# GRONDBALANS
## Bouwrijp

| | | | Ontgraven | | | | | | Vervoeren | | | | | | | | | | | | Verwerken | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postnr. | Omschrijving | eenheid | Bovengrond | Zand in zandbed | Klei | Veen | ***** | | postnr. | Niet vervoeren | Bovengrond vervoeren, plaats van verwerken, 500 m | Zand vervoeren, plaats van verwerken, 500 m | Klei vervoeren, plaats van verwerken, 500 m | Zand vervoeren, plaats van verwerken, 10 m | Bovengrond vervoeren, depot, 1000 m | Zand vervoeren, depot, 1000 m | Klei vervoeren, depot, 1000 m | Veen vervoeren, depot, 1000 m | | Bovengrond afvoeren | Compensatie t.b.v. grondbalans | Zand verwerken in cunet | Aanvullen dubbele sleuf, riolering | Aanvullen enkele sleuf, persleidingen | Aanvullen enkele sleuf, warmtenet | Aanvullen enkele sleuf, Multi-plate duiker, stab. Zand | Aanvullen enkele sleuf, Multi-plate duiker, zand | Aanvullen dubbele sleuf, draineerzand | Grond verwerken langs cunet, Zuidermeerweg | Grond verwerken in terrein, Zuidermeerweg | Grond verwerken langs cunet | Zand verwerken langs cunet | Grond verwerken in terrein | Grond verwerken in tijdelijk gronddepot | | Afgevoerde grond |
| | **Ontgraven** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222110 | Grond ontgraven uit cunet | m3 | 4500 | | 3500 | | | | | | 1220 | | 2600 | | 3280 | | 900 | | | | | | | | | | | | 720 | 500 | 800 | | 1800 | 4180 | | |
| 222120 | Zand ontgraven uit cunet | m3 | | 19650 | | | | | | | | 8300 | | | | 11350 | | | | | | | 8000 | | | | | | | | | 300 | | 11350 | | |
| 222210 | Grond ontgaven t.b.v. dubbele sleuf, riolering | m3 | | 23850 | | | | | | 22650 | | 30 | | | | 1170 | | | | | | | | 22650 | 30 | | | | | | | | | 1170 | | |
| 222220 | Grond ontgaven t.b.v. enkele sleuf, persleidingen | m3 | | 1310 | 310 | | | | | | | 310 | | 1000 | | | 310 | | | | | | | | 1310 | | | | | | | | | 310 | | |
| 222230 | Grond ontgaven t.b.v. enkele sleuf, warmtenet | m3 | | 3600 | | | | | | 3270 | | | | | | 330 | | | | | | | | | | 3270 | | | | | | | | 330 | | |
| 222240 | Grond ontgaven t.b.v. enkele sleuf, Multi-plate duiker | m3 | | 810 | 270 | | | | | 500 | | | | | | 310 | 270 | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | 580 | | |
| 222310 | Grond ontgraven uit watergang | m3 | 250 | | 450 | 50 | | | | | | | | | 250 | | 450 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222610 | Grond ontgraven uit tijdelijk depot | m3 | 3280 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3280 | | | | | | | | | | | | | | | | 3280 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leverantie drainzand | m3 | | | | | 860 | | | | | | | | | | | | | | 860 | | | | | | | 860 | | | | | | | | |
| | Leverantie stabilisatiezand | m3 | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| | Totaal ontgraven | m3 | 8030 | 49220 | 4530 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totaal verwerken | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8000 | 22650 | 1340 | 3270 | 200 | 500 | 860 | 720 | 500 | 800 | 300 | 1800 | 18670 | | 3280 |
| | Totaal vervoeren | m3 | | | | | | | | 26420 | 1220 | 8640 | 2600 | 1000 | 3530 | 13160 | 1930 | 50 | | 3280 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Totaal ontgraven/vervoeren/verwerken** | **m3** | **62890** | | | | | | | **62890** | | | | | | | | | | | | | **62890** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |