



VERKLARING NETWERKOBJECTEN			
Symbol	Werksaamheden/opmerkingen	st.	Opmerkingen
	Aansluiten op netbeheerder (Nieuw)	27	
	Af- en heraanluiten v. netbeheerder (Hergebruik)		
	Afoppelen van netbeheerder (Verwijderen)	10	
	Verplaatsen van netbeheerder (-> m) (Verplaatsen)	10	

VERKLARING VERLICHTINGSOBJECTEN													
Symbol	Werksaamheden/opmerkingen	Lichtmast					Armatuur				Lamp		Control
		st.	LPH	Mast	Lithouder	Kleur	Type	P	Optiek	Kleur	Type	Kleur	Type
	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject	30	5m	ST-CON-PT-TV nieuw mast	nvt	RAL9005	Lightronics primus A3 LWGS	12.8W	Code 7	-	16LED 1800 lm	3000K	dimbare driver dimregime 2A
	Nieuw te plaatsen armatuur op bestaande mast	7	5m	bestaande mast nieuw schilderwerk	nvt	RAL9005	Lightronics primus A3 LWGS	12.8W	Code 7	RAL	16LED 1800 lm	3000K	dimbare driver dimregime 2A
	Nieuw te plaatsen armatuur op bestaande mast	2	5m	bestaande mast nieuw schilderwerk	nvt	RAL9005	Lightronics primus A3 LWGS	12.8W	Code 7	RAL	16LED 1800 lm	3000K	dimbare driver dimregime 2A
	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject	3	6.5m	ST-CON-TV	EU 1200mm	RAL9005	Lightronics primus F1 LWGS	14.9W	LC-N	RAL	16LED 2000 lm	3000K	dimbare driver dimregime 2A
	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject Hoge mast met 4 schijnwerpers	1	9.5m	Eclatrec 10m Adagio	nvt	RAL9005 of houtlook	Eclatrec React 2 4x per mast	53W 700mA	ERS	RAL	LED 20 1700lm	3000K	dimbare driver dimregime 2A
	Nieuw te plaatsen verlichtingsobject Hoge mast met 5 schijnwerpers	1	9.5m	Eclatrec 10m Adagio	nvt	RAL9005 of houtlook	Eclatrec React 2 5x per mast	53W 700mA	ERS	RAL	LED 20 1700lm	3000K	dimbare driver dimregime 2A
	Te verwijderen verlichtingsobject	10											

.nobraLux

CENTRUMPLAN NEDERWEERT
OPENBARE VERLICHTINGSPLAN T.B.V. NIEUWBOUW / HERINRICHTING
I.O.V. GEMEENTE NEDERWEERT
CONCEPTPLAN 2

BESTEKNUMMER

schaal: 1:500

formaat: A1

getekend Ruben Fernandes
gecontroleerd Thom Vermeulen
vrijgegeven Thom Vermeulen
status CONCEPT 2

datum 29 APRIL 2021
datum 29 APRIL 2021
datum 29 APRIL 2021
versie 02

in 01 bladen, bladnr. 01/01
projectnummer NDW-21-01
tekening nr. NDW-21-01-TEK-001-02