

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ROOILIJSTEN: ROOIEN BOMEN GEBIED NOORD EN ZUID zie bijlage 11 Het betreft bomen van de gemeentelijke boomrooilijst en uit de BVC controle. Deze zijn dus verspreid over het gehele perceel.			
31								VERWIJDEREN BOMEN			
311								BOMEN IN GRAS EN BEPLANTING In de eenheidsprijzen dienen o.a. kosten t.b.v. het eventueel herstellen van de grasvegetatie en plantklaar opleveren van beplantingsvakken te zijn opgenomen.			
3111								<u>Diameter borsthoogte: tot 0,25 m</u>			
311110								WIJZIGINGSTEKST			
311110	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot 0,25 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	500,00	F
		1					6				
					4						
						3					
3112								<u>Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
311210								WIJZIGINGSTEKST			
311210	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	500,00	F
		2					6				
					4						
						3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3113								<u>Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
311310								WIJZIGINGSTEKST			
311310	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	300,00	F
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
3114								<u>Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
311410								WIJZIGINGSTEKST			
311410	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	100,00	F
		4						Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
3115								<u>Diameter borsthoogte: 1,00 m tot 1,25 m</u>			
311510								WIJZIGINGSTEKST			
311510	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers.	st	50,00	F
		5						Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
3116								<u>Diameter borsthoogte: 1,25 tot 1,5 m</u>			
311610								WIJZIGINGSTEKST			
311610	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	25,00	F
		6						Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3117								<u>Diameter borsthoogte: > 1,50m</u>			
311710								WIJZIGINGSTEKST			
311710	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	5,00	F
		7									
					6						
					4						
					3						
312								BOMEN IN VERHARDING			
3121								<u>Diameter borsthoogte: tot 0,25 m</u>			
312110								WIJZIGINGSTEKST			
312110	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot 0,25 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	300,00	F
		1									
					6						
					4						
					3						
3122								<u>Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
312210								WIJZIGINGSTEKST			
312210	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	300,00	F
		2									
					6						
					4						
					3						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3123								<u>Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
312310								WIJZIGINGSTEKST			
312310	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	150,00	F
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
3124								<u>Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
312410								WIJZIGINGSTEKST			
312410	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	75,00	F
		4						Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
3125								<u>Diameter borsthoogte: 1,00 m tot 1,25 m</u>			
312510								WIJZIGINGSTEKST			
312510	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	25,00	F
		5						Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
3126								<u>Diameter borsthoogte: 1,25 tot 1,50 m</u>			
312610								WIJZIGINGSTEKST			
312610	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	10,00	F
		6						Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3127								<u>Diameter borsthoogte: > 1,50 m</u>			
312710								WIJZIGINGSTEKST			
312710	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	5,00	F
		7									
					6						
						4					
							3				
32								VERWIJDEREN STOBBEREN Bij stobben kan de stamlengte boven het maaiveld maximaal nog 0,60 cm zijn. Dit geeft geen recht op verrekening. Na verwijderen stobben mag ontstane gat niet open liggen en dient direct opgevuld te worden. Leveranties voor het vullen van gaten zijn opgenomen in hfst 362. Stobbe van bomen die zijn verwijderd op deze raamovereenkomst binnen 5 werkdagen na verwijderen boom verwijderen.			
321								VERWIJDEREN STOBBEREN IN GRAS EN BEPLANTING In de eenheidsprijzen dienen o.a. kosten t.b.v. het eventueel herstellen van de grasvegetatie en plantklaar opleveren van beplantingsvakken te zijn opgenomen.			
3211								<u>Diameter stobben: tot 0,25 m</u>			
321110								WIJZIGINGSTEKST			
321110	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: tot 0,25 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	500,00	F
		1									
			9								
							3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3212								<u>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
321210								WIJZIGINGSTEKST			
321210	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	500,00	F
		2									
			9								
3213								<u>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
321310								WIJZIGINGSTEKST			
321310	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	300,00	F
		3									
			9								
3214								<u>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
321410								WIJZIGINGSTEKST			
321410	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	100,00	F
		4									
			9								
3215								<u>Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
321510								WIJZIGINGSTEKST			
321510	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	50,00	F
		5									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3216								<u>Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
321610								WIJZIGINGSTEKST			
321610	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	25,00	F
		6									
			9								
3217								<u>Diameter stobben: > 1,50 m</u>			
321710								WIJZIGINGSTEKST			
321710	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: 1,50 m of meer Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	5,00	F
		7									
			9								
322								VERWIJDEREN STOBBEREN IN VERHARDING			
3221								<u>Diameter stobben: tot 0,25 m</u>			
322110								WIJZIGINGSTEKST			
322110	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: tot 0,25 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	300,00	F
		1									
			9								
3222								<u>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
322210								WIJZIGINGSTEKST			
322210	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	300,00	F
		2									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3223								<u>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
322310								WIJZIGINGSTEKST			
322310	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	150,00	F
			3								
			9								
3224								<u>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
322410								WIJZIGINGSTEKST			
322410	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	75,00	F
			4								
			9								
3225								<u>Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
322510								WIJZIGINGSTEKST			
322510	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	25,00	F
			5								
			9								
3226								<u>Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
322610								WIJZIGINGSTEKST			
322610	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	10,00	F
			6								
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3227								<u>Diameter stobben: > 1,50 m</u>			
322710								WIJZIGINGSTEKST			
322710	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: 1,50 m of meer Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	5,00	F
		7									
			9								
323								FREZEN STOBBEREN IN GRAS EN BEPLANTING			
3231								<u>Diameter stobben: tot 0,25 m</u>			
323110								WIJZIGINGSTEKST			
323110	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		1									
			9								
3232								<u>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
323210								WIJZIGINGSTEKST			
323210	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		2									
			9								
3233								<u>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
323310								WIJZIGINGSTEKST			
323310	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		3									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3234								<u>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
323410								WIJZIGINGSTEKST			
323410	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00	F
		4									
			9								
3235								<u>Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
323510								WIJZIGINGSTEKST			
323510	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		5									
			9								
3236								<u>Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
323610								WIJZIGINGSTEKST			
323610	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
		6									
			9								
3237								<u>Diameter stobben: > 1,50 m</u>			
323710								WIJZIGINGSTEKST			
323710	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1,00	F
		7									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324								FREZEN STOBBEREN IN VERHARDING			
3241								<u>Diameter stobben: tot 0,25 m</u>			
324110								WIJZIGINGSTEKST			
324110	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		1									
			9								
3242								<u>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
324210								WIJZIGINGSTEKST			
324210	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		2									
			9								
3243								<u>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
324310								WIJZIGINGSTEKST			
324310	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		3									
			9								
3244								<u>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
324410								WIJZIGINGSTEKST			
324410	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00	F
		4									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3245								<u>Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
324510								WIJZIGINGSTEKST			
324510	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
			5								
				9							
3246								<u>Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
324610								WIJZIGINGSTEKST			
324610	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
			6								
				9							
3247								<u>Diameter stobben: > 1,50 m</u>			
324710								WIJZIGINGSTEKST			
324710	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1,00	F
			7								
				9							
33								VERWIJDEREN BEPLANTING Ten behoeve van creëren ruimte verwijderen bomen en stobben.			
330010								WIJZIGINGSTEKST			
330010	514199							Verwijderen begroeiing Situering: ter plaatste van te verwijderen bomen, stobbe of aan te brengen groeiplaats. Op aanwijs van de directie. Karakter van de begroeiing: vaste planten, heesters, hagen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m en ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd volgens leverantieposten hfst 36. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m2	30.000,00	F
330030								WIJZIGINGSTEKST			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
330030	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: ter plaatste van te verwijderen bomen, stobbe of aan te brengen groeiplaats. Op aanwijs van de directie Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m en ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd volgens leverantieposten hfst 36 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	350,00	F
34		1						NOODKAP BOMEN Binnen 1 werkdag na melding werkzaamheden uitvoeren. Werkzaamheden moeten binnen 1 kalenderdag zijn afgerond. Stobbe en het maken van een nieuwe groeiplaats worden in een aparte deelopdracht uitgezet.			
341								NOODKAP BOMEN IN GRAS EN HEESTERS			
3411								<u>Diameter borsthoogte: tot 0,25 m</u>			
341110								WIJZIGINGSTEKST			
341110	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	100,00	F
3412								<u>Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
341210								WIJZIGINGSTEKST			
341210	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3413								<u>Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
341310								WIJZIGINGSTEKST			
341310	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	100,00	F
		3									
			9								
				6							
					4						
3414								<u>Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
341410								WIJZIGINGSTEKST			
341410	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	100,00	F
		4									
			9								
				6							
					4						
3415								<u>Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
341510								WIJZIGINGSTEKST			
341510	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	50,00	F
		5									
			9								
				6							
					4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3416								<u>Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
341610								WIJZIGINGSTEKST			
341610	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	25,00	F
		6									
			9								
				6							
					4						
3417								<u>Diameter borsthoogte: > 1,50 m</u>			
341710								WIJZIGINGSTEKST			
341710	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	10,00	F
		7									
			9								
				6							
					4						
342								NOODKAP BOMEN IN VERHARDING			
3421								<u>Diameter borsthoogte: tot 0,25 m</u>			
342110								WIJZIGINGSTEKST			
342110	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	100,00	F
		1									
			9								
				6							
					4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3422								<u>Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
342210								WIJZIGINGSTEKST			
342210	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	100,00	F
		2									
		9									
				6							
				4							
3423								<u>Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
342310								WIJZIGINGSTEKST			
342310	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	100,00	F
		3									
		9									
				6							
				4							
3424								<u>Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
342410								WIJZIGINGSTEKST			
342410	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	50,00	F
		4									
		9									
				6							
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3425								<u>Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
342510								WIJZIGINGSTEKST			
342510	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	25,00	F
		5									
			9								
				6							
					4						
3426								<u>Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
342610								WIJZIGINGSTEKST			
342610	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	10,00	F
		6									
			9								
				6							
					4						
3427								<u>Diameter borsthoogte: > 1,50 m</u>			
342710								WIJZIGINGSTEKST			
342710	515101							Verwijderen bomen. Situering: op aanwijs directie Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout	st	10,00	F
		7									
			9								
				6							
					4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
35							OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN Vrijkomende materialen bij opruimingswerkzaamheden worden zoveel als mogelijk hergebruikt bij aanbrengen van verhardingen. Kosten voor eventueel palleteren, vervoeren binnen werkkerrein en opslaan in tijdelijk depot dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
351							ASFALTVERHARDING			
351010							WIJZIGINGSTEKST			
351010	810501						Zagen van bitumineuze verharding. Situering: op aanwijs directie Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	350,00	F
			1							
				2	3					
351020							WIJZIGINGSTEKST			
351020	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: op aanwijs directie Betreft: verwijderen kleine hoeveelheden asfalt bij aansluitingen straatwerk. Uitgangspunt is afvoeren als teerhoudend asfalt Teerhoudend asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,12 m Op een niet gebonden funderingslaag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.	m2	150,00	F
			1							
				3						
					2					
351030							WIJZIGINGSTEKST			
351030	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: op aanwijs directie Betreft: verwijderen kleine hoeveelheden asfalt bij aansluitingen straatwerk. Uitgangspunt is afvoeren als teervrij asfalt Teervrij asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,12 m Op een niet gebonden funderingslaag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.	m2	150,00	F
			1							
				3						
					2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
352								BETONSTRAATSTENEN EN STRAATBAKSTENEN Aannemer dient rekening te houden met de verschillende straatverbanden (halfsteens, elleboog of keper). Ook vallen molgoten en strekken onder de op te nemen verhardingen.			
3521								<u>Betonstraatstenen</u>			
352110								WIJZIGINGSTEKST			
352110	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Betonstraatstenen standaard dik- en/ of keiformaat; dikte 80 mm Inclusief oppervlakbehandeling	m2	1.500,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
			9								
				1							
					9						
3522								<u>Straatbakstenen</u>			
352210								WIJZIGINGSTEKST			
352210	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Straatbakstenen van waalformaat t/m keiformaat	m2	350,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
			9								
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
353								BETONTEGELS Aannemer dient rekening te houden met de verschillende straatverbanden (halfsteens, stroomverband, etc.).			
353010								WIJZIGINGSTEKST			
353010	831703							Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Betontegels 300 x 300 dikte 45 t/m 60 mm, incl. eventuele halve tegels. Kleur variabel	m2	1.500,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met:			
			9					- 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
353020								WIJZIGINGSTEKST			
353020	831703							Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Betontegels 300 x 300 dikte > 60 mm, incl. eventuele halve tegels. Kleur variabel	m2	1.500,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met:			
			9					- 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
353030								WIJZIGINGSTEKST			
353030	831703							Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Grasbetontegels 400 x 600 dikte 120 mm of meer, incl. opvulling van de tegels.	m2	750,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met:			
			9					- 60% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot. Vrijgekomen vulling uit de stenen ter plaatse verwerken in nieuwe stenen of directe omgeving op aanwijs directie.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
354								OPSLUITINGEN Incl. eventueel aanwezige hoek- en bochtbanden.			
3541								<u>Trottoirbanden</u>			
354110								WIJZIGINGSTEKST			
354110	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs directie Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: beton of andersoortige steunrug, afmetingen variabel. Inclusief eventueel aanwezige streklagen of kanttegels in cementmortel. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	250,00	F
		4						9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
				3							
				9							
354120								WIJZIGINGSTEKST			
354120	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs directie Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: beton of andersoortige steunrug, afmetingen variabel. Inclusief eventueel aanwezige streklagen of kanttegels in cementmortel. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	250,00	F
		4						9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
				6							
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3542								<u>Opsluitbanden</u>			
354210								WIJZIGINGSTEKST			
354210	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs directie Opsluitbanden 50x150 mm t/m 60x200 mm, Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	250,00	F
				9				Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
354220								WIJZIGINGSTEKST			
354220	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs directie Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	250,00	F
				9				Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
3543								<u>Inritbanden en overige banden</u>			
354310								WIJZIGINGSTEKST			
354310	831711							Opbreken betonbanden. Betreft diverse opsluitbanden en inritbanden Situering: op aanwijs directie Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	150,00	F
				9				Inritbanden 450x200x500 mm t/m 650x200x500 mm			
				9				Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
355							AFVOEREN, STORTEN NIET HER TE GEBRUIKEN MATERIAAL			
							..			
355010							WIJZIGINGSTEKST			
355010	831799						Storten niet her te gebruiken materialen (puin) Betreft: tijdens werkzaamheden niet her te gebruiken materialen (puin). Verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl stort- en acceptatiekosten.	ton	150,00	F
355020							WIJZIGINGSTEKST			
355020	831799						Storten niet her te gebruiken materialen grond Betreft: tijdens werkzaamheden niet her te gebruiken materialen zand en grond Verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl stort- en acceptatiekosten.	ton	150,00	F
356							OVERIGE VERHARDINGEN			
356010							WIJZIGINGSTEKST			
356010	307399						Opbreken boomkrans beton Boomkrans beton afmeting 2x2m Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten.	st	10,00	F
356020							WIJZIGINGSTEKST			
356020	307399						Opbreken boomkransen Beton Boomkransen (0.90x0.90x0.10m) bestaande uit vier elementen. Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten	st	15,00	F
356030							WIJZIGINGSTEKST			
356030	307399						Opbreken boomkransen Beton Boomkransen (0.90x0.90x0.10m) bestaande uit vier elementen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art. 01.17.03. van deel 3 van dit bestek.	st	10,00	F
356040							WIJZIGINGSTEKST			
356040	307399						Opbreken boomkransen Beton Boomkransen (1.20x1.20x0.10m) bestaande uit acht elementen. Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten	st	5,00	F
356050							WIJZIGINGSTEKST			
356050	307399						Opbreken boomkransen Beton Boomkransen (1.20x1.20x0.10m) bestaande uit acht elementen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art. 01.17.03. van deel 3 van dit bestek.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
356060							WIJZIGINGSTEKST			
356060	307399						Opbreken boomkransen Metaal Boomkransen (0,85x0,85) bestaande uit twee elementen.incl ijzeren palen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art. 01.17.03. van deel 3 van dit bestek.	st	5,00	F
36							GRONDWERK/ BEWERKINGEN van alle grondleveranties wordt een grondanalyse door de aannemer meegeleverd, de analyse mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Leveringen staan vermeld onder bestekspostnummer 362			
361							GRONDWERK			
3611							<u>Ontgraven en vervoeren grond</u> Aanwezigheid van wortels en beworteling in de bodem geeft geen recht op verrekening. Aannemer dient hier rekening mee te houden bij zijn werkzaamheden.			
361110							WIJZIGINGSTEKST			
361110	220101						Grond ontgraven uit cunet Situering: te ontgraven groeiplaatsen Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel) Grondsoorten gescheiden ontgraven Volgens theoretisch profiel van ontgraven Ontgravingshoogte variabel Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.500,00	F
			2							
				9						
					1					
361120							WIJZIGINGSTEKST			
361120	220201						Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 361110 Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel) Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraven Vervoeren naar plaats van verwerking of tijdelijk depot binnen een straal van 4 kilometer	m3	1.500,00	F
				9						
361150							WIJZIGINGSTEKST			
361150	220201						Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 361110 Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel) Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraven Vervoeren naar erkende verwerker incl. stort- en acceptatiekosten.	m3	1.500,00	F
				9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3612								<u>Aanbrengen teelgrond</u>				
361210								WIJZIGINGSTEKST				
361210	220301							Grond verwerken in terrein	m3	150,00	F	
								Betreft: grond verwerken t.b.v. aanvullen cunet of ophogen plantvakken				
								Grondsoort: teelgrond	m3			150,00
								Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen				
								Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C				
		9						Hoogte variabel, zonder overhoogte				
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
						9		Inclusief verdichten en profileren, gelijk met omliggende terrein (Standaard 2020 paragraaf 51.02.01 lid 08)				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
3613								<u>Aanbrengen bomenzand</u>				
361310								WIJZIGINGSTEKST				
361310	220302							Grond verwerken in bekleding.	m3	100,00	F	
								Betreft grondverbetering tbv bomen				
								Grondsoort: draineerzand	m3			100,00
		1						Dikte 0,20 m				
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
						9		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
						9		Zand aanbrengen en verdichten tot max. 2 MPa				
361320								WIJZIGINGSTEKST				
361320	510516							Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st	50,00	F	
		2						Bij een te planten boom in verharding				
			9					45% Geperforeerde, beluchtingkokers;omhulling met nylonkous				
						1		Diameter drainbuis: 80 mm				
						9		de beluchting kokers op een diepte van 0,80 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 8 m; de beluchtingkokers in een vierkant aanbrengen met behulp van hoekstukken	m			400,00
						1		Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 per boom verticale kanalen met horizontale verbinden door middel vanT- hulpstukken kous bovengronds dichtknopen, geheel afdekken met klaprooster van gegalvaniseerd metaal 90x 90x 110 mm	st			100,00
									st			100,00
361330								WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						5
361330	510701							Aanbrengen wortelscherm. Situatie: volgens looplijsten Langs aan te brengen beplanting of boom volgens looplijsten Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein Wortelweringsscherm HDPE 2mm aanbrengen tot een diepte van 1,00m. Bovenkant scherm ca 10 mm onder de verharding aanbrengen. Vaste verbinding door middel van schuifstelsysteem.	m	500,00	F	
			2									
				2								
					2							
						9			m		500,00	L
361340								WIJZIGINGSTEKST				
361340	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van bomenzand Grondsoort: Urbansand Dikte variabel tussen de 0,50 en 1,00 meter Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	500,00	F	
			9						m3		500,00	I
					1							
						1						
361350								WIJZIGINGSTEKST				
361350	220412							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: groeiplaats bomen Grondsoort: Urbansand Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraven	m3	600,00	F	
									m3		600,00	I
361360								WIJZIGINGSTEKST				
361360	224602							Aanbrengen inlage van kunststof. situering: onder parkeervakken waar ook bomenzand wordt aangebracht Grondsoorten: op Urbansand Geogrid: Tensar SS 40 Verbinding in lengterichting om de halve meter een ty rap aanbrengen Verbinding in breedterichting om de halve meter een ty rap aanbrengen	m2	1.300,00	F	
			9						m2		1.300,00	L
				9								
					9							
361370								WIJZIGINGSTEKST				
361370	831101							Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Straatzand Zand aanbrengen en verdichten.	m2	500,00	F	
			1						m3		25,00	I
					1							
361380								WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
361380	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft teelgrond aanbrengen tbv boomspiegel	m3	50,00	F
		1						Grondsoort: teelgrond	m3		50,00 I
			6					Dikte 0,10 m			
								Oppervlakte 2,25 m2			
				1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
361390								WIJZIGINGSTEKST			
361390	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft Green to Colour aanbrengen tbv boomspiegel	m3	50,00	F
		1						Grondsoort: Green To Colour	m3		50,00 I
								Dikte 0,10 m			
			1					Breedte 2,25 m			
								Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
3615								<u>Aanbrengen bomengrond</u>			
361520								WIJZIGINGSTEKST			
361520	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van bomengrond	m3	360,00	F
		9						Grondsoort: bomengrond	m3		360,00 I
								Dikte variabel tussen 0,50 en 0,80 meter			
								Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
361530								WIJZIGINGSTEKST			
361530	222104							Diepspitten. Betreft: doorspitten groeiplaats met bomengrond ten behoefte van mengen bomengrond met ondergrond	are	18,00	F
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
							2	Spitten zonder open put			
							1 7	Bewerkingsdiepte: 1,00 m			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3616								<u>Aanbrengen groeiplaats met Bomengranulaat</u>				
361610								WIJZIGINGSTEKST				
361610	220301							Grond verwerken in cunet	m3	100,00	F	
								betreft grondverbetering tbv bomen				
								Grondsoort: draineerzand	m3			100,00 I
		1						Gemiddelde hoogte 0,20 m				
			9					zand aanbrengen en verdichten tot max. 2 mPa				
				1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
					9			Zonder overhoogte				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				
361620								WIJZIGINGSTEKST				
361620	220302							Grond verwerken in bekleding.	m3	500,00	F	
								Betreft grond verbetering tbv bomen				
								Grondsoort: Bomengranulaat	m3			500,00 I
		9						Dikte 0,50 tot 1,00 m				
			9					Granulaat aanbrengen en verdichten in lagen van 30cm				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				
361630								WIJZIGINGSTEKST				
361630	510516							Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats	st	50,00	F	
								van een boom.				
								Bij het aanbrengen van het systeem moet de nylonkous van				
		2						de verticale beluchtingsbuizen worden dicht geknoopt.				
			9					Bij een te planten boom in verharding				
								Systeem van geperforeerde beluchtingsbuis met een				
								perforatie van 45%.				
								Omhulling van nylonkous				
								Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken				
				1				Diameter drainbuis: 80 mm				
					7			Lengte drainbuis: ca. 8 m Beluchtingsbuis moet in een				
								vierkant aangebracht				
								doormiddel van hulpstukken..				
						2		Diepte van het systeem: gemiddeld 80cm onder maaiveld				
								e.e.a. afhankelijk van de grondwaterstand				
						9		Aantal verticaal aan te brengen beluchtingsbuizen: 2 stuks	st			100,00 L
								inclusief SG Beluchtingsrooster RVS 10x10cm of o.g.	st			100,00 L
361640								WIJZIGINGSTEKST				
361640	510701							Aanbrengen wortelscherm.	m	500,00	F	
		9						Langs aan te brengen groeiplaats				
			2					Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in				
								overeenstemming met aan te brengen wortelscherm				
				2				Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend				
								terrein				
						1		Met inbegrip van wortelbehandeling				
							9	Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen tot een	m			500,00 L
								diepte van 1,00m. Bovenkant scherm ca 10mm onder de				
								verharding aanbrengen. Vaste verbinding door middel van				
								schuifstelsysteem.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
361650								WIJZIGINGSTEKST				
361650	224602							Aanbrengen inlage van kunststof. situering: onder parkeervakken waar ook bomengranulaat wordt aangebracht Grondsoorten: bomengranulaat Geotextiel: Permatex 300 Aanbrengen op alle zijden van groeiplaats	m2	1.300,00	F	
		9							m2		1.300,00	L
361660								WIJZIGINGSTEKST				
361660	831101							Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Straatzand Zand aanbrengen en verdichten	m2	250,00	F	
		1							m3		12,50	I
361670								WIJZIGINGSTEKST				
361670	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft teelgrond aanbrengen tbv boomspiegel Grondsoort: teelgrond Dikte 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
		1							m3		100,00	I
3617								<u>Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.</u>				
361710								WIJZIGINGSTEKST				
361710	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: t.p.v. nieuwe bomen Totaal: 7,2 m3 per boom te bewerken. Betreft: bodemverbetering 3 x 3 x 0,80 m doormengen met: - 300 liter DCM Vivimus Heide/ Rhodo - 5 kg mix 2 (DCM) - 3 kg Vivifos (DCM) - 1 kg Micromix (DCM) Grondsoort: teelaarde en ondergrond (klei) Toevoegingen homogeen doormengen in de bodem. Ter goedkeuring van de directie. Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving Plantplaats van 3 x 3 x 0,80 m per boom Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 2-3 cm. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 1,00 m of tot 10cm boven grondwaterpeil, een en ander te bepalen in het veld. De aanvulling gelijkmatig aandrukken 1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van piketten	m3	500,00	F	
		9							ltr		20.833,33	L
		2							kg		347,33	L
		9							kg		208,33	L
									kg		69,33	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3618								<u>Aanbrengen bodem verbetering tbv heesters</u>				
361810								WIJZIGINGSTEKST				
361810	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	5.000,00	F	
		9						Betreft: nieuw aan te planten heestervak				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				4				Aardachtige meststof Groencompost, vrij van	m3			250,00 L
								verontreinigingen, onkruid en ziektekiemen. Conform eisen				
								Productschap Tuinbouw, keurcompost I				
					2			Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2				
					1			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m				
362								LEVERINGEN GROND				
								Aantonen door analyses max 1 jaar oud.				
								Parameters zijn voorgeschreven in deel 3. Dit geldt voor				
								alle toe te passen grond of bouwstoffen				
362010								WIJZIGINGSTEKST				
362010	220321							Leveren grond.	m3	360,00	F	
								Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen				
								Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C				
								Grond van natuurlijke oorsprong				
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens				
			7					het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
				1				Grondsoort: zanderige teelgrond	m3			360,00 L
					1			Leveren op de plaats van verwerking				
								Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				
362020								WIJZIGINGSTEKST				
362020	220321							Leveren grond.	m3	500,00	F	
								betreft Urbansand 60-40				
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens				
			7					het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
								Grondsoort: Urbansand 60-40, aantonen door middel van	m3			500,00 L
								certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.02				
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				
362030								WIJZIGINGSTEKST				
362030	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
								betreft Urbansand 300				
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens				
			7					het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
								Grondsoort: Urbansand 300, aantonen door middel van	m3			50,00 L
								certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.03				
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
362040								WIJZIGINGSTEKST				
362040	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1						betreft Urbansubstraat verrijkt Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon.				
		7						Grondsoort: Urbangranulaat verrijkt, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.04	m3			50,00 L
		1						Leveren op de plaats van verwerking				
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
362050								WIJZIGINGSTEKST				
362050	220321							Leveren grond.	m3	360,00	F	
		1						Betreft Urbansubstraat (bomengrond) Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
		7						Grondsoort: Urbansubstraat, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.05	m3			360,00 L
		1						Leveren op de plaats van verwerking				
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
362060								WIJZIGINGSTEKST				
362060	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1						Betreft Urbangranulaat Lava Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schone grond				
		7						Grondsoort: Urbangranulaat Lava, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.06	m3			50,00 L
		1						Leveren op de plaats van verwerking				
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
362070								WIJZIGINGSTEKST				
362070	220321							Leveren grond.	m3	500,00	F	
		1						Betreft Urbangranulaat 70-45 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schoon				
		7						Grondsoort: Urbangranulaat 70-45, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.07	m3			500,00 I
		1						Leveren op de plaats van verwerking				
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
362080								WIJZIGINGSTEKST				
362080	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1						Betreft Green To Colour Basis Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schoon				
		7						Grondsoort: Green To Colour Basis, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.08	m3			50,00 L
		1						Leveren op de plaats van verwerking				
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
362090								WIJZIGINGSTEKST				
362090	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1						Betreft Green To Colour Buffer				
			7					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
				1				Grondsoort: Green To Colour Buffer, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.09	m3			50,00 L
					1			Leveren op de plaats van verwerking				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
362100								WIJZIGINGSTEKST				
362100	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1						Betreft Green To Colour Drain				
			7					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
				1				Grondsoort: Green To Colour Drain, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.10	m3			50,00 L
					1			Leveren op de plaats van verwerking				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
362110								WIJZIGINGSTEKST				
362110	220321							Leveren grond.	m3	250,00	F	
		1						Betreft Drainzand				
			7					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
				1				Grondsoort: Drainzand	m3			250,00 L
					1			Leveren op de plaats van verwerking				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
37								AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
								Op de aan te planten beplanting is 3 jaar plantgarantie en 1 jaar nazorg van toepassing zoals bedoeld in de Standaard 2020, art. 51.54.01.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
371								PLANTEN VAN BOMEN EN HEESTERS Aan te brengen bomen en heesters worden door de aannemer geleverd volgens plantlijsten van de opdrachtgever. Voor levering wordt per deelopdracht een offerte opgevraagd voor leveren beplantingen op locatie van verwerken (dus incl. bijrijden van beplanting en bomen). Aannemer is volledig verantwoordelijk voor leveren, inkuilen, vervoeren en behandeling beplantingen.			
3711								<u>Aanbrengen heesters, bosplantsoen, haagplantsoen en vaste</u>			
371110								WIJZIGINGSTEKST			
371110	514205							Planten van bosplantsoen. incl lossen, inkuilen en maken plantgat Plantmateriaal: volgens plantlijst deelopdracht.. Grootte per perceel: divers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Afstand tussen de rijen: 1 m Afstand in de rij: 1 m Plantverband: wildverband, 100 st/100 m2 1 Inclusief nazorg en plantgarantie	st 		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3712								<u>Aanbrengen bomen in gras en heesters</u>				
371210								WIJZIGINGSTEKST				
371210	510303							Maken plantgat. incl. lossen en inkuilen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m Diepte: 0,80 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	250,00	F	
		1										
			6									
				5								
					1	1						
371220								WIJZIGINGSTEKST				
371220	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen Bomen met kluit 16-18 volgens plantlijst deelopdracht leveren In plantgaten volgens bestekpostnummer 371210 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	200,00	F	
		2							st			200,00 I
			2									
				1								
					2							
						3						
							1					
371230								WIJZIGINGSTEKST				
371230	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen Naaktwortelige bomen 16-18 volgens plantlijst deelopdracht leveren In plantgaten volgens bestekpostnummer 371210 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	50,00	F	
		1							st			50,00 I
			2									
				1								
					2							
						3						
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
371240								WIJZIGINGSTEKST				
371240	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. betreft bomen buiten de bebouwde kom	st	750,00	F	
		3						Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
			1					Boompaal: Lengte: 2,25 m Diameter: 0,09 - 0,10. m Tamme kastanje niet verduurzaamd	st			750,00 L
				1				Boomband: autogordelband, horizontaal, ongekrui	st			750,00 L
					1			aanbrengen Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
						4		Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom				
							1	Boompalen verticaal aanbrengen				
371250								WIJZIGINGSTEKST				
371250	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. betreft bomen binnen de bebouwde kom	st	500,00	F	
		2						Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
			1					Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 0,09 - 0,10 m Tamme kastanje niet verduurzaam	st			500,00 L
				1				Boomband: autogordelband, ongekrui	st			500,00 L
					1			aanbrengen Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
						2		Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting				
							1	Boompalen verticaal aanbrengen				
371260								WIJZIGINGSTEKST				
371260	515499							Leveren en aanbrengen stambescherming Betreft: het leveren en aanbrengen van	st	100,00	F	
								stamvoetbescherming TreeProtect bij bomen in gras of begroeiing t.b.v. bescherming tegen maaischade en knaagdieren. Hoogte 21 cm, breedte 36 cm, Ø 11 cm. Materiaal: recyclebaar FDA gecertificeerd polyethyleen, 2 mm dik. Bij bomen met een stamdiameter tot 11 cm, bij grotere stamdiktes2 of meerdere elementen aan elkaar koppelen. Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.	st			100,00 L
371270								WIJZIGINGSTEKST				
371270	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	50,00	F	
		2						Bomen met kluit 14-16 volgens plantlijst deelopdracht leveren	st			50,00 I
			2					In plantgaten volgens bestekpostnummer 371210				
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
					2			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm				
						3		De boomspiegel bolvormig afwerken				
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
371280								WIJZIGINGSTEKST				
371280	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	50,00	F	
		1						Naaktwortelige bomen 14-16 volgens plantlijst deelopdracht leveren	st			50,00 I
		2						In plantgaten volgens bestekpostnummer 371210				
			1					Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
			2					Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm				
				3				De boomspiegel bolvormig afwerken				
				1				Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
371290								WIJZIGINGSTEKST				
371290	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	50,00	F	
		2						Bomen met kluit 18-20 volgens plantlijst deelopdracht leveren	st			50,00 I
		2						In plantgaten volgens bestekpostnummer 371210				
			1					Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
			2					Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm				
				3				De boomspiegel bolvormig afwerken				
				1				Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3713								<u>Aanbrengen bomen in verharding</u>				
371310								WIJZIGINGSTEKST				
371310	510303							Maken plantgat. betreft bomen in verharding volgens deelopdracht Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m Diepte: 0,80cm of tot 10cm boven de gemiddeld hoogste waterstand.	st	250,00	F	
		1						Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
			6									
				9								
					1	1						
371320								WIJZIGINGSTEKST				
371320	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven boomrandband uitkomen. Grond tonrond aanbrengen van band naar bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	200,00	F	
		2						Bomen met kluit 16-18 volgens plantlijst leveren	st			200,00 I
			2					In plantgaten volgens bestekpostnummer 371310				
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
					3			De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond				
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
371330								WIJZIGINGSTEKST				
371330	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven boomrandband uitkomen. Grond tonrond aanbrengen van band naar bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	50,00	F	
		1						Naaktwortelige bomen 16-18 volgens plantlijst leveren	st			50,00 I
			2					In plantgaten volgens bestekpostnummer 371310				
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
					3			De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond				
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
371340								WIJZIGINGSTEKST				
371340	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Binnen de bebouwde kom	st	400,00	F	
		2						Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
			1					Boompaal: Lengte: 2,50. m Diameter: 0,09 - 0,10. m Tamme kastanje niet verduurzaamd	st			400,00 L
				1				Boomband: autogordelband, horizontaal, ongekruid aanbrengen				
					1			Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
						2		Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting				
							1	Boompalen verticaal aanbrengen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
371350								WIJZIGINGSTEKST				
371350	515401	1						Aanbrengen ondergrondse boomverankering. Verankering: Verankering doormiddel van 3 onbehandelde perkoenpalen L=1,80m Ø8cm rondom de kluit intrillen/indrukken. Per verankering (boom) circa 6 meter nylon autogordelband kruislings over de kluit en niet om de stam. De palen aan de achterzijde voorzien van een inkeping waarachter de nylon band haakt.	st st m1	50,00 F		150,00 L 300,00 L
371360								WIJZIGINGSTEKST				
371360	515402	3	1					Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Buiten de bebouwde kom Verankering door middel van 3 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 2,25 m Diameter: 0,09 - 0,10. m Tamme kastanje niet verduurzaamd Boomband: autogordelband, horizontaal, ongekrui- st aanbren- gen Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom Boompalen verticaal aanbren- gen	st st st	450,00 F		450,00 L 450,00 L
371370								WIJZIGINGSTEKST				
371370	510516	2	9	1	9			Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Bij een te planten boom in verharding 45% Geperforeerde, beluchtingkokers;omhulling met nylonkous Diameter drainbuis: 80 mm de beluchting kokers op een diepte van 0,80 m rondom het wortelgestel aanbren- gen; lengte per boom ca. 8 m; de beluchtingkokers in een vierkant aanbren- gen met behulp van hoekstukken 1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 per boom verticale kanalen met horizontale verbinden door middel van T- hulpstukken kous bovengronds dichtknopen, geheel afdekken met klaprooster van gegalvaniseerd metaal 90x 90x 110 mm	st m st st	50,00 F		400,00 L 100,00 L 100,00 L
371380								WIJZIGINGSTEKST				
371380	515404	2	1	1	1	1		Aanbrengen gietrand. bevestigen aan de boompalen middels nagels Gietrand: materiaal ter keuze van de aannemer Lengte per gietrand: 3,14. m Diameter gietrand: ca. 1,00 m Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein	st	250,00 F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
371390								WIJZIGINGSTEKST			
371390	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven boomrandband uitkomen. Grond tonrond aanbrengen van band naar bovenkant kluit.	st	50,00	F
		2						Periode van planten : plantseizoen			
			2					Bomen met kluit 18-20 volgens plantlijst leveren	st		50,00 I
				1				In plantgaten volgens bestekpostnummer 371310			
					3			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond			
						1		De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond			
								Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
3714								<u>Verwijderen boompalen en boombanden</u>			
371410								WIJZIGINGSTEKST			
371410	515422							Verwijderen bovengrondse boomverankering.	st	300,00	F
		2						Binnen de bebouwde kom			
			1					2 boompalen en boombanden per boom			
						7		Boombanden en boompalen verwijderen			
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
371420								WIJZIGINGSTEKST			
371420	515422							Verwijderen bovengrondse boomverankering.	st	300,00	F
		3						Buiten de bebouwde kom			
			1					3 boompalen en boombanden per boom			
						7		Boombanden en boompalen verwijderen			
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
371430								WIJZIGINGSTEKST			
371430	515421							Losmaken ondergrondse boomverankering.	st	100,00	F
		1						inclusief verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Banden op de kluit losmaken en bovengrondse delen verwijderen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3715								Inzaaien gras / kruiden				
371510								WIJZIGINGSTEKST				
371510	221131							Egaliseren. Betreft het egaliseren van oude groeiplaatsen van bomen voor het inzaaien Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	250,00	F	
		1										
			1									
				2								
					1							
						1						
371520								WIJZIGINGSTEKST				
371520	512101							Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 van Barenburg o.g. Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are	150,00	F	
		1										
			1									
				1								
					1				kg		375,00	L
						1						
371530								WIJZIGINGSTEKST				
371530	512101							Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grasland bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are	100,00	F	
		1										
			1									
				1								
					4				kg		150,00	L
						1						
371540								WIJZIGINGSTEKST				
371540	512101							Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grasland G2 Bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are	10,00	F	
		1										
			1									
				1								
					4				kg		1,00	L
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
371550								WIJZIGINGSTEKST				
371550	512101	1						Zaaien.	are	10,00	F	
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					1			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
						4		maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
								bovenste 20 tot 30 mm				
							4	Zaadmengsel ten behoeve van grasland M1 Eenvoudig,	kg			1,00 L
								middelhoog bleomrijk graslandmengsel voor alle				
								grondsoorten				
							1	Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2				
								Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
371560								WIJZIGINGSTEKST				
371560	512101	1						Zaaien.	are	10,00	F	
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					1			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
								maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
						4		bovenste 20 tot 30 mm				
							4	Zaadmengsel ten behoeve van grasland M5 'Nectar onder	kg			1,00 L
								het maimes' bloemrijk gazon				
								Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2				
							1	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
371570								WIJZIGINGSTEKST				
371570	512101	1						Zaaien.	are	10,00	F	
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					1			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
								maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
						4		bovenste 20 tot 30 mm				
							4	Zaadmengsel ten behoeve van grasland O1 Bloemrijk	kg			1,00 L
								mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op				
								voedselrijke grond				
							1	Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2				
								Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
371580								WIJZIGINGSTEKST				
371580	512101	1						Zaaien.	are	10,00	F	
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					1			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
								maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
						4		bovenste 20 tot 30 mm				
							4	Zaadmengsel ten behoeve van grasland G5 Bloemrijk	kg			1,00 L
								bermenmengsel				
								Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2				
							1	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
371590								WIJZIGINGSTEKST				
371590	512101							Zaaien.	are	10,00	F	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
								maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
								bovenste 20 tot 30 mm				
					4			Zaadmengsel ten behoeve van grasland EPR-K	kg			1,50 L
								eikenprocessierupsmengsel - voor kleigrond				
								Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2				
						1		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
373								BEHEERSEN IEPZIEKTE				
								Binnen 10 werkdagen na ontvangen van deelopdracht				
								boom verwijderen inclusief schillen van al het hout dat niet				
								versnipperd wordt. (rest snipperen). Broedbomen binnen 3				
								werkdagen verwijderen. Geen hout op werk laten liggen zie				
								standaard 51.42.11 02. Ook bomen op particulier terrein				
								zijn van toepassing. Herplant en bomen op gemeentelijke				
								grond				
								inclusief groeiplaat worden in een aparte deelopdracht				
								uitgezet.				
3731								<u>Rooien iepen bomen</u>				
373110								WIJZIGINGSTEKST				
373110	514101							Verwijderen begroeiing.	are	150,00	F	
		1						Karakter van de begroeiing: iepenopslag				
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					2			Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
						1		Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)				
							3	Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m				
								De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout				
373120								WIJZIGINGSTEKST				
373120	515101							Verwijderen bomen.	st	70,00	F	
		1						Boomsoort(en): iep				
			7					Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
								Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m				
								Stobben ontdoen van schors				
					4			Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend				
								verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van				
								deel 3 van dit bestek				
						9		Overige vrijgekomen materialen versnipperen naar een				
								erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel				
								01.17.03 van deel 3 van dit bestek				
						9		Stobbe schillen en behandelen tegen uitlopen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
373130								WIJZIGINGSTEKST			
373130	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): lep Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Overige vrijgekomen materialen versnipperen naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Stobbe schillen en behandelen tegen uitlopen	st	100,00	F
		2									
			7								
				4							
					9						
						9					
373140								WIJZIGINGSTEKST			
373140	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): lep Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Overige vrijgekomen materialen versnipperen naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Stobbe schillen en behandelen tegen uitlopen	st	15,00	F
		3									
			7								
				4							
					9						
						9					
373150								WIJZIGINGSTEKST			
373150	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): lep Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Overige vrijgekomen materialen versnipperen naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Stobbe schillen en behandelen tegen uitlopen	st	5,00	F
		4									
			7								
				4							
					9						
						9					
373160								WIJZIGINGSTEKST			
373160	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): lep Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Overige vrijgekomen materialen versnipperen naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Stobbe schillen en behandelen tegen uitlopen	st	5,00	F
		5									
			7								
				4							
					9						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
373170								WIJZIGINGSTEKST			
373170	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): lep Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Overige vrijgekomen materialen versnipperen naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Stobbe schillen en behandelen tegen uitlopen	st	5,00	F
		6									
			7								
				4							
					9						
						9					
373180								WIJZIGINGSTEKST			
373180	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): lep Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Overige vrijgekomen materialen versnipperen naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Stobbe schillen en behandelen tegen uitlopen	st	1,00	F
		7									
			7								
				4							
					9						
						9					
374								1STE JAARSONDERHOUD			
3741								<u>Onderhoud bomen</u>			
374110								WIJZIGINGSTEKST			
374110	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft boomspiegels bij nieuwe bomen Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek.	st	5.000,00	F
		1									
			1								
				1							
					1						
						1					
374120								WIJZIGINGSTEKST			
374120	515411							Controleren boomvoorziening. Betreft ondergrondse verankering van nieuw geplante bomen. Betreft ondergrondse verankering Gerekend is met een frequentie van 1 controle(s) per jaar Rapportage digitaal aanleveren via Visi	st	500,00	F
		1									
			1								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
374130								WIJZIGINGSTEKST			
374130	515411							Controleren boomvoorziening. Betreft boompalen en boombanden van nieuw geplante bomen. Betreft bovengrondse verankering Gerekend is met een frequentie van 1. controle(s) per jaar Rapportage digitaal aanleveren via Visi	st	7.500,00	F
		2									
			1								
				1							
374150								WIJZIGINGSTEKST			
374150	515502							Water geven bomen. Op aangeven directie, dit geldt voor bomen buiten de plantgarantie Water op te pompen uit open water Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar Uitvoeren binnen 48 uur na opdracht.	st	6.000,00	F
		2									
				2							
					9						
3742								<u>Onderhoud beplantingen</u>			
374210								WIJZIGINGSTEKST			
374210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	10.000,00	F
		3									
			1								
				1							
374220								WIJZIGINGSTEKST			
374220	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Betreft: kruidachtigen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	2.000,00	F
		6									
			1								
				1							
374230								WIJZIGINGSTEKST			
374230	514401							Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Leeftijd van de beplanting is 1e jaars aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m Gerekend is met 9. onderhoudsbeurt(en) per jaar Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Bewerkingsdiepte in de rijen ten hoogste 0,05 m	m2	2.000,00	F
		1									
			1								
				2							
					1						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3743										
374310										
374310	512503							are	150,00	F
			2							
				2						
					1					
						6				
							1			
38										
381										
381010										
381010	831101							m2	250,00	F
			2							
				1						
					1					
381020										
381020	830101							m2	250,00	F
			2							
				1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
381030								WIJZIGINGSTEKST				
381030	831113	9						Aanbrengen betontegels. totaalbreedte tot maximaal 3 meter In halfsteensverband Op zandbed	m2	250,00	F	
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) incl. halve tegels Kleur: divers	st			2.778,00 I
				2				Afstrooien en inwassen met straatzand	m3			2,50 L
381040								WIJZIGINGSTEKST				
381040	831113	9						Aanbrengen betontegels. totaalbreedte tot maximaal 3 meter In halfsteensverband Op straatlaag	m2	250,00	F	
			1					Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) incl. halve tegels Kleur: divers	st			2.778,00 I
				5				Afstrooien en inwassen met straatzand	m3			2,50 L
381050								WIJZIGINGSTEKST				
381050	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen, formaat van waalformaat tot dikformaat Breedte variabel	m2 m2	250,00	F	250,00 I
			9					Verband op aanwijs van de directie Op zandbed				
				9				Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl. levering brekerzand				
381060								WIJZIGINGSTEKST				
381060	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Breedte variabel Verband op aanwijs van de directie Op zandbed	m2	250,00	F	
			9					Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat of keiformaat	m2			250,00 I
				2				Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl. levering brekerzand				
381080								WIJZIGINGSTEKST				
381080	831604		1					Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: divers	st st	500,00	F	500,00 L
								Leveren op plaats van verwerking				
381090								WIJZIGINGSTEKST				
381090	831604		5					Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: divers	st st	500,00	F	500,00 L
								Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
381100								WIJZIGINGSTEKST				
381100	831604							Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: divers	st st	250,00	F	250,00 L
				1				1 Leveren op plaats van verwerking				
381110								WIJZIGINGSTEKST				
381110	831604							Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: divers	st st	250,00	F	250,00 L
				5				1 Leveren op plaats van verwerking				
381120								WIJZIGINGSTEKST				
381120	831603							Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: divers	st st	1.500,00	F	1.500,00 L
				1				Dikte 80 mm				
				3				1 Leveren op plaats van verwerking				
381130								WIJZIGINGSTEKST				
381130	831603							Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: divers	st st	1.500,00	F	1.500,00 L
				2				Dikte 80 mm				
				3				1 Leveren op plaats van verwerking				
381140								WIJZIGINGSTEKST				
381140	831603							Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers	st st	1.500,00	F	1.500,00 L
				3				Dikte 80 mm				
				1				1 Leveren op plaats van verwerking				
381150								WIJZIGINGSTEKST				
381150	831303							Aanbrengen molgoot. Aanbrengen molgoot als bestaande situatie aantal streklagen gelijk aan verwijderde situatie Op zandbed	m	100,00	F	
				9				2				
						9		9 formaat divers				
				1				1 Afstrooien met zand brekerzand	m3			0,50 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
382							AANBRENGEN BOOMKRANSEN EN BOOMROOSTERS Bij aanbrengen boomkransen en boomroosters dient rekening gehouden te worden met aanwezige aansluitende tegels en streklagen. Eventueel herstraten naastliggende rij tegels en of streklagen dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Aanbrengen boomkransen is incl. eventueel verwijderde of benodigde hoek- en bochtelementen. Dit valt binnen de posten ten behoeve van aanbrengen banden en kosten dien verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.				
382010							WIJZIGINGSTEKST				
382010	831399						Aanbrengen boomkransen Betreft: aanbrengen boomkransen als boomspegel bij nieuwe bomen. Per boomkrans 4 betonnen elementen Afmetingen boomkrans van 1.200 x 900 mm Materiaal beton kleur gelijk aan materiaal omgeving Boomkrans hergebruik of nieuw te leveren volgens bestekpostnr. 382030	st	50,00	F	
382020							WIJZIGINGSTEKST				
382020	831399						Aanbrengen boomkransen tot 10 stuk Betreft: aanbrengen boomkransen als boomspegel bij nieuwe bomen. Staffel: tot 10 st Per boomkrans 4 betonnen elementen Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm Materiaal beton, kleur gelijk aan materiaal omgeving Boomkrans hergebruik of nieuw te leveren volgens bestekpostnr. 382040	st	50,00	F	
382030							WIJZIGINGSTEKST				
382030	831699						Leveren en aanbrengen boomkransen Per boomkrans 6 betonnen elementen Afmetingen boomkrans van 1.200 x 900 mm Materiaal beton, kleur gelijk aan materiaal omgeving	st	50,00	F	
								st			50,00 L
382040							WIJZIGINGSTEKST				
382040	831699						Leveren en aanbrengen boomkransen Per boomkrans 8 betonnen elementen Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm Materiaal beton, kleur gelijk aan materiaal omgeving	st	50,00	F	
								st			50,00 L
382050							WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
382050	831699							Leveren en aanbrengen boomrooster Betreft: leveren en aanbrengen boomrooster Type: Lateraal 2.0 vierkant Afmeting: 1,25x1,25m Gewicht 152kg Leverancier: Samson Urban Element B.V. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Plaatsen op betonbanden 100x200x1000mm inclusief pasmaken betonbanden	st	10,00	F	
									st		10,00	L
									st		60,00	L
382060								WIJZIGINGSTEKST				
382060	831699							Leveren en aanbrengen boomrooster Betreft: leveren en aanbrengen boomrooster Type: Lateraal 2.0 vierkant Afmeting: 1,50x1,50m Gewicht 220kg Leverancier: Samson Urban Element B.V. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Plaatsen op betonbanden 100x200x1000mm inclusief pasmaken betonbanden	st	10,00	F	
									st		10,00	L
									st		60,00	L
383								AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN Bij aanbrengen kantopsluitingen dient rekening gehouden te worden met aanwezige aansluitende tegels en streklagen. Eventueel herstraten naastliggende rij tegels en of streklagen dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Aanbrengen kantopsluitingen is incl. eventueel verwijderde of benodigde hoek- en bochtbanden. Dit valt binnen de posten ten behoeve van aanbrengen banden en kosten dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.				
383010								WIJZIGINGSTEKST				
383010	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen Op zandbed Profiel 60 x 150 mm kleur grijs	m	50,00	F	
		2			2							
383020								WIJZIGINGSTEKST				
383020	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen Op zandbed Profiel 80 x 200 mm kleur grijs	m	50,00	F	
		2			4							
383030								WIJZIGINGSTEKST				
383030	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen Op zandbed Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	m	50,00	F	
		2			5							
383040								WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
383040	831304	2						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	m	50,00	F		
383050				3				WIJZIGINGSTEKST					
383050	831502	2						Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Opsluitbanden 80x200 mm en 100x200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	15,00	F		
383070				9	9			WIJZIGINGSTEKST					
383070	831608			4				Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 80 x 200 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00	L
383080								WIJZIGINGSTEKST					
383080	831608			5				Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 100 x 200 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00	L
383090								WIJZIGINGSTEKST					
383090	831608			2				Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 60 x 150 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00	L
383100								WIJZIGINGSTEKST					
383100	831305			2				Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: zware beton banden Op zandbed Profiel 400x500, lengte 1000 mm, kleur grijs	m st	50,00	F	50,00	L
383110								WIJZIGINGSTEKST					
383110	831502			2				Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Beton band 400x500 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	15,00	F		
383120								WIJZIGINGSTEKST					
383120	831605			3				Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00	L
383130								WIJZIGINGSTEKST					
383130	831606			3				Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: bochtbanden Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
383140								WIJZIGINGSTEKST				
383140	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	50,00	F	
				3				Betreft: hoekbanden				
					1			Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st			50,00 L
						1		Werkende lengte 1 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
383150								WIJZIGINGSTEKST				
383150	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F	
				5				Betreft: bochtbanden				
					1			Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	st			50,00 L
						1		Werkende lengte 1 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
383160								WIJZIGINGSTEKST				
383160	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	F	
		2						Betreft pasmaken trottoirbanden 130/150x250mm				
			1	3				D.m.v. zagen				
						2		Trottoirband 130/150 x 250 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
383170								WIJZIGINGSTEKST				
383170	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	50,00	F	
				5				Betreft: hoekbanden				
					1			Behorend bij profiel 100 x 200 mm	st			50,00 L
						1		Werkende lengte 1 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
383180								WIJZIGINGSTEKST				
383180	314399							Aanbrengen Boomrandband Beton	st	90,00	F	
								Op straatlaag				
								Fabriikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.				
								Type: Boomrandbanden 13/15x25	st			90,00 L
								Afmeting: 130/150x250x1200 mm				
								Kleur: Lavaró gewassen imitatie graniet				
								Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen				
								Sluiting: Hol en dol				
383190								WIJZIGINGSTEKST				
383190	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	500,00	F	
		3						Profiel 130/150 x 250 mm				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden				
383200								WIJZIGINGSTEKST				
383200	831406							Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	500,00	F	
		5						Profiel 100 x 200 mm				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
383210								WIJZIGINGSTEKST				
383210	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	50,00	F	
			6					Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs	st			50,00 L
					1			Werkende lengte 1 m				
					1			Leveren op plaats van verwerking				
383220								WIJZIGINGSTEKST				
383220	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	20,00	F	
								Leveren en aanbrengen van de trottoirbanden				
								180/200x250mm				
			6					R= nader te bepalen				
								Profiel 180/200 x 250 mm	st			20,00 L
					1			Leveren op plaats van verwerking				
383230								WIJZIGINGSTEKST				
383230	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F	
								Betreft: hoekbanden				
			6					Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm	st			20,00 L
					1			Werkende lengte 1 m				
					1			Leveren op plaats van verwerking				
383240								WIJZIGINGSTEKST				
383240	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
								Betreft banden 180/200x250mm				
			2					Op zandbed				
					6			Profiel 180/200 x 250 mm te leveren volgens post 383210	st			50,00 I
383250								WIJZIGINGSTEKST				
383250	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F	
								Betreft banden 180/200x250mm				
			2					D.m.v. zagen				
					1	6		Trottoirband 180/200 x 250 mm				
					2			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
384							AANBRENGEN HALFVERHARDING				
384010							WIJZIGINGSTEKST				
384010	800299						Leveren en aanbrengen natuurlijke halfverharding Stabilizer Kleur: IJssel mix Betreft: op aangegeven locatie in deelopdracht Stabilizer wordt gelost op een n.t.b. locatie binnen het werkterrein in Bigbags. Transportkosten van loslocatie binnen het werkterrein naar de verwerkingsmachine / -locatie zijn voor kosten van de aannemer. Laagdikte 0,05 m Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden met het 100% natuurlijke bindmiddel Stabilizer. Steenslag bestaat uit IJsselgrind, type stabilizer "IJssel Mix". Stabilizer IJssel Mix is Gecertificeerd CO ² neutraal+ product en wordt geleverd met een Garantie-Certificaat "met terugnamegarantie" van 15 jaar. Leverancier: zie site www.eco-dynamic.eu Verdichten gelijk aan eisen ondergrond urbansand en urbangranulaat.	ton	1,00	F	
384020							WIJZIGINGSTEKST				
384020	800299						Leveren en aanbrengen natuurlijke halfverharding Graustabiel Betreft: op aangegeven locatie in deelopdracht Transportkosten van loslocatie binnen het werkterrein naar de verwerkingsmachine / -locatie zijn voor kosten van de aannemer. Laagdikte 0,05 m Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden Steenslag bestaat uit Dolomietengesteente en grauwas Leverancier: zie site http://www.graustabiel.nl/ Verdichten gelijk aan eisen ondergrond urbansand en urbangranulaat.	ton	1,00	F	
384030							WIJZIGINGSTEKST				
384030	800299						Leveren en aanbrengen natuurlijke halfverharding gewassen schelpen Betreft: op aangegeven locatie in deelopdracht Transportkosten van loslocatie binnen het werkterrein naar de verwerkingsmachine / -locatie zijn voor kosten van de aannemer. Laagdikte 0,05 m	ton	1,00	F	
384040							WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
384040	800299						Leveren en aanbrengen natuurlijke halfverharding Komex Betreft: op aangegeven locatie in deelopdracht Transportkosten van loslocatie binnen het werkkerrein naar de verwerkingsmachine / -locatie zijn voor kosten van de aannemer. Laagdikte 0,05 m Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden Verdichten gelijk aan eisen ondergrond urbansand en urbangranulaat.	ton	1,00	F	
39							WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
390							CONTROLE DEELOPDRACHTEN				
390010							WIJZIGINGSTEKST				
390010	102299						Controleren en opnemen van deelopdrachten, de bedoeling is dat voor dat er een concept deelopdracht bij de opdrachtnemer ligt de uitvoerder van de opdrachtnemer gezamenlijk met de toezichthouder een opname doet waarbij uitvoeringstechnische aspecten afgestemd worden.	stuk	8,00	F	
391							VISI				
391010							WIJZIGINGSTEKST				
391010	610299						Gebruik VISI. Het gebruik van VISI is verplicht. Betreft: gebruikskosten VISI door de aannemer per jaar (dus niet per deelopdracht).	keer	1,00	F	
392							TER BESCHIKKING STELLEN				
3921							<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
392110							WIJZIGINGSTEKST				
392110	100501						Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: groenvoorziening met rijbewijs B incl. handgereedschap	uur	80,00	F	
						9					
392120							WIJZIGINGSTEKST				
392120	100501						Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: stratenmaker incl handgereedschap	uur	80,00	F	
						9					
392130							WIJZIGINGSTEKST				
392130	100501						Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden ETW-er incl. handgereedschap en klimgereedschap	uur	80,00	F	
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
392140							WIJZIGINGSTEKST			
392140	100501						Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden snoeiploeg van 2 werknemers waarvan 1 ETW-er. incl. handgereedschap en klimgereedschap	uur	120,00	F
392150							WIJZIGINGSTEKST			
392150	100501						Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaars met certificaat verkeersregelaar erkend door VCNL	uur	120,00	F
3922							<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
392210							WIJZIGINGSTEKST			
392210	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	uur	40,00	F
392220							WIJZIGINGSTEKST			
392220	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00	F
392230							WIJZIGINGSTEKST			
392230	100517						Inzetten van een wiellader. inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 2 m3	uur	40,00	F
392240							WIJZIGINGSTEKST			
392240	100518						Inzetten van een tractor. inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: dumper (min. 10m3)	uur	40,00	F
392250							WIJZIGINGSTEKST			
392250	100518						Inzetten van een tractor. inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Voor bomen niet geplant binnen deze overeenkomst. Hulpvoorzieningen: waterwagen min. 10 m3	uur	40,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
392260								WIJZIGINGSTEKST			
392260	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. inclusief bediening en opvangwagen t.b.v. afvoeren snippers Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte	uur	40,00	F
					6						
392270								WIJZIGINGSTEKST			
392270	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 600 mm Exclusief bediening	uur	40,00	F
					4	2					
392280								WIJZIGINGSTEKST			
392280	100599							T.b.s. loopkat/ of telekraan 50 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
392290								WIJZIGINGSTEKST			
392290	100599							T.b.s. loopkat/ of telekraan 70 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
392300								WIJZIGINGSTEKST			
392300	100599							T.b.s. loopkat/ of telekraan 100 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
393								VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCHE WERKZAAMHEDEN			
393010								WIJZIGINGSTEKST			
393010	620299							Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a/b - 1222a/b Met materiaal van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h en/of 50 km/h	dag	150,00	F
393020								WIJZIGINGSTEKST			
393020	620299							Toepassen rijdende afzetting GOW Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321a/b/c/d - 1322a/b - 1323a/b Met materiaal van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h en/of 50 km/h	dag	150,00	F
393030								WIJZIGINGSTEKST			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
393030	620299							Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105a/b - 1125 - 1126 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00	F	
394								VERKEERSMAATREGELEN BIJ STATISCHE WERKZAAMHEDEN Kosten voor omleidingen worden per situatie los afgeprijsd.				
394010								WIJZIGINGSTEKST				
394010	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101a/b - 1102 a/b - 1104a/b - 1121a/ b	keer	50,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
394020								WIJZIGINGSTEKST				
394020	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a/ b	keer	50,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
394030								WIJZIGINGSTEKST				
394030	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a/ b	keer	50,00	F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
394040								WIJZIGINGSTEKST				
394040	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d	keer	50,00	F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
		3						2 Met materiaal van de aannemer				
394050								WIJZIGINGSTEKST				
394050	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205	keer	50,00	F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
		3						2 Met materiaal van de aannemer				
394060								WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
394060	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F
394070								WIJZIGINGSTEKST			
394070	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F
394080								WIJZIGINGSTEKST			
394080	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30-50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F
394090								WIJZIGINGSTEKST			
394090	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a/b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F
395								TOEPASSEN RIJPLATEN			
395010								WIJZIGINGSTEKST			
395010	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Stalen rijplaten 2 T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie 3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer 3 Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm	m	2.500,00	F
395020								WIJZIGINGSTEKST			
395020	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Kunststof rijplaten 2 T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie 3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer 4 Afmetingen: 4000 x 1000 x 20 mm	m	2.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
395030								WIJZIGINGSTEKST			
395030	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in breedte Stalen rijplaten T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm	m	2.500,00	F
			2								
				3							
					3						
395040								WIJZIGINGSTEKST			
395040	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in breedte Kunststof rijplaten T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen: 4000 x 1000 x 20 mm	m	2.500,00	F
			2								
				3							
					4						
396								VERKEERSPLAN			
396010								WIJZIGINGSTEKST			
396010	623099							Maken verkeersplan en tekeningen ten behoeve van verkeersmaatregelen. Betreft: het maken van een verkeersplan volgens artikel 62.03.03 in deel 3 van dit bestek. Bij iedere deelopdracht. Inclusief tekening met daarop de verkeersmaatregelen en de eventuele omleidingsroute. Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn door afdeling bereikbaarheid voordat deze mogen worden uitgevoerd. Tekening uitwerken in kleur. Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat.	keer	150,00	F
397								REVISIE			
397010								WIJZIGINGSTEKST			
397010	100141							Aanleveren van revisiegegevens. het inmeten en aanleveren van de wijzingen in de openbare ruimte volgens art. 01.26.01 en 01.26.02. Aantal bomen tot 20 stuks Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever	keer	50,00	F
397020								WIJZIGINGSTEKST			
397020	100141							Aanleveren van revisiegegevens. het inmeten en aanleveren van de wijzingen in de openbare ruimte volgens art. 01.26.01 en 01.26.02. Aantal bomen 21 tot 100 stuks Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever	keer	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
397030							WIJZIGINGSTEKST			
397030	100141						Aanleveren van revisiegegevens. het inmeten en aanleveren van de wijzingen in de openbare ruimte volgens art. 01.26.01 en 01.26.02. Aantal bomen 101 tot 500 stuks Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever	keer	50,00	F
397040							WIJZIGINGSTEKST			
397040	100141						Aanleveren van revisiegegevens. het inmeten en aanleveren van de wijzingen in de openbare ruimte volgens art. 01.26.01 en 01.26.02. Aantal bomen 501 tot 1000 stuks Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever	keer	150,00	F
398							PARKEERVERBOD			
398010							WIJZIGINGSTEKST			
398010	620299						Parkeerverbod plaatsen Plaatsen parkeerverbod t.b.v. uitvoering werkzaamheden volgens deelopdrachten	st	500,00	F
398020							WIJZIGINGSTEKST			
398020	102399						Opstellen bewonersbrieven door de aannemer te verspreiden uitgaande van 1-20 brieven per parkeerverbod brieven worden eenmalig verstrekt	keer	250,00	F
399							KLIC			
399010							WIJZIGINGSTEKST			
399010	102102						Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: Divers Gemiddelde sleufdiepte: 1.00m Grondsoorten gescheiden ontgraven Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen in oorspronkelijke staat.	m	400,00	F
399020							WIJZIGINGSTEKST			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
399020	100111							Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade voorkomen aan kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig graafproces' Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	200,00	F
4		1									
			1					PROJECTEN: ROOIEN BOMEN GEBIED NOORD EN ZUID zie bijlage 11 Het betreft bomen die projectmatig worden geplant. Uitgangspunt per project is tussen de 5 en 30 bomen per deelopdracht in de nabije omgeving van elkaar.			
41								VERWIJDEREN BOMEN			
411								BOMEN IN GRAS EN BEPLANTING In de eenheidsprijzen dienen o.a. kosten t.b.v. het eventueel herstellen van de grasvegetatie en plantklaar opleveren van beplantingsvakken te zijn opgenomen.			
4111								<u>Diameter borsthoogte: tot 0,25 m</u>			
411110								WIJZIGINGSTEKST			
411110	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot 0,25 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	200,00	F
		1									
				6							
					4						
						3					
4112								<u>Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
411210								WIJZIGINGSTEKST			
411210	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	200,00	F
		2									
				6							
					4						
						3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4113								<u>Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
411310								WIJZIGINGSTEKST			
411310	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	100,00	F
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
4114								<u>Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
411410								WIJZIGINGSTEKST			
411410	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	50,00	F
		4						Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
4115								<u>Diameter borsthoogte: 1,00 m tot 1,25 m</u>			
411510								WIJZIGINGSTEKST			
411510	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers.	st	20,00	F
		5						Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
4116								<u>Diameter borsthoogte: 1,25 tot 1,5 m</u>			
411610								WIJZIGINGSTEKST			
411610	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	10,00	F
		6						Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4117								<u>Diameter borsthoogte: > 1,50m</u>			
411710								WIJZIGINGSTEKST			
411710	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	5,00	F
		7									
					6						
					4						
					3						
412								BOMEN IN VERHARDING			
4121								<u>Diameter borsthoogte: tot 0,25 m</u>			
412110								WIJZIGINGSTEKST			
412110	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot 0,25 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	200,00	F
		1									
					6						
					4						
					3						
4122								<u>Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
412210								WIJZIGINGSTEKST			
412210	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	200,00	F
		2									
					6						
					4						
					3						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4123								<u>Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
412310								WIJZIGINGSTEKST			
412310	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	100,00	F
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
4124								<u>Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
412410								WIJZIGINGSTEKST			
412410	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	50,00	F
		4						Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
4125								<u>Diameter borsthoogte: 1,00 m tot 1,25 m</u>			
412510								WIJZIGINGSTEKST			
412510	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	20,00	F
		5						Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			
4126								<u>Diameter borsthoogte: 1,25 tot 1,50 m</u>			
412610								WIJZIGINGSTEKST			
412610	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten Boomsoort(en): divers	st	10,00	F
		6						Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m			
				6				De aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
					4			De aannemer wordt eigenaar van het takhout			
						3		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4127								<u>Diameter borsthoogte: > 1,50 m</u>			
412710								WIJZIGINGSTEKST			
412710	515101							Verwijderen bomen. Situering: volgens looplijsten. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	5,00	F
42		7					6	VERWIJDEREN STOBBEREN Bij stobben kan de stamlengte boven het maaiveld maximaal nog 0,60 cm zijn. Dit geeft geen recht op verrekening. Na verwijderen stobben mag ontstane gat niet open liggen en dient direct opgevuld te worden. Leveranties voor het vullen van gaten zijn opgenomen in hfst 462. Stobbe van bomen die zijn verwijderd op deze raamovereenkomst binnen 5 werkdagen na verwijderen boom verwijderen.			
421								VERWIJDEREN STOBBEREN IN GRAS EN BEPLANTING In de eenheidsprijzen dienen o.a. kosten t.b.v. het eventueel herstellen van de grasvegetatie en plantklaar opleveren van beplantingsvakken te zijn opgenomen.			
4211								<u>Diameter stobben: tot 0,25 m</u>			
421110								WIJZIGINGSTEKST			
421110	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: tot 0,25 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	200,00	F
		1					9				
							3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4212								<u>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
421210								WIJZIGINGSTEKST			
421210	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	200,00	F
		2									
			9								
4213								<u>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
421310								WIJZIGINGSTEKST			
421310	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	100,00	F
		3									
			9								
4214								<u>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
421410								WIJZIGINGSTEKST			
421410	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	50,00	F
		4									
			9								
4215								<u>Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
421510								WIJZIGINGSTEKST			
421510	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	20,00	F
		5									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4216								<u>Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
421610								WIJZIGINGSTEKST			
421610	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	10,00	F
		6									
			9								
4217								<u>Diameter stobben: > 1,50 m</u>			
421710								WIJZIGINGSTEKST			
421710	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: 1,50 m of meer Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	5,00	F
		7									
			9								
422								VERWIJDEREN STOBBEREN IN VERHARDING			
4221								<u>Diameter stobben: tot 0,25 m</u>			
422110								WIJZIGINGSTEKST			
422110	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: tot 0,25 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	200,00	F
		1									
			9								
4222								<u>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
422210								WIJZIGINGSTEKST			
422210	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	200,00	F
		2									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4223								<u>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
422310								WIJZIGINGSTEKST			
422310	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	100,00	F
		3									
			9								
4224								<u>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
422410								WIJZIGINGSTEKST			
422410	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	50,00	F
		4									
			9								
4225								<u>Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
422510								WIJZIGINGSTEKST			
422510	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	20,00	F
		5									
			9								
4226								<u>Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
422610								WIJZIGINGSTEKST			
422610	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	10,00	F
		6									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4227								<u>Diameter stobben: > 1,50 m</u>			
422710								WIJZIGINGSTEKST			
422710	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: 1,50 m of meer Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	5,00	F
		7									
			9								
423								FREZEN STOBBEREN IN GRAS EN BEPLANTING			
4231								<u>Diameter stobben: tot 0,25 m</u>			
423110								WIJZIGINGSTEKST			
423110	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		1									
			9								
4232								<u>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
423210								WIJZIGINGSTEKST			
423210	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		2									
			9								
4233								<u>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
423310								WIJZIGINGSTEKST			
423310	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		3									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4234								<u>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
423410								WIJZIGINGSTEKST			
423410	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		4									
			9								
4235								<u>Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
423510								WIJZIGINGSTEKST			
423510	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		5									
			9								
4236								<u>Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
423610								WIJZIGINGSTEKST			
423610	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
		6									
			9								
4237								<u>Diameter stobben: > 1,50 m</u>			
423710								WIJZIGINGSTEKST			
423710	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
		7									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
424								FREZEN STOBBEREN IN VERHARDING			
4241								<u>Diameter stobben: tot 0,25 m</u>			
424110								WIJZIGINGSTEKST			
424110	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		1									
			9								
4242								<u>Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</u>			
424210								WIJZIGINGSTEKST			
424210	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		2									
			9								
4243								<u>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</u>			
424310								WIJZIGINGSTEKST			
424310	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		3									
			9								
4244								<u>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</u>			
424410								WIJZIGINGSTEKST			
424410	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00	F
		4									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4245								<u>Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m</u>			
424510								WIJZIGINGSTEKST			
424510	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
			5								
				9							
4246								<u>Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m</u>			
424610								WIJZIGINGSTEKST			
424610	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
			6								
				9							
4247								<u>Diameter stobben: > 1,50 m</u>			
424710								WIJZIGINGSTEKST			
424710	515102							Verwijderen stobben. Situering: volgens looplijsten Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1,00	F
			7								
				9							
43								VERWIJDEREN BEPLANTING Ten behoeve van creëren ruimte verwijderen bomen en stobben.			
430010								WIJZIGINGSTEKST			
430010	514199							Verwijderen begroeiing Situering: ter plaatste van te verwijderen bomen, stobbe of aan te brengen groeiplaats. Op aanwijs van de directie. Karakter van de begroeiing: vaste planten, heesters, hagen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m en ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd volgens leverantieposten hfst 26. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	m2	20.000,00	F
430030								WIJZIGINGSTEKST			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
430030	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: ter plaatste van te verwijderen bomen, stobbe of aan te brengen groeiplaats. Op aanwijs van de directie Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m en ontstane gaten vullen met teelgrond, geleverd volgens leverantieposten hfst 26 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	100,00	F
45		1						OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN Vrijkomende materialen bij opruimingswerkzaamheden worden zoveel als mogelijk hergebruikt bij aanbrengen van verhardingen. Kosten voor eventueel palleteren, vervoeren binnen werktterrein en opslaan in tijdelijk depot dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
451								ASFALTVERHARDING			
451010								WIJZIGINGSTEKST			
451010	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: op aanwijs directie Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	350,00	F
451020		1						WIJZIGINGSTEKST			
451020	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: op aanwijs directie Betreft: verwijderen kleine hoeveelheden asfalt bij aansluitingen straatwerk. Uitgangspunt is afvoeren als teerhoudend asfalt Teerhoudend asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,12 m Op een niet gebonden funderingslaag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.	m2	150,00	F
451030		1						WIJZIGINGSTEKST			
451030	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: op aanwijs directie Betreft: verwijderen kleine hoeveelheden asfalt bij aansluitingen straatwerk. Uitgangspunt is afvoeren als teervrij asfalt Teervrij asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,12 m Op een niet gebonden funderingslaag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.	m2	150,00	F
		1									
			1								
			2								
				2							
					4						
						2					
							9				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
452								BETONSTRAATSTENEN EN STRAATBAKSTENEN Aannemer dient rekening te houden met de verschillende straatverbanden (halfsteens, elleboog of keper). Ook vallen molgoten en strekken onder de op te nemen verhardingen.			
4521								<u>Betonstraatstenen</u>			
452110								WIJZIGINGSTEKST			
452110	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Betonstraatstenen standaard dik- en/ of keiformaat; dikte 80 mm Inclusief oppervlakbehandeling	m2	1.500,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
			9								
				1							
					9						
4522								<u>Straatbakstenen</u>			
452210								WIJZIGINGSTEKST			
452210	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Straatbakstenen van waalformaat t/m keiformaat	m2	350,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
			9								
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
453								BETONTEGELS Aannemer dient rekening te houden met de verschillende straatverbanden (halfsteens, stroomverband, etc.).			
453010								WIJZIGINGSTEKST			
453010	831703							Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Betontegels 300 x 300 dikte 45 t/m 60 mm, incl. eventuele halve tegels. Kleur variabel	m2	1.500,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met:			
			9					- 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
453020								WIJZIGINGSTEKST			
453020	831703							Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Betontegels 300 x 300 dikte > 60 mm, incl. eventuele halve tegels. Kleur variabel	m2	1.500,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met:			
			9					- 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
453030								WIJZIGINGSTEKST			
453030	831703							Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs directie Totale breedte variabel Grasbetontegels 400 x 600 dikte 120 mm of meer, incl. opvulling van de tegels.	m2	750,00	F
		9						Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de stenen. Uitgangspunt is hergebruik van de stenen en hierbij rekening houden met:			
			9					- 60% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren naar een inrichting zoals vermeld in 01 17 06 lid 03, inclusief stort- en acceptatiekosten. Her te gebruiken stenen ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot. Vrijgekomen vulling uit de stenen ter plaatse verwerken in nieuwe stenen of directe omgeving op aanwijs directie.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
454								OPSLUITINGEN Incl. eventueel aanwezige hoek- en bochtbanden.			
4541								<u>Trottoirbanden</u>			
454110								WIJZIGINGSTEKST			
454110	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs directie Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: beton of andersoortige steunrug, afmetingen variabel. Inclusief eventueel aanwezige streklagen of kanttegels in cementmortel. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	250,00	F
		4						9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
				3							
				9							
454120								WIJZIGINGSTEKST			
454120	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs directie Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: beton of andersoortige steunrug, afmetingen variabel. Inclusief eventueel aanwezige streklagen of kanttegels in cementmortel. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	250,00	F
		4						9 Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
				6							
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4542								<u>Opsluitbanden</u>			
454210								WIJZIGINGSTEKST			
454210	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs directie Opsluitbanden 50x150 mm t/m 60x200 mm, Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	250,00	F
				9				Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
454220								WIJZIGINGSTEKST			
454220	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs directie Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	250,00	F
				9				Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			
4543								<u>Inritbanden en overige banden</u>			
454310								WIJZIGINGSTEKST			
454310	831711							Opbreken betonbanden. Betreft diverse opsluitbanden en inritbanden Situering: op aanwijs directie Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief eventueel aanwezige bocht- en hoekbanden	m	150,00	F
				9				Inritbanden 450x200x500 mm t/m 650x200x500 mm			
				9				Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met: - 80% geschikt voor hergebruik - 20% afvoeren als puin Her te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
455							AFVOEREN, STORTEN NIET HER TE GEBRUIKEN MATERIAAL ..			
455010							WIJZIGINGSTEKST			
455010	831799						Storten niet her te gebruiken materialen (puin) Betreft: tijdens werkzaamheden niet her te gebruiken materialen (puin). Verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl stort- en acceptatiekosten.	ton	150,00	F
455020							WIJZIGINGSTEKST			
455020	831799						Storten niet her te gebruiken materialen grond Betreft: tijdens werkzaamheden niet her te gebruiken materialen zand en grond Verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl stort- en acceptatiekosten.	ton	150,00	F
456							OVERIGE VERHARDINGEN			
456010							WIJZIGINGSTEKST			
456010	307399						Opbreken boomkrans beton Boomkrans beton afmeting 2x2m Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten.	st	10,00	F
456020							WIJZIGINGSTEKST			
456020	307399						Opbreken boomkransen Beton Boomkransen (0.90x0.90x0.10m) bestaande uit vier elementen. Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten	st	15,00	F
456030							WIJZIGINGSTEKST			
456030	307399						Opbreken boomkransen Beton Boomkransen (0.90x0.90x0.10m) bestaande uit vier elementen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art. 01.17.03. van deel 3 van dit bestek.	st	10,00	F
456040							WIJZIGINGSTEKST			
456040	307399						Opbreken boomkransen Beton Boomkransen (1.20x1.20x0.10m) bestaande uit acht elementen. Vrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten	st	5,00	F
456050							WIJZIGINGSTEKST			
456050	307399						Opbreken boomkransen Beton Boomkransen (1.20x1.20x0.10m) bestaande uit acht elementen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art. 01.17.03. van deel 3 van dit bestek.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
456060							WIJZIGINGSTEKST			
456060	307399						Opbreken boomkransen Metaal Boomkransen (0,85x0,85) bestaande uit twee elementen.incl ijzeren palen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens art. 01.17.03. van deel 3 van dit bestek.	st	5,00	F
46							GRONDWERK/ BEWERKINGEN van alle grondleveranties wordt een grondanalyse door de aannemer meegeleverd, de analyse mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Leveringen staan vermeld onder bestekspostnummer 462			
461							GRONDWERK			
4611							<u>Ontgraven en vervoeren grond</u> Aanwezigheid van wortels en beworteling in de bodem geeft geen recht op verrekening. Aannemer dient hier rekening mee te houden bij zijn werkzaamheden.			
461110							WIJZIGINGSTEKST			
461110	220101						Grond ontgraven uit cunet Situering: te ontgraven groeiplaatsen Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel) Grondsoorten gescheiden ontgraven Volgens theoretisch profiel van ontgraven Ontgravingshoogte variabel Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.000,00	F
			2							
				9						
					1					
461120							WIJZIGINGSTEKST			
461120	220201						Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 461110 Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel) Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraven Vervoeren naar plaats van verwerking of tijdelijk depot binnen een straal van 4 kilometer	m3	1.000,00	F
				9						
461150							WIJZIGINGSTEKST			
461150	220201						Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 461110 Grondsoort: Teelaarde/ klei/ veen/ zand (variabel) Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraven Vervoeren naar erkende verwerker incl. stort- en acceptatiekosten.	m3	1.000,00	F
				9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4612								<u>Aanbrengen teelgrond</u>				
461210								WIJZIGINGSTEKST				
461210	220301							Grond verwerken in terrein	m3	250,00	F	
								Betreft: grond verwerken t.b.v. aanvullen cunet of ophogen plantvakken				
								Grondsoort: teelgrond	m3			250,00 I
								Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen				
								Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C				
		9						Hoogte variabel, zonder overhoogte				
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
						9		Inclusief verdichten en profileren, gelijk met omliggende terrein (Standaard 2020 paragraaf 51.02.01 lid 08)				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
4613								<u>Aanbrengen bomenzand</u>				
461310								WIJZIGINGSTEKST				
461310	220302							Grond verwerken in bekleding.	m3	250,00	F	
								Betreft grondverbetering tbv bomen				
								Grondsoort: draineerzand	m3			250,00 I
		1						Dikte 0,20 m				
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
						9		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
						9		Zand aanbrengen en verdichten tot max. 2 MPa				
461320								WIJZIGINGSTEKST				
461320	510516							Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st	100,00	F	
		2						Bij een te planten boom in verharding				
			9					45% Geperforeerde, beluchtingkokers;omhulling met nylonkous				
						1		Diameter drainbuis: 80 mm				
						9		de beluchting kokers op een diepte van 0,80 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 8 m; de beluchtingkokers in een vierkant aanbrengen met behulp van hoekstukken	m			800,00 L
						1		Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 per boom verticale kanalen met horizontale verbinden door middel van T- hulpstukken kous bovengronds dichtknopen, geheel afdekken met klaprooster van gegalvaniseerd metaal 90x 90x 110 mm	st			200,00 L
									st			200,00 L
461330								WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
461330	510701							Aanbrengen wortelscherm. Situatie: volgens looplijsten Langs aan te brengen beplanting of boom volgens looplijsten Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein	m	500,00	F	
		2										
			2									
				2								
					9			Wortelweringsscherm HDPE 2mm aanbrengen tot een diepte van 1,00m. Bovenkant scherm ca 10 mm onder de verharding aanbrengen. Vaste verbinding door middel van schuifstelsel.	m		500,00	L
461340								WIJZIGINGSTEKST				
461340	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van bomenzand Grondsoort: Urbansand	m3	250,00	F	
		9						Dikte variabel tussen de 0,50 en 1,00 meter Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		250,00	I
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
461350								WIJZIGINGSTEKST				
461350	220412							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: groeiplaats bomen Grondsoort: Urbansand	m3	250,00	F	
								Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraven	m3		250,00	I
461360								WIJZIGINGSTEKST				
461360	224602							Aanbrengen inlage van kunststof. situering: onder parkeervakken waar ook bomenzand wordt aangebracht Grondsoorten: op Urbansand	m2	1.300,00	F	
		9						Geogrid: Tensar SS 40	m2		1.300,00	L
			9					Verbinding in lengterichting om de halve meter een ty rap aanbrengen				
				9				verbinding in breedterichting om de halve meter een ty rap aanbrengen				
461370								WIJZIGINGSTEKST				
461370	831101							Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	500,00	F	
		1						Dikte straatlaag: 50 mm				
				1				Straatzand Zand aanbrengen en verdichten.	m3		25,00	I
461380								WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
461380	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft teelgrond aanbrengen tbv boomspiegel	m3	50,00	F
		1						Grondsoort: teelgrond	m3		50,00 I
			6					Dikte 0,10 m			
								Oppervlakte 2,25 m2			
				1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
461390								WIJZIGINGSTEKST			
461390	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft Green to Colour aanbrengen tbv boomspiegel	m3	20,00	F
		1						Grondsoort: Green To Colour	m3		20,00 I
								Dikte 0,10 m			
			1					Breedte 2,25 m			
								Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
4615								<u>Aanbrengen bomengrond</u>			
461520								WIJZIGINGSTEKST			
461520	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van bomengrond	m3	250,00	F
		9						Grondsoort: bomengrond	m3		250,00 I
								Dikte variabel tussen 0,50 en 0,80 meter			
							1	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
461530								WIJZIGINGSTEKST			
461530	222104							Diepspitten. Betreft: doorspitten groeiplaats met bomengrond ten behoefte van mengen bomengrond met ondergrond	are	1.500,00	F
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
							2	Spitten zonder open put			
							1 7	Bewerkingsdiepte: 1,00 m			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4616								<u>Aanbrengen groeiplaats met Bomengranulaat</u>				
461610								WIJZIGINGSTEKST				
461610	220301							Grond verwerken in cunet	m3	100,00	F	
								betreft grondverbetering tbv bomen				
								Grondsoort: draineerzand	m3			100,00
		1						Gemiddelde hoogte 0,20 m				
			9					zand aanbrengen en verdichten tot max. 2 mPa				
				1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
					9			Zonder overhoogte				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				
461620								WIJZIGINGSTEKST				
461620	220302							Grond verwerken in bekleding.	m3	1.000,00	F	
								Betreft grond verbetering tbv bomen				
								Grondsoort: Bomengranulaat	m3			1.000,00
		9						Dikte 0,50 tot 1,00 m				
			9					Granulaat aanbrengen en verdichten in lagen van 30cm				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				
461630								WIJZIGINGSTEKST				
461630	510516							Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats	st	150,00	F	
								van een boom.				
								Bij het aanbrengen van het systeem moet de nylonkous van				
		2						de verticale beluchtingsbuizen worden dicht geknoopt.				
			9					Bij een te planten boom in verharding				
								Systeem van geperforeerde beluchtingsbuis met een				
								perforatie van 45%.				
								Omhulling van nylonkous				
								Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken				
				1				Diameter drainbuis: 80 mm				
					7			Lengte drainbuis: ca. 8 m Beluchtingsbuis moet in een				
								vierkant aangebracht				
								doormiddel van hulpstukken..				
						2		Diepte van het systeem: gemiddeld 80cm onder maaiveld				
								e.e.a. afhankelijk van de grondwaterstand				
						9		Aantal verticaal aan te brengen beluchtingsbuizen: 2 stuks	st			300,00
								inclusief SG Beluchtingsrooster RVS 10x10cm of o.g.	st			300,00
461640								WIJZIGINGSTEKST				
461640	510701							Aanbrengen wortelscherm.	m	500,00	F	
		9						Langs aan te brengen groeiplaats				
			2					Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in				
								overeenstemming met aan te brengen wortelscherm				
				2				Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend				
								terrein				
						1		Met inbegrip van wortelbehandeling				
								Wortelweringsscherm HDPE 2 mm aanbrengen tot een	m			500,00
					9			diepte van 1,00m. Bovenkant scherm ca 10mm onder de				
								verharding aanbrengen. Vaste verbinding door middel van				
								schuifstelsysteem.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
461650								WIJZIGINGSTEKST				
461650	224602							Aanbrengen inlage van kunststof. situering: onder parkeervakken waar ook bomengranulaat wordt aangebracht Grondsoorten: bomengranulaat Geotextiel: Permatex 300 Aanbrengen op alle zijden van groeiplaats	m2	2.500,00	F	
		9							m2			2.500,00 L
461660								WIJZIGINGSTEKST				
461660	831101							Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Straatzand Zand aanbrengen en verdichten	m2	250,00	F	
		1							m3			12,50 I
461670								WIJZIGINGSTEKST				
461670	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft teelgrond aanbrengen tbv boomspiegel Grondsoort: teelgrond Dikte 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
		1							m3			100,00 I
4617								<u>Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.</u>				
461710								WIJZIGINGSTEKST				
461710	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: t.p.v. nieuwe bomen Totaal: 7,2 m3 per boom te bewerken. Betreft: bodemverbetering 3 x 3 x 0,80 m doormengen met: - 300 liter DCM Vivimus Heide/ Rhodo - 5 kg mix 2 (DCM) - 3 kg Vivifos (DCM) - 1 kg Micromix (DCM) Grondsoort: teelaarde en ondergrond (klei) Toevoegingen homogeen doormengen in de bodem. Ter goedkeuring van de directie. Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving Plantplaats van 3 x 3 x 0,80 m per boom Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 2-3 cm. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 1,00 m of tot 10cm boven grondwaterpeil, een en ander te bepalen in het veld. De aanvulling gelijkmatig aandrukken 1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van piketten	m3	1.500,00	F	
		9							ltr			62.500,00 L
		2							kg			1.042,00 L
		9							kg			625,00 L
									kg			208,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4618								<u>Aanbrengen bodem verbetering tbv heesters</u>				
461810								WIJZIGINGSTEKST				
461810	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	5.000,00	F	
		9						Betreft: nieuw aan te planten heestervak				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				4				Aardachtige meststof Groencompost, vrij van	m3			250,00 L
								verontreinigingen, onkruid en ziektekiemen. Conform eisen				
								Productschap Tuinbouw, keurcompost I				
					2			Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2				
					1			Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,30 m				
462								LEVERINGEN GROND				
								Aantonen door analyses max 1 jaar oud.				
								Parameters zijn voorgeschreven in deel 3. Dit geldt voor				
								alle toe te passen grond of bouwstoffen				
462010								WIJZIGINGSTEKST				
462010	220321							Leveren grond.	m3	750,00	F	
								Conform 51.06.01 van de Standaard RAW bepalingen				
								Gebruiksdoeleinde sierplantsoen gebied A t/m C				
								Grond van natuurlijke oorsprong				
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens				
			7					het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
				1				Grondsoort: zanderige teelgrond	m3			750,00 L
					1			Leveren op de plaats van verwerking				
								Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				
462020								WIJZIGINGSTEKST				
462020	220321							Leveren grond.	m3	250,00	F	
								betreft Urbansand 60-40				
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens				
			7					het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
								Grondsoort: Urbansand 60-40, aantonen door middel van	m3			250,00 L
								certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.02				
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				
462030								WIJZIGINGSTEKST				
462030	220321							Leveren grond.	m3	1.500,00	F	
								betreft Urbansand 300				
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens				
			7					het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
								Grondsoort: Urbansand 300, aantonen door middel van	m3			1.500,00 L
								certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.03				
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
								profiel van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
462040								WIJZIGINGSTEKST				
462040	220321							Leveren grond.	m3	300,00	F	
		1						betreft Urbansubstraat verrijkt Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon.				
			7					Grondsoort: Urbangranulaat verrijkt, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.04	m3			300,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
462050								WIJZIGINGSTEKST				
462050	220321							Leveren grond.	m3	300,00	F	
		1						Betreft Urbansubstraat (bomengrond) Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon				
			7					Grondsoort: Urbansubstraat, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.05	m3			300,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
462060								WIJZIGINGSTEKST				
462060	220321							Leveren grond.	m3	150,00	F	
		1						Betreft Urbangranulaat Lava Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schone grond				
			7					Grondsoort: Urbangranulaat Lava, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.06	m3			150,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
462070								WIJZIGINGSTEKST				
462070	220321							Leveren grond.	m3	500,00	F	
		1						Betreft Urbangranulaat 70-45 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schoon				
			7					Grondsoort: Urbangranulaat 70-45, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.07	m3			500,00 I
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
462080								WIJZIGINGSTEKST				
462080	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1						Betreft Green To Colour Basis Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schoon				
			7					Grondsoort: Green To Colour Basis, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.08	m3			50,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
462090								WIJZIGINGSTEKST				
462090	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1						Betreft Green To Colour Buffer				
			7					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon	m3			50,00 L
				1				Grondsoort: Green To Colour Buffer, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.09				
					1			Leveren op de plaats van verwerking				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
462100								WIJZIGINGSTEKST				
462100	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1						Betreft Green To Colour Drain				
			7					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon	m3			50,00 L
				1				Grondsoort: Green To Colour Drain, aantonen door middel van certificaat, volgens eisen gesteld in 51.06.10				
					1			Leveren op de plaats van verwerking				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
462110								WIJZIGINGSTEKST				
462110	220321							Leveren grond.	m3	250,00	F	
		1						Betreft Drainzand				
			7					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Schoon	m3			250,00 L
				1				Grondsoort: Drainzand				
					1			Leveren op de plaats van verwerking				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
47								AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN Op de aan te planten beplanting is 3 jaar plantgarantie en 1 jaar nazorg van toepassing zoals bedoeld in de Standaard 2020, art. 51.54.01.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
471								PLANTEN VAN BOMEN EN HEESTERS Aan te brengen bomen en heesters worden door de aannemer geleverd volgens plantlijsten van de opdrachtgever. Voor levering wordt per deelopdracht een offerte opgevraagd voor leveren beplantingen op locatie van verwerken (dus incl. bijrijden van beplanting en bomen). Aannemer is volledig verantwoordelijk voor leveren, inkuilen, vervoeren en behandeling beplantingen.			
4711								<u>Aanbrengen heesters, bosplantsoen, haagplantsoen en vaste</u>			
471110								WIJZIGINGSTEKST			
471110	514205							Planten van bosplantsoen. incl lossen, inkuilen en maken plantgat Plantmateriaal: volgens plantlijst deelopdracht.. Grootte per perceel: divers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond Afstand tussen de rijen: 1 m Afstand in de rij: 1 m Plantverband: wildverband, 100 st/100 m2 1 Inclusief nazorg en plantgarantie	st <		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4712								<u>Aanbrengen bomen in gras en heesters</u>				
471210								WIJZIGINGSTEKST				
471210	510303							Maken plantgat. incl. lossen en inkuilen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m Diepte: 0,80 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	400,00	F	
		1										
			6									
				5								
					1	1						
471220								WIJZIGINGSTEKST				
471220	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen Bomen met kluit 16-18 volgens plantlijst deelopdracht leveren In plantgaten volgens bestekpostnummer 471210 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	300,00	F	
		2							st			300,00 I
			2									
				1								
					2							
						3						
							1					
471230								WIJZIGINGSTEKST				
471230	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen Naaktwortelige bomen 16-18 volgens plantlijst deelopdracht leveren In plantgaten volgens bestekpostnummer 471210 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	100,00	F	
		1							st			100,00 I
			2									
				1								
					2							
						3						
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
471240								WIJZIGINGSTEKST				
471240	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. betreft bomen buiten de bebouwde kom	st	300,00	F	
		3						Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
			1					Boompaal: Lengte: 2,25 m	st			300,00 L
				1				Diameter: 0,09 - 0,10. m Tamme kastanje niet verduurzaamd				
					1			Boomband: autogordelband, horizontaal, ongekrui	st			300,00 L
						1		aanbrengen				
							4	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
								Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom				
							1	Boompalen verticaal aanbrengen				
471250								WIJZIGINGSTEKST				
471250	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. betreft bomen binnen de bebouwde kom	st	600,00	F	
		2						Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
			1					Boompaal: Lengte: 2,50 m	st			600,00 L
				1				Diameter: 0,09 - 0,10 m Tamme kastanje niet verduurzaamd				
					1			Boomband: autogordelband, ongekrui	st			600,00 L
						1		aanbrengen				
							2	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
								Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting				
							1	Boompalen verticaal aanbrengen				
471260								WIJZIGINGSTEKST				
471260	515499							Leveren en aanbrengen stambescherming	st	100,00	F	
								Betreft: het leveren en aanbrengen van				
								stamvoetbescherming TreeProtect bij bomen in	st			100,00 L
								gras of begroeiing t.b.v. bescherming tegen maaischade en				
								knaagdieren.				
								Hoogte 21 cm, breedte 36 cm, Ø 11 cm.				
								Materiaal: recyclebaar FDA gecertificeerd polyethyleen, 2 mm				
								dik.				
								Bij bomen met een stamdiameter tot 11 cm, bij grotere				
								stamdiktes2 of meerdere elementen aan elkaar koppelen.				
								Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.				
471270								WIJZIGINGSTEKST				
471270	515204							Planten bomen.	st	50,00	F	
								Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld				
								aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in				
								een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit.				
		2						Periode van planten : plantseizoen				
								Bomen met kluit 14-16 volgens plantlijst deelopdracht	st			50,00 I
								leveren				
			2					In plantgaten volgens bestekpostnummer 471210				
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
					2			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
						3		met een laagdikte van max. 50 mm				
								De boomspiegel bolvormig afwerken				
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
								aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de				
								aanplantwerkzaamheden				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
471280								WIJZIGINGSTEKST				
471280	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	50,00	F	
		1						Naaktwortelige bomen 14-16 volgens plantlijst deelopdracht leveren	st			50,00 I
		2						In plantgaten volgens bestekpostnummer 471210				
			1					Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
			2					Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm				
				3				De boomspiegel bolvormig afwerken				
				1				Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
471290								WIJZIGINGSTEKST				
471290	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	50,00	F	
		2						Bomen met kluit 18-20 volgens plantlijst deelopdracht leveren	st			50,00 I
		2						In plantgaten volgens bestekpostnummer 471210				
			1					Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
			2					Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm				
				3				De boomspiegel bolvormig afwerken				
				1				Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4713								<u>Aanbrengen bomen in verharding</u>				
471310								WIJZIGINGSTEKST				
471310	510303							Maken plantgat. betreft bomen in verharding volgens deelopdracht Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m Diepte: 0,80cm of tot 10cm boven de gemiddeld hoogste waterstand.	st	300,00	F	
		1						Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
			6									
				9								
					1	1						
471320								WIJZIGINGSTEKST				
471320	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven boomrandband uitkomen. Grond tonrond aanbrengen van band naar bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	150,00	F	
		2						Bomen met kluit 16-18 volgens plantlijst leveren	st			150,00 I
			2					In plantgaten volgens bestekpostnummer 471310				
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
					3			De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond				
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
471330								WIJZIGINGSTEKST				
471330	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven boomrandband uitkomen. Grond tonrond aanbrengen van band naar bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	150,00	F	
		1						Naaktwortelige bomen 16-18 volgens plantlijst leveren	st			150,00 I
			2					In plantgaten volgens bestekpostnummer 471310				
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
					3			De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond				
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
471340								WIJZIGINGSTEKST				
471340	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Binnen de bebouwde kom Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 2,50. m Diameter: 0,09 - 0,10. m Tamme kastanje niet verduurzaamd	st	600,00	F	
		2							st			600,00 L
			1					Boomband: autogordelband, horizontaal, ongekruid aanbrengen				
				1				Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
					2			Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting				
						1		Boompalen verticaal aanbrengen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
471350								WIJZIGINGSTEKST				
471350	515401	1						Aanbrengen ondergrondse boomverankering. Verankering: Verankering doormiddel van 3 onbehandelde perkoenpalen L=1,80m Ø8cm rondom de kluit intrillen/indrukken. Per verankering (boom) circa 6 meter nylon autogordelband kruislings over de kluit en niet om de stam. De palen aan de achterzijde voorzien van een inkeping waarachter de nylon band haakt.	st st m1	50,00 F		150,00 L 300,00 L
471360								WIJZIGINGSTEKST				
471360	515402	3	1					Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Buiten de bebouwde kom Verankering door middel van 3 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 2,25 m Diameter: 0,09 - 0,10. m Tamme kastanje niet verduurzaamd Boomband: autogordelband, horizontaal, ongekrui- st aanbren- gen Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom Boompalen verticaal aanbren- gen	st st st	450,00 F		450,00 L 450,00 L
471370								WIJZIGINGSTEKST				
471370	510516	2	9	1	9			Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Bij een te planten boom in verharding 45% Geperforeerde, beluchtingkokers;omhulling met nylonkous Diameter drainbuis: 80 mm de beluchting kokers op een diepte van 0,80 m rondom het wortelgestel aanbren- gen; lengte per boom ca. 8 m; de beluchtingkokers in een vierkant aanbren- gen met behulp van hoekstukken 1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 per boom verticale kanalen met horizontale verbinden door middel van T- hulpstukken kous bovengronds dichtknopen, geheel afdekken met klaprooster van gegalvaniseerd metaal 90x 90x 110 mm	st m st st	300,00 F		2.400,00 L 600,00 L 600,00 L
471380								WIJZIGINGSTEKST				
471380	515404	2	1	1	1	1		Aanbrengen gietrand. bevestigen aan de boompalen middels nagels Gietrand: materiaal ter keuze van de aannemer Lengte per gietrand: 3,14. m Diameter gietrand: ca. 1,00 m Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein	st	300,00 F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
471390								WIJZIGINGSTEKST			
471390	515204							Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven boomrandband uitkomen. Grond tonrond aanbrengen van band naar bovenkant kluit.	st	50,00	F
		2						Periode van planten : plantseizoen			
			2					Bomen met kluit 18-20 volgens plantlijst leveren	st		50,00 I
				1				In plantgaten volgens bestekpostnummer 471310			
					3			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond			
						1		De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond			
								Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
4714								<u>Verwijderen boompalen en boombanden</u>			
471410								WIJZIGINGSTEKST			
471410	515422							Verwijderen bovengrondse boomverankering.	st	300,00	F
		2						Binnen de bebouwde kom			
			1					2 boompalen en boombanden per boom			
						7		Boombanden en boompalen verwijderen			
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
471420								WIJZIGINGSTEKST			
471420	515422							Verwijderen bovengrondse boomverankering.	st	300,00	F
		3						Buiten de bebouwde kom			
			1					3 boompalen en boombanden per boom			
						7		Boombanden en boompalen verwijderen			
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
471430								WIJZIGINGSTEKST			
471430	515421							Losmaken ondergrondse boomverankering.	st	100,00	F
								inclusief verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
		1						Banden op de kluit losmaken en bovengrondse delen verwijderen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4715								<u>Inzaaien gazon</u>				
471510								WIJZIGINGSTEKST				
471510	221131							Egaliseren. Betreft het egaliseren van oude groeiplaatsen van bomen voor het inzaaien	are	250,00	F	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha				
				2				Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
					1			Toegepaste positieve afwijking 0,02 m				
						1		Toegepaste negatieve afwijking 0,02 m				
471520								WIJZIGINGSTEKST				
471520	512101							Zaaien.	are	150,00	F	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
					1			Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 van Barenburg o.g.	kg			375,00
						1		Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2				
							1	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
471530								WIJZIGINGSTEKST				
471530	512101							Zaaien.	are	100,00	F	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
					1			Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld berm B3	kg			150,00
						1		Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
							1	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
471540								WIJZIGINGSTEKST				
471540	512101							Zaaien.	are	10,00	F	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
					4			Zaadmengsel ten behoeve van grasland G2 Bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden	kg			1,00
						1		Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2				
							1	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
471550								WIJZIGINGSTEKST				
471550	512101	1						Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F	
			1					Zaadmengsel ten behoeve van grasland M1 Eenvoudig, middelhoog bleomrijk graslandmengsel voor alle grondsoorten Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2	kg			1,00 L
				4				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
471560								WIJZIGINGSTEKST				
471560	512101	1						Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F	
			1					Zaadmengsel ten behoeve van grasland M5 'Nectar onder het maimes' bloemrijk gazon Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2	kg			1,00 L
				4				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
471570								WIJZIGINGSTEKST				
471570	512101	1						Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F	
			1					Zaadmengsel ten behoeve van grasland O1 Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke grond Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2	kg			1,00 L
				4				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
471580								WIJZIGINGSTEKST				
471580	512101	1						Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F	
			1					Zaadmengsel ten behoeve van grasland G5 Bloemrijk bermenmengsel Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2	kg			1,00 L
				4				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
471590								WIJZIGINGSTEKST				
471590	512101							Zaaien.	are	10,00	F	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
								maken door het aandrukken en verkrummen van de				
					4			bovenste 20 tot 30 mm				
								Zaadmengsel ten behoeve van grasland EPR-K	kg			1,50 L
								eikenprocessierupsmengsel - voor kleigrond				
								Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2				
						1		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
474								1STE JAARSONDERHOUD				
4741								<u>Onderhoud bomen</u>				
474110								WIJZIGINGSTEKST				
474110	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	300,00	F	
		1						Betreft boomspiegels bij nieuwe bomen				
			1					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				1				Bomen in verharding met open boomspiegel				
					1			Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m				
						1		Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar.				
							1	Boomspiegel vlak afwerken				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
								erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel				
								01.17.03 van deel 3 van dit bestek.				
474120								WIJZIGINGSTEKST				
474120	515411							Controleren boomvoorziening.	st	300,00	F	
								Betreft ondergrondse verankering van nieuw geplante				
								bomen.				
		1						Betreft ondergrondse verankering				
			1					Gerekend is met een frequentie van 1 controle(s) per jaar				
				1				Rapportage digitaal aanleveren via Visi				
474130								WIJZIGINGSTEKST				
474130	515411							Controleren boomvoorziening.	st	300,00	F	
								Betreft boompalen en boombanden van nieuw geplante				
								bomen.				
		2						Betreft bovengrondse verankering				
			1					Gerekend is met een frequentie van 1. controle(s) per jaar				
				1				Rapportage digitaal aanleveren via Visi				
474150								WIJZIGINGSTEKST				
474150	515502							Water geven bomen.	st	3.000,00	F	
								Op aangeven directie, dit geldt voor bomen buiten de				
								plantgarantie				
		2						Water op te pompen uit open water				
				2				Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.				
								Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar				
					9			Uitvoeren binnen 48 uur na opdracht.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4742								<u>Onderhoud beplantingen</u>			
474210								WIJZIGINGSTEKST			
474210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2	10.000,00	F
		3						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1							
					1						
474220								WIJZIGINGSTEKST			
474220	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Betreft: kruidachtigen	m2	2.000,00	F
		6						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1							
					1						
474230								WIJZIGINGSTEKST			
474230	514401							Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker incl. acceptatiekosten. Volgens artikel 01.17.03 van deel 3 van dit bestek Leeftijd van de beplanting is 1e jaars aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m Gerekend is met 9. onderhoudsbeurt(en) per jaar Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Bewerkingsdiepte in de rijen ten hoogste 0,05 m	m2	2.000,00	F
		1									
				1							
					2						
						1					
						2					
4743								<u>Onderhoud Gazon</u>			
474310								WIJZIGINGSTEKST			
474310	512503							Maaien grasveld. Nieuw ingezaaid gras Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: gazon of recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	150,00	F
		2									
				2							
					1						
						6					
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
48								AANBRENGEN VERHARDINGEN Bij aanbrengen verhardingen wordt uitgegaan van hergebruik vrijkomende materialen uit hoofdstuk 26. In de posten dient dan ook rekening gehouden te worden met aanwezige materialen binnen het werkterrein (eventueel in tijdelijk depot). Het vervoer binnen werkterrein uit een eventueel tijdelijk depot dient in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.				
481								AANBRENGEN STRAATWERK Aannemer dient rekening te houden met de verschillende straatverbanden (halfsteens, elleboog of keper). Ook vallen molgoten en strekken onder de aan te brengen verhardingen. Ook combinaties van straatverbanden voor bijvoorbeeld markeren parkeervakken vallen onder de posten en dienen in eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Aanwezige lengte- en dwarsmarkeringen aanbrengen volgens oorspronkelijke bestrating.				
481010								WIJZIGINGSTEKST				
481010	831101							Aanbrengen straatlaag. Betreft; zandbed t.b.v. bestrating Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op het zandbed Straatzand	m2	250,00	F	
		2										
			1						m3			2,50 L
				1								
481020								WIJZIGINGSTEKST				
481020	830101							Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft; zandbed t.b.v. bestrating Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Afwerken van volledige oppervlakte Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,25 m	m2	250,00	F	
		2										
			1									
481030								WIJZIGINGSTEKST				
481030	831113							Aanbrengen betegels. totaalbreedte tot maximaal 3 meter In halfsteensverband Op zandbed Betongegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) incl. halve tegels Kleur: divers	m2	250,00	F	
		9										
			1						st			2.778,00 I
				2								
					1							
						2		Afstrooien en inwassen met straatzand	m3			2,50 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
481040								WIJZIGINGSTEKST				
481040	831113							Aanbrengen betontegels. totaalbreedte tot maximaal 3 meter In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) incl. halve tegels Kleur: divers	m2	250,00	F	
		9										
			1									
				1								
					5				st		2.778,00	I
						2		Afstrooien en inwassen met straatzand	m3		2,50	L
481050								WIJZIGINGSTEKST				
481050	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen, formaat van waalformaat tot dikformaat Breedte variabel Verband op aanwijs van de directie Op zandbed Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl. levering brekerzand	m2 m2	250,00	F	250,00 I
		9										
			9									
				9								
					2							
481060								WIJZIGINGSTEKST				
481060	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Breedte variabel Verband op aanwijs van de directie Op zandbed Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat of keiformaat Afstrooien en inwassen met brekerzand, incl. levering brekerzand	m2 m2	250,00	F	250,00 I
		9										
			9									
				2								
					9							
						2						
481080								WIJZIGINGSTEKST				
481080	831604							Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: divers Leveren op plaats van verwerking	st st	500,00	F	500,00 L
		1										
481090								WIJZIGINGSTEKST				
481090	831604							Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: divers Leveren op plaats van verwerking	st st	500,00	F	500,00 L
		5										
481100								WIJZIGINGSTEKST				
481100	831604							Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: divers Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00	F	250,00 L
		1										
481110								WIJZIGINGSTEKST				
481110	831604							Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: divers Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00	F	250,00 L
		5										
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
481120								WIJZIGINGSTEKST				
481120	831603							Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: divers Dikte 80 mm	st st	1.500,00	F	1.500,00 L
				1								
				3								
						1		Leveren op plaats van verwerking				
481130								WIJZIGINGSTEKST				
481130	831603							Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: divers Dikte 80 mm	st st	1.500,00	F	1.500,00 L
				2								
				3								
						1		Leveren op plaats van verwerking				
481140								WIJZIGINGSTEKST				
481140	831603							Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers Dikte 80 mm	st st	1.500,00	F	1.500,00 L
				3								
				3								
						1		Leveren op plaats van verwerking				
481150								WIJZIGINGSTEKST				
481150	831303							Aanbrengen molgoot. Aanbrengen molgoot als bestaande situatie aantal streklagen gelijk aan verwijderde situatie Op zandbed formaat divers	m m	100,00	F	
				9								
				2								
						9						
						1		Afstrooien met zand brekerzand	m3			0,50 L
482								AANBRENGEN BOOMKRANSEN EN BOOMROOSTERS Bij aanbrengen boomkransen en boomroosters dient rekening gehouden te worden met aanwezige aansluitende tegels en streklagen. Eventueel herstraten naastliggende rij tegels en of streklagen dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Aanbrengen boomkransen is incl. eventueel verwijderde of benodigde hoek- en bochtelementen. Dit valt binnen de posten ten behoeve van aanbrengen banden en kosten dien verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.				
482010								WIJZIGINGSTEKST				
482010	831399							Aanbrengen boomkransen Betreft: aanbrengen boomkransen als boomspegel bij nieuwe bomen. Per boomkrans 4 betonnen elementen Afmetingen boomkrans van 1.200 x 900 mm Materiaal beton kleur gelijk aan materiaal omgeving Boomkrans hergebruik of nieuw te leveren volgens bestekpostnr. 482030	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
482020								WIJZIGINGSTEKST				
482020	831399							Aanbrengen boomkransen tot 10 stuk Betreft: aanbrengen boomkransen als boomspiegel bij nieuwe bomen. Staffel: tot 10 st Per boomkrans 4 betonnen elementen Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm Materiaal beton, kleur gelijk aan materiaal omgeving Boomkrans hergebruik of nieuw te leveren volgens bestekpostnr. 482040	st	10,00	F	
482030								WIJZIGINGSTEKST				
482030	831699							Leveren en aanbrengen boomkransen Per boomkrans 6 betonnen elementen Afmetingen boomkrans van 1.200 x 900 mm Materiaal beton, kleur gelijk aan materiaal omgeving	st	10,00	F	
									st			10,00 L
482040								WIJZIGINGSTEKST				
482040	831699							Leveren en aanbrengen boomkransen Per boomkrans 8 betonnen elementen Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm Materiaal beton, kleur gelijk aan materiaal omgeving	st	10,00	F	
									st			10,00 L
482050								WIJZIGINGSTEKST				
482050	831699							Leveren en aanbrengen boomrooster Betreft: leveren en aanbrengen boomrooster Type: Lateraal 2.0 vierkant Afmeting: 1,25x1,25m Gewicht 152kg Leverancier: Samson Urban Element B.V. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Plaatsen op betonbanden 100x200x1000mm inclusief pasmaken betonbanden	st	10,00	F	
									st			10,00 L
									st			60,00 L
482060								WIJZIGINGSTEKST				
482060	831699							Leveren en aanbrengen boomrooster Betreft: leveren en aanbrengen boomrooster Type: Lateraal 2.0 vierkant Afmeting: 1,50x1,50m Gewicht 220kg Leverancier: Samson Urban Element B.V. Plaatsing volgens voorschriften leverancier. Plaatsen op betonbanden 100x200x1000mm inclusief pasmaken betonbanden	st	10,00	F	
									st			10,00 L
									st			60,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
483								AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN Bij aanbrengen kantopsluitingen dient rekening gehouden te worden met aanwezige aansluitende tegels en streklagen. Eventueel herstraten naastliggende rij tegels en of streklagen dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Aanbrengen kantopsluitingen is incl. eventueel verwijderde of benodigde hoek- en bochtbanden. Dit valt binnen de posten ten behoeve van aanbrengen banden en kosten dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.				
483010								WIJZIGINGSTEKST				
483010	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen Op zandbed Profiel 60 x 150 mm kleur grijs	m	50,00	F	
			2									
				2								
483020								WIJZIGINGSTEKST				
483020	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen Op zandbed Profiel 80 x 200 mm kleur grijs	m	50,00	F	
			2									
				4								
483030								WIJZIGINGSTEKST				
483030	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluiting langs nieuwe verhardingen Op zandbed Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	m	50,00	F	
			2									
				5								
483040								WIJZIGINGSTEKST				
483040	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	m	50,00	F	
			2									
				3								
483050								WIJZIGINGSTEKST				
483050	831502							Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Opsluitbanden 80x200 mm en 100x200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	15,00	F	
			2									
				9	9							
						2						
483070								WIJZIGINGSTEKST				
483070	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 80 x 200 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00 L
			4									
					1							
					1							
483080								WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
483080	831608		5					Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 100 x 200 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00 L
483090								WIJZIGINGSTEKST				
483090	831608		2					Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 60 x 150 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00 L
483100								WIJZIGINGSTEKST				
483100	831305		2					Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: zware beton banden Op zandbed Profiel 400x500, lengte 1000 mm, kleur grijs	m st	50,00	F	50,00 L
483110								WIJZIGINGSTEKST				
483110	831502		2	9	9			Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Beton band 400x500 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	15,00	F	
483120								WIJZIGINGSTEKST				
483120	831605		3					Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00 L
483130								WIJZIGINGSTEKST				
483130	831606		3					Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: bochtbanden Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
483140								WIJZIGINGSTEKST				
483140	831607		3					Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: hoekbanden Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
483150								WIJZIGINGSTEKST				
483150	831610		5					Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: bochtbanden Profiel 100 x 200 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
483160								WIJZIGINGSTEKST				
483160	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken trottoirbanden 130/150x250mm D.m.v. zagen	st	20,00	F	
		2						Trottoirband 130/150 x 250 mm				
			1	3				2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
483170								WIJZIGINGSTEKST				
483170	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: hoekbanden	st	50,00	F	
				5				Behorend bij profiel 100 x 200 mm	st			50,00 L
					1			Werkende lengte 1 m				
					1			Leveren op plaats van verwerking				
483180								WIJZIGINGSTEKST				
483180	314399							Aanbrengen Boomrandband Beton Op straatlaag	st	90,00	F	
								Fabriek: Struyk Verwo Infra, o.g. Type: Boomrandbanden 13/15x25 Afmeting: 130/150x250x1200 mm Kleur: Lavarro gewassen imitatie graniet Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen Sluiting: Hol en dol	st			90,00 L
483190								WIJZIGINGSTEKST				
483190	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Profiel 130/150 x 250 mm	m	500,00	F	
		3						De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden				
			2									
483200								WIJZIGINGSTEKST				
483200	831406							Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Profiel 100 x 200 mm	m	500,00	F	
		5						De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden				
				2								
483210								WIJZIGINGSTEKST				
483210	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs	st st	50,00	F	
			6					Werkende lengte 1 m				50,00 L
					1			1 Leveren op plaats van verwerking				
483220								WIJZIGINGSTEKST				
483220	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Leveren en aanbrengen van de trottoirbanden 180/200x250mm R= nader te bepalen	st	20,00	F	
				6				Profiel 180/200 x 250 mm	st			20,00 L
					1			1 Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
483230								WIJZIGINGSTEKST				
483230	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F	
				6				Betreft: hoekbanden				
					1			Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm	st			20,00 L
						1		Werkende lengte 1 m				
							1	Leveren op plaats van verwerking				
483240								WIJZIGINGSTEKST				
483240	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
				2				Betreft banden 180/200x250mm				
					6			Op zandbed				
								Profiel 180/200 x 250 mm te leveren volgens post 483210	st			50,00 I
483250								WIJZIGINGSTEKST				
483250	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F	
				2				Betreft banden 180/200x250mm				
					1	6		D.m.v. zagen				
							2	Trottoirband 180/200 x 250 mm				
								De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
484								AANBRENGEN HALFTERHARDING				
484010								WIJZIGINGSTEKST				
484010	800299							Leveren en aanbrengen natuurlijke halfverharding Stabilizer	ton	5,00	F	
								Kleur: IJssel mix				
								Betreft: op aangegeven locatie in deelopdracht				
								Stabilizer wordt gelost op een n.t.b. locatie				
								binnen het werkterrein in Bigbags.				
								Transportkosten van loslocatie binnen het				
								werkterrein naar de verwerkingsmachine / -locatie				
								zijn voor kosten van de aannemer.				
								Laagdikte 0,05 m				
								Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden	ton			5,00 L
								met het 100% natuurlijke bindmiddel Stabilizer.				
								Steenslag bestaat uit IJsselgrind, type				
								stabilizer "IJssel Mix".				
								Stabilizer IJssel Mix is Gecertificeerd CO ² neutraal+ product				
								en				
								wordt geleverd met een Garantie-Certificaat "met				
								terugnamegarantie" van 15 jaar.				
								Leverancier: zie site www.eco-dynamic.eu				
								Verdichten gelijk aan eisen ondergrond urbansand en				
								urbangranulaat.				
484020								WIJZIGINGSTEKST				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
484020	800299							Leveren en aanbrengen natuurlijke halfverharding Graustabiel Betreft: op aangegeven locatie in deelopdracht Transportkosten van loslocatie binnen het werkterrein naar de verwerkingsmachine / -locatie zijn voor kosten van de aannemer. Laagdikte 0,05 m Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden Steenslag bestaat uit Dolomietengesteente en grauwaske Leverancier: zie site http://www.graustabiel.nl/ Verdichten gelijk aan eisen ondergrond urbansand en urbangranulaat.	ton	5,00	F		
									ton			5,00	L
484030								WIJZIGINGSTEKST					
484030	800299							Leveren en aanbrengen natuurlijke halfverharding gewassen schelpen Betreft: op aangegeven locatie in deelopdracht Transportkosten van loslocatie binnen het werkterrein naar de verwerkingsmachine / -locatie zijn voor kosten van de aannemer. Laagdikte 0,05 m	ton	5,00	F		
									ton			5,00	L
484040								WIJZIGINGSTEKST					
484040	800299							Leveren en aanbrengen natuurlijke halfverharding Komex Betreft: op aangegeven locatie in deelopdracht Transportkosten van loslocatie binnen het werkterrein naar de verwerkingsmachine / -locatie zijn voor kosten van de aannemer. Laagdikte 0,05 m Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebonden Verdichten gelijk aan eisen ondergrond urbansand en urbangranulaat.	ton	5,00	F		
									ton			5,00	L
49								WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
490								CONTROLE DEELOPDRACHTEN			
490010								WIJZIGINGSTEKST			
490010	102299							Controleren en opnemen van deelopdrachten, de bedoeling is dat voor dat er een concept deelopdracht bij de opdrachtnemer ligt de uitvoerder van de opdrachtnemer gezamenlijk met de toezichthouder een opname doet waarbij uitvoeringstechnische aspecten afgestemd worden. De werkelijk gebruikte uren tot het aanleveren van de concept deelopdracht kunnen door de directievoerder worden toegekent.	stuk	8,00	F
492								TER BESCHIKKING STELLEN			
4921								<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
492110								WIJZIGINGSTEKST			
492110	100501							Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: groenvoorziening met rijbewijs B incl. handgereedschap	uur	80,00	F
						9					
492120								WIJZIGINGSTEKST			
492120	100501							Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: stratenmaker incl handgereedschap	uur	80,00	F
						9					
492130								WIJZIGINGSTEKST			
492130	100501							Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden ETW-er incl. handgereedschap en klimgereedschap	uur	80,00	F
						9					
492140								WIJZIGINGSTEKST			
492140	100501							Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden snoeiploeg van 2 werknemers waarvan 1 ETW-er. incl. handgereedschap en klimgereedschap	uur	120,00	F
						9					
492150								WIJZIGINGSTEKST			
492150	100501							Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaars met certificaat verkeersregelaar erkend door VCNL	uur	120,00	F
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4922								<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
492210								WIJZIGINGSTEKST			
492210	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	uur	40,00	F
			6								
492220								WIJZIGINGSTEKST			
492220	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00	F
			3								
			2								
			1								
492230								WIJZIGINGSTEKST			
492230	100517							Inzetten van een wiellader. inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 2 m3	uur	40,00	F
			4								
492240								WIJZIGINGSTEKST			
492240	100518							Inzetten van een tractor. inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: dumper (min. 10m3)	uur	40,00	F
			1								
492250								WIJZIGINGSTEKST			
492250	100518							Inzetten van een tractor. inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Voor bomen niet geplant binnen deze overeenkomst. Hulpvoorzieningen: waterwagen min. 10 m3	uur	40,00	F
			9								
			1								
492260								WIJZIGINGSTEKST			
492260	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. inclusief bediening en opvangwagen t.b.v. afvoeren snippers Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte	uur	40,00	F
			6								
492270								WIJZIGINGSTEKST			
492270	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 600 mm Exclusief bediening	uur	40,00	F
			4								
			2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
492280								WIJZIGINGSTEKST			
492280	100599							T.b.s. loopkat/ of telekraan 50 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
492290								WIJZIGINGSTEKST			
492290	100599							T.b.s. loopkat/ of telekraan 70 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
492300								WIJZIGINGSTEKST			
492300	100599							T.b.s. loopkat/ of telekraan 100 ton inclusief bediening	uur	24,00	F
493								VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCHE WERKZAAMHEDEN			
493010								WIJZIGINGSTEKST			
493010	620299							Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a/b - 1222a/b Met materiaal van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h en/of 50 km/h	dag	20,00	F
493020								WIJZIGINGSTEKST			
493020	620299							Toepassen rijdende afzetting GOW Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321a/b/c/d - 1322a/b - 1323a/b Met materiaal van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h en/of 50 km/h	dag	20,00	F
493030								WIJZIGINGSTEKST			
493030	620299							Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105a/b - 1125 - 1126 Met materiaal van de aannemer	dag	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
494								VERKEERSMAATREGELEN BIJ STATISCHE WERKZAAMHEDEN Kosten voor omleidingen worden per situatie los afgeprijsd.			
494010								WIJZIGINGSTEKST			
494010	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101a/b - 1102 a/b - 1104a/b - 1121a/ b	keer	20,00	F
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
494020								WIJZIGINGSTEKST			
494020	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a/ b	keer	20,00	F
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
494030								WIJZIGINGSTEKST			
494030	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a/ b	keer	20,00	F
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
494040								WIJZIGINGSTEKST			
494040	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d	keer	20,00	F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h			
			3					2 Met materiaal van de aannemer			
494050								WIJZIGINGSTEKST			
494050	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205	keer	20,00	F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h			
			3					2 Met materiaal van de aannemer			
494060								WIJZIGINGSTEKST			
494060	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d	keer	20,00	F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 50 km/h			
			2					2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
494070								WIJZIGINGSTEKST			
494070	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205	keer	20,00	F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h			
			2					2 Met materiaal van de aannemer			
494080								WIJZIGINGSTEKST			
494080	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206	keer	20,00	F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30-50 km/h			
			4					2 Met materiaal van de aannemer			
494090								WIJZIGINGSTEKST			
494090	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a/b	keer	20,00	F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h			
			2					2 Met materiaal van de aannemer			
495								TOEPASSEN RIJPLATEN			
495010								WIJZIGINGSTEKST			
495010	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Stalen rijplaten	m	1.000,00	F
		2						T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie			
			3					T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer			
				3				Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm			
495020								WIJZIGINGSTEKST			
495020	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Kunststof rijplaten	m	1.000,00	F
		2						T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie			
			3					T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer			
				4				Afmetingen: 4000 x 1000 x 20 mm			
495030								WIJZIGINGSTEKST			
495030	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in breedte Stalen rijplaten	m	1.000,00	F
		2						T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie			
			3					T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer			
				3				Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
495040								WIJZIGINGSTEKST			
495040	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in breedte Kunststof rijplaten T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen: 4000 x 1000 x 20 mm	m	1.000,00	F
496		2						VERKEERSPLAN			
496010			3					WIJZIGINGSTEKST			
496010	623099			4				Maken verkeersplan en tekeningen ten behoeve van verkeersmaatregelen. Betreft: het maken van een verkeersplan volgens artikel 62.03.03 in deel 3 van dit bestek. Bij iedere deelopdracht. Inclusief tekening met daarop de verkeersmaatregelen en de eventuele omleidingsroute. Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn door afdeling bereikbaarheid voordat deze mogen worden uitgevoerd. Tekening uitwerken in kleur. Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat.	keer	10,00	F
497								REVISIE			
497010								WIJZIGINGSTEKST			
497010	100141							Aanleveren van revisiegegevens. het inmeten en aanleveren van de wijzingen in de openbare ruimte volgens art. 01.26.01 en 01.26.02. Aantal bomen tot 20 stuks Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever	keer	8,00	F
497020								WIJZIGINGSTEKST			
497020	100141							Aanleveren van revisiegegevens. het inmeten en aanleveren van de wijzingen in de openbare ruimte volgens art. 01.26.01 en 01.26.02. Aantal bomen 21 tot 100 stuks Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever	keer	5,00	F
497030								WIJZIGINGSTEKST			
497030	100141							Aanleveren van revisiegegevens. het inmeten en aanleveren van de wijzingen in de openbare ruimte volgens art. 01.26.01 en 01.26.02. Aantal bomen 101 tot 500 stuks Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
497040								WIJZIGINGSTEKST			
497040	100141							Aanleveren van revisiegegevens. het inmeten en aanleveren van de wijzingen in de openbare ruimte volgens art. 01.26.01 en 01.26.02. Aantal bomen 501 tot 1000 stuks Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever	keer	1,00	F
498								PARKEERVERBOD			
498010								WIJZIGINGSTEKST			
498010	620299							Parkeerverbod plaatsen Plaatsen parkeerverbod t.b.v. uitvoering werkzaamheden volgens deelopdrachten	st	150,00	F
498020								WIJZIGINGSTEKST			
498020	102399							Opstellen bewonersbrieven door de aannemer te verspreiden uitgaande van 1-20 brieven per parkeerverbod brieven worden eenmalig verstrekt	keer	150,00	F
499								KLIC			
499010								WIJZIGINGSTEKST			
499010	102102							Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: Divers Gemiddelde sleufdiepte: 1.00m Grondsoorten gescheiden ontgraven Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen in oorspronkelijke staat.	m	50,00	F
		1									
			4								
				2							
499020								WIJZIGINGSTEKST			
499020	100111							Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade voorkomen aan kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig graafproces' Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	25,00	F
		1									
						1					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 19 TEKENBEVOEGDHEID MEDEWERKER GEMEENTE HAARLEMMERMEER

- 02 Meerwerkopdrachten van deze raamovereenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:
- Toezichthouder tot maximaal € 500,-
 - Directievoerder tot maximaal € 5.000,-
 - Projectleider tot maximaal € 50.000,-
- 03 Opdrachten verstrekt door andere medewerkers dan de in lid 01 en 02 genoemd, alsmede opdrachten groter dan het mandaat dat bij de functie van de medewerker behoort hebben geen rechtsgeldigheid.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden na 1 jaar de prijzen per eenheid jaarlijks geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijnsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2010 = 100).