

Behoort bij: 21.071

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





RAW0046-137737

Werkbestek 21.071
Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg
Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

Bladnr. 3 van 6

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Stort- en acceptatiekosten				
3	Voetpad richting Duitsland				
31	Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden				
310	Verkeersmaatregelen				
3102	<u>Tekeningen</u>				
310210	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
3103	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
310310	Toepassen verkeersvoorzieningen.	EUR		N	
3104	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
310410	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
311	Opruimingswerkzaamheden				
3111	<u>Terreininrichting</u>				
311110	Schonen terrein.	EUR		N	
3112	<u>Groenvoorzieningen</u>				
311210	Maaien gewas.	are	9,85A		
311220	Frezen terrein.	are	9,85A		
311230	Verwijderen bomen, Ø 0,50-0,75 m, frezen, afv. verw.	st	1,00A		
311240	Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw.	st	1,00A		
32	Grondwerk				
320	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem				
320010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.	EUR		N	
321	Grondwerk verhardingen				
3211	<u>Cunetten ontgraven</u>				
321110	Grond ontgraven uit cunet voetpad, dik 0,34 m.	m3	270,00V		
3212	<u>Cunetten aanvullen en verdichten</u>				
321210	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 280 mm.	m3	30,00V		
322	Grondwerk cultuurtechnisch				
3222	<u>Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</u>				
322210	Grond verwerken in berm, dik 250 mm.	m3	20,00V		
322220	Grond verwerken in berm, dik 150 mm.	m3	10,00V		
323	Grond vervoeren				
323010	Grond vervoeren naar depot, Industrie.	m3	270,00V		
324	Depot grond				
324010	Toepassen depot grond	EUR		N	
324020	Grond verwerken in depot, Industrie.	m3	270,00V		
324030	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	200,00V		
324040	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	239,00V		
324050	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., Industrie.	m3	31,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325	Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
3251	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
325110	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	EUR		N	
34	Funderingen				
341	Aanbrengen funderingen				
3411	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
341110	Afwerken ondergrond.	m2	720,00	A	
3412	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
341210	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, >2,0 m.	m2	720,00	A	
35	Verhardingen				
351	Straatwerk				
3511	<u>Straatbakstenen</u>				
351110	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	28,00	A	
351120	Aanbrengen sbs df, in elleboogverb., p-strook, 1,5-3m.	m2	28,00	A	
351130	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, p-vak scheiding.	m	2,00	A	
351140	Pasmaken van straatbakstenen.	m	25,00	V	
352	Halfverhardingen				
3521	<u>Graustabiel</u>				
352110	Aanbrengen halfverharding van Graustabiel, dik 80 mm.	m2	530,00	A	
353	Aanbrengen kantopsluiting				
3536	<u>Opsluitband 100 x 200</u>				
353610	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	555,00	A	
353620	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht.	m	40,00	A	
353630	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	35,00	V	
36	Bijkomende werkzaamheden				
361	Bebording				
361010	Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm	st	3,00	A	
361020	Aanbr. verkeersborden.	st	3,00	A	
362	Aanbrengen groenvoorzieningen				
3621	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
362110	Frezen, berm.	are	3,60	A	
362120	Egaliseren, berm.	are	3,60	A	
3622	<u>Bermen</u>				
362210	Zaaien, berm.	are	3,10	A	
362220	Zaaien, berm, talud.	are	0,50	A	
363	Algemene werkzaamheden				
3631	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
363110	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	



RAW0046-137737

Werkbestek 21.071
Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg
Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

Bladnr. 5 van 6

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363120	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
363130	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
3632	<u>Werkzaamheden t.b.v. omwonenden</u>				
363210	In kennis stellen aanwonenden.	EUR		N	
3633	<u>Revisiegegevens</u>				
363310	Revisie nieuwe situatie.	EUR		N	
364	Milieukundig onderzoek				
364010	Uitvoeren milieukundig onderzoek.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Persoonlijke beschermingsmiddelen.	EUR		N	
910040	Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan.	EUR		N	
910050	Afsluiten CAR - verzekering.	EUR		N	
910060	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910070	Opstellen straatwerkplan en logboek	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	2.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				