

Behoort bij: 21.071

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





RAW0046-137737

Werkbestek 21.071
Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg
Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

Bladnr. 3 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Stort- en acceptatiekosten				
2	Haverterweg				
21	Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden				
210	Verkeersmaatregelen				
2102	<u>Tekeningen</u>				
210210	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
2103	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
210310	Toepassen verkeersvoorzieningen.	EUR		N	
2104	<u>Algemeen</u>				
210410	Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, info.	st		8,00V	
2105	<u>Omleidingsroutes</u>				
210510	Toepassen verkeersomleidingen.	EUR		N	
2106	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
210610	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
211	Opruimingswerkzaamheden				
2111	<u>Terreininrichting</u>				
211100	Schonen terrein.	EUR		N	
211110	Verwijderen verkeersborden, afv. verw.	st		4,00A	
211120	Verwijderen verkeersborden, tijd. depot.	st		4,00A	
211140	Verwijderen verkeersbordpalen, afv. verw.	st		3,00A	
211150	Verwijderen verkeersbordpalen, tijd. depot.	st		2,00A	
211160	Verwijderen kunststof afzetpaal, afv. verw.	st		38,00A	
211170	Verwijderen afvalbak, afv. verw.	st		1,00A	
211180	Verwijderen prefab drempel-element, afv. verw.	st		23,00A	
212	Verwijderen verhardingen				
2121	<u>Asfaltverharding, algemeen</u>				
212110	Zagen asfaltverharding, dik 160 mm.	m		10,00A	
212120	Zagen asfaltverharding, dik 170 mm.	m		5,00A	
2122	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
212210	Opbreken asfaltverharding, dik 0,12 m.	m2		715,00A	
212220	Opbreken asfaltverharding, dik 0,14 m.	m2		115,00A	
212230	Opbreken asfaltverharding, dik 0,15 m.	m2		355,00A	
212240	Opbreken asfaltverharding, dik 0,17 m.	m2		130,00A	
212250	Vervoeren teervrije asfaltschollen, afvoeren.	ton		444,00V	
2123	<u>Teerhoudende asfaltverharding</u>				
212310	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm.	m2		715,00A	
212320	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,11 m.	m2		660,00A	
212330	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,15 m.	m2		210,00A	
212340	Vervoeren teerhoudende asfaltschollen, afvoeren.	ton		261,00V	
212350	Vervoeren teerhoudende asfaltgranulaat, afvoeren.	ton		54,00V	
2124	<u>Straatwerk</u>				
212410	Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,5 m, afv. verw.	m2		7,00A	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212420	Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,5-3,0 m, afv. verw.	m2	36,00A		
212430	Opbreken betontegels, 300x300x45/60, <1,5 m, afv. verw.	m2	162,00A		
212440	Opbreken betontegels, 300x300x45/60, 1,5-3,0 m, afv. verw.	m2	800,00A		
2125	<u>Kantlagen en molgoten</u>				
212510	Opbreken kantlaag, 2 sbs, kf, afv. verw.	m	18,00A		
212520	Opbreken kantlaag, 2 bss, kf, afv. verw.	m	100,00A		
212530	Opbreken kantlaag, betontegels, afv. verw.	m	540,00A		
2126	<u>Kantopsluitingen</u>				
212610	Opbreken trottoirbanden 230/250x200 mm, afv. verw.	m	640,00A		
212620	Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.	m	13,00A		
212630	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.	m	605,00A		
213	Verwijderen funderingen				
2130	<u>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u>				
213010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Basishygiene.	EUR		N	
2131	<u>Verwijderen funderingen</u>				
213110	Verw. ongeb. funderingsl., dik 340 mm, kl. AW, afv. verw.	m2	2.390,00V		
213120	Verw. ongeb. funderingsl., dik 120 mm, kl. AW, afv. verw.	m2	60,00V		
213130	Verw. ongeb. funderingsl., dik 350 mm, kl. NVB, afv. verw.	m2	1.050,00V		
2132	<u>Funderingen vervoeren</u>				
213210	Fundering vervoeren naar depot, AW.	m3	820,00V		
213220	Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof.	m3	368,00V		
2133	<u>Depot funderingen</u>				
213310	Toepassen depot funderingen.	EUR		N	
213320	Fundering verwerken in depot, AW.	m3	820,00V		
213330	Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof.	m3	368,00V		
213340	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	730,00V		
213350	Fundering ontgraven en afvoeren, AW.	m3	820,00V		
213360	Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof.	m3	368,00V		
2134	<u>Bijkomende werkzaamheden funderingen</u>				
213410	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering.	EUR		N	
214	Verwijderen riolering				
2141	<u>Reinigen en inspecteren</u>				
214110	Riolering reinigen, Ø700 mm, beton.	m	55,00A		
214120	Riolering reinigen, Ø800 mm, beton.	m	120,00A		
214130	Rioolput reinigen.	st	3,00A		
214140	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	15,00V		
214150	Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2.	m	175,00A		
2142	<u>Vullen riolering</u>				
214210	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding.	st	18,00A		
214230	Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. verw.	st	3,00A		
214240	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø700 mm.	m	35,00A		
214250	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø800 mm.	m	110,00A		
2143	<u>Verwijderen riolering</u>				
214310	Verwijderen betonbuis, Ø700 mm, afv. verw.	m	145,00A		
214320	Verwijderen betonbuis, Ø800 mm, afv. verw.	m	25,00A		



RAW0046-137737

Werkbestek 21.071
Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg
Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

Bladnr. 5 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2144	<u>Opbreken putranden & putten</u>				
214410	Verwijderen putrand met deksel, afv. verw.	st	11,00A		
214420	Verw. inspectieput, beton/metselw., opp. 2-4 m2, afv. verw.	st	4,00A		
2145	<u>Opbreken kolken</u>				
214510	Verwijderen straatkolk, afv. verw.	st	5,00A		
214520	Verwijderen combikolk, afv. verw.	st	23,00A		
2146	<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
214610	Verwijderen kunststofbuis, Ø125/160 mm, afv. verw.	m	240,00V		
214620	Verwijderen keramische buis, Ø100/150 mm, afv. verw.	m	240,00V		
22	Grondwerk				
220	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem				
220010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.	EUR		N	
221	Grondwerk hoofdriool				
2211	<u>Rioolsleuf ontgraven</u>				
221110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbel riool, sleufbek.	m3	2.290,00V		
221120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, sleufbek.	m3	55,00V		
221130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen riool, sleufbek.	m3	30,00V		
221140	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	325,00V		
2212	<u>Rioolsleuf aanvullen en verdichten</u>				
221210	Aanvullen sleuf dubbel riool, zand in aanv/oph.	m3	1.200,00V		
221220	Aanvullen sleuf enkel riool, zand in aanv/oph.	m3	25,00V		
221230	Aanvullen sleuf vervallen riool, zand in aanv/oph.	m3	35,00V		
222	Grondwerk huis- en kolkaansluitingen				
2221	<u>Rioolsleuf ontgraven</u>				
222110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl.,	m3	85,00V		
222120	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, huisaansl.	m	55,00V		
222130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.	m3	85,00V		
222140	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	st	35,00V		
222150	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	st	28,00V		
2222	<u>Rioolsleuf aanvullen en verdichten</u>				
222210	Aanvullen sleuf huisaansluitingen	m3	85,00V		
222220	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	m3	85,00V		
223	Grondwerk verhardingen				
2231	<u>Cunetten ontgraven</u>				
223110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,48 m.	m3	60,00V		
223120	Grond ontgraven uit cunet trottoirs, dik 0,25 m.	m3	110,00V		
223130	Grond ontgraven uit cunet inritten in trottoirs, dik 0,56 m.	m3	150,00V		
224	Grondwerk cultuurtechnisch				
2241	<u>Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</u>				
224110	Grond ontgraven uit groeiplaatsconstructie bomen, dik 1,35 m.	m3	110,00V		
224120	Grond ontgraven uit boomvakken, dik 1,00 m.	m3	12,00V		
2242	<u>Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224210	Aanbrengen geotextiel.	m2	82,00	V	
224220	Aanbrengen groeiplaatsconstructie.	st	6,00	A	
224230	Aanbrengen wortelweringsscherm.	m	90,00	A	
224240	Aanbrengen geotextiel.	m2	82,00	A	
224250	Leveren bomengrond type A2.	m3	35,00	V	
224260	Leveren gestabiliseerd zand.	m3	40,00	V	
224270	Uitk. grond met veencompost verw. in plantvak, dik 550mm.	m3	20,00	V	
224280	Bomengrond verwerken in boomvakken, dik 1000 mm.	m3	12,00	V	
224290	Aanbrengen beluchtingssysteem, Airco-Tec.	st	8,00	A	
2243	<u>Vervolg verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</u>				
224310	Aanbrengen wortelscherm, bij boom, DR60.	st	8,00	A	
224320	Aanbrengen ondergrondse verankering boom.	st	8,00	A	
224330	Aanbrengen gietrand.	st	8,00	A	
226	Grond vervoeren				
226010	Grond vervoeren naar depot, AW2000.	m3	3.110,00	V	
227	Depot grond				
227010	Toepassen depot grond	EUR		N	
227020	Grond verwerken in depot, AW2000.	m3	3.110,00	V	
227030	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	1.400,00	V	
227040	Grond ontgraven en afvoeren, AW2000.	m3	3.092,00	V	
227050	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., AW2000.	m3	18,00	V	
228	Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
2281	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
228110	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	EUR		N	
2282	<u>Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen</u>				
228210	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
228220	Aanbrengen mantelbuis, deelbaar, Ø110 mm.	st	2,00	V	
229	Bemaling				
2291	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
229110	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
229120	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
2292	<u>Bronbemaling</u>				
229210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
229220	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
229230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
229240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.	EUR		N	
229250	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	A	
229260	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
2293	<u>Open bemaling</u>				
229310	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
229320	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
229330	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
229340	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.	EUR		N	
229350	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	A	
229360	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
2294	<u>Monitoring</u>				
229410	Aanbrengen peilbuizen.	EUR		N	



RAW0046-137737

Werkbestek 21.071
Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg
Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

Bladnr. 7 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
229420	Verrichten van metingen uit grondwater.	EUR		N	
23	Riolering				
231	Hoofdriool				
2311	<u>Riool van PP, DWA</u>				
231110	Aanbrengen PP-buis, Ø800 mm, kleur zwart.	m	300,00	A	
231120	Aanbrengen PP-buis, Ø1200 mm, kleur zwart.	m	6,00	A	
2312	<u>Riool van PP, RWA</u>				
231210	Aanbrengen PP-buis, Ø400 mm, kleur zwart.	m	12,00	A	
231220	Aanbrengen PP-buis, Ø500 mm, kleur zwart.	m	13,00	A	
231230	Aanbrengen PP-buis, Ø630 mm, kleur zwart.	m	15,00	A	
231240	Aanbrengen PP-buis, Ø1000 mm, kleur zwart.	m	285,00	A	
232	Huisaansluitingen				
2321	<u>Huisaansluitingen dwa Ø125</u>				
232110	Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm, kleur roodbruin.	m	215,00	V	
232120	Maken inlaat, Ø125 mm, in PP-riool.	st	34,00	V	
232130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, flex bocht 90°.	st	34,00	V	
232140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, bocht 45°.	st	70,00	V	
232150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, ontstoppingsst.	st	34,00	V	
232170	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, PVC-Gres.	st	10,00	V	
232180	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, PVC-verloop	st	10,00	V	
2322	<u>Huisaansluitingen rwa Ø125</u>				
232210	Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm, kleur grijs.	m	215,00	V	
232220	Maken inlaat, Ø125 mm, in PP-riool.	st	34,00	V	
232230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, flex bocht 90°.	st	34,00	V	
232240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, bocht 45°.	st	70,00	V	
232250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, ontstoppingsst.	st	34,00	V	
232260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, combikap	st	34,00	V	
233	Kolkaansluitingen				
2331	<u>Kolkaansluitingen Ø160 mm</u>				
233110	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur grijs.	m	250,00	V	
233120	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.	st	18,00	V	
233130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°.	st	3,00	V	
233140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, str. T-stuk 90°.	st	15,00	V	
233150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°.	st	37,00	V	
233160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	80,00	V	
233170	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°.	st	37,00	V	
233180	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap.	st	37,00	V	
234	Controleputten				
2341	<u>Prefab betonnen putten, DWA</u>				
234110	Maken put v. prefab betonelem., 1250x1250 mm., kegelstuk.	st	1,00	A	
234120	Maken put v. prefab betonelem., 1250x1250 mm, afdekplaat.	st	9,00	A	
234170	Maken put v. prefab betonelem., 2000x2000 mm, afdekplaat.	st	2,00	A	
2342	<u>Prefab betonnen putten, RWA</u>				
234210	Maken put v. prefab betonelem., 1000x1000 mm, kegelstuk.	st	3,00	A	
234220	Maken put v. prefab betonelem., 1000x1000 mm, afdekplaat.	st	1,00	A	
234230	Maken put v. prefab betonelem., 1500x1500 mm, kegelstuk.	st	6,00	A	
234240	Maken put v. prefab betonelem., 1500x1500 mm, afdekplaat.	st	6,00	A	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235	Putranden en kolken				
2351	<u>Putranden</u>				
235110	Aanbrengen putrand met deksel, RWA, asfaltverharding	st	17,00A		
235120	Aanbrengen putrand met deksel, DWA, asfaltverharding	st	13,00A		
235130	Aanbrengen putrand met deksel, DWA, bestrating/groen.	st	1,00A		
2352	<u>Kolken</u>				
235210	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer.	st	35,00A		
236	Tijdelijke voorzieningen				
236010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
236020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
236030	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
236040	Aanbrengen kabeldrager.	m	75,00V		
237	Rioolreiniging, -inspectie & beproeving				
237010	Riolering reinigen, Ø400 mm, kunststof.	m	12,00A		
237020	Riolering reinigen, Ø500 mm, kunststof.	m	13,00A		
237030	Riolering reinigen, Ø630 mm, kunststof.	m	15,00A		
237040	Riolering reinigen, Ø800 mm, kunststof.	m	300,00A		
237050	Riolering reinigen, Ø1000 mm, kunststof.	m	285,00A		
237060	Riolering reinigen, Ø1200 mm, kunststof.	m	6,00A		
237070	Rioolput reinigen, 1,0-2,0 m2.	st	14,00A		
237080	Rioolput reinigen, 2,0-4,0 m2.	st	14,00A		
237090	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	75,00V		
237100	Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2.	m	631,00A		
237110	Beproeven vrijvervalriolering.	m	631,00A		
238	Bijkomende werkzaamheden riolering				
2381	<u>Maken aansluitingen op put</u>				
238110	Maken aansluiting op rioolput, Ø800 mm.	st	1,00A		
239	Revisie riolering				
239010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
24	Funderingen				
241	Aanbrengen funderingen				
2411	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
241110	Afwerken ondergrond.	m2	3.457,00A		
2412	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
241210	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m.	m2	2.340,00A		
241220	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, <2,0 m.	m2	275,00A		
241230	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m.	m2	12,00A		
241240	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, <2,0 m.	m2	25,00A		
241250	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, >2,0 m.	m2	740,00A		
241260	Aanbrengen betongranulaat 0/16 dik 100 mm, >2,0 m.	m2	65,00A		
25	Verhardingen				
251	Bitumineuze verhardingen				
2511	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
251110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.283,00A		



RAW0046-137737

Werkbestek 21.071
Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg
Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

Bladnr. 9 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251120	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	1,22A		
251130	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	22,00A		
251140	Schoonmaken verhardingsoppervlak, overlaging	m2	2.147,00A		
251150	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	22,00A		
2512	<u>Asfalt CE</u>				
251210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	319,00A		
251220	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton tijd. deklaag.	ton	267,00A		
251230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	161,00A		
252	Straatwerk				
2521	<u>Betontegels</u>				
252100	Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	770,00A		
252110	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	275,00A		
252120	Aanbr. betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs, <1,50 m.	m2	160,00A		
252130	Aanbr. betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs, 1,50-3,00 m.	m2	610,00A		
252150	Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, <1,50 m.	m2	145,00A		
252160	Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, 1,50-3,00 m.	m2	115,00A		
252170	Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, >3,00 m.	m2	15,00A		
252180	Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	3,75A		
252190	Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	5,50A		
253	Herstraten				
253010	Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm.	m2	15,00V		
253020	Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs.	st	15,00V		
253030	Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs.	st	5,00V		
253040	Herstraten diverse materialen, <1,5 m	m2	100,00V		
254	Aanbrengen kantopsluiting				
2541	<u>Kantlagen en molgoten</u>				
254110	Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. paarszwart.	m	660,00A		
2542	<u>Trottoirband 180/200</u>				
254210	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	330,00A		
254220	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.	m	20,00A		
254230	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl.	m	12,00A		
254240	Aanbr. inritblokken 500 x 500 x 160 mm.	m	175,00A		
254250	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm.	st	80,00V		
2543	<u>Opsluitband 200 x 200</u>				
254310	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht.	m	60,00A		
254320	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht.	m	70,00A		
254330	Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm.	st	20,00V		
2545	<u>Opsluitband 80 x 200</u>				
254510	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.	m	600,00A		
254520	Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.	st	60,00V		
2546	<u>Opsluitband 100 x 200</u>				
254610	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	50,00A		
254620	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	10,00V		
26	Bijkomende werkzaamheden				
261	Bebording en reflectoren				
261010	Aanbr. verkeersbordpalen, van post	st	2,00A		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Aanbr. verkeersborden.	st	3,00A		
261030	Aanbr. onderborden.	st	1,00A		
261040	Aanbr. straatnaamborden, van post.	st	4,00A		
261050	Aanbrengen wegdekreflectoren, wit	st	18,00V		
262	Straatmeubilair				
262010	Aanbrengen afzetpaal, vast. type VAP.	st	40,00A		
262020	Aanbrengen afvalbak, Capitole	st	1,00A		
263	Markeringen				
2631	<u>Markeringen van thermoplast</u>				
263110	Aanbr. markering -thermopl.-, drempelfiguratie.	m2	12,00A		
2632	<u>Coating</u>				
263210	Aanbrengen coating, oppervlaktebeh., Thermoflex.	m2	665,00A		
264	Mantelbuizen				
264010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø125 mm.	m	50,00V		
265	Aanbrengen groenvoorzieningen				
2651	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
265110	Spitten of ploegen, plantvakken blokhagen.	are	0,35A		
265120	Diepspitten, bomen.	are	0,12A		
265130	Bemesten, plantvakken blokhagen.	are	0,35A		
265140	Egaliseren, plantvakken blokhagen.	are	0,35A		
2652	<u>Bomen</u>				
265210	Planten bomen, maat 18-20.	st	8,00A		
265220	Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief)	EUR	N		
2653	<u>Hagen</u>				
265310	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	N		
265320	Planten van haagplantsoen, blokhaag.	m2	35,00A		
265330	Knippen van hagen, 1ste keer na aanplant.	m2	75,00A		
2656	<u>Revisie groenvoorzieningen</u>				
265610	Revisie groenvoorzieningen.	EUR	N		
266	Onderhoud groenvoorzieningen				
2661	<u>Beoordelen levenskracht & inboet</u>				
266110	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	EUR	N		
2662	<u>Bomen</u>				
266210	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
266220	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
2663	<u>Hagen</u>				
266310	Inboeten haagplantsoen (nazorg).	EUR	N		
266320	Beheersen onkruid-beplanting, haagvoet.	week	156,00A		
266330	Knippen van hagen.	m2	450,00A		
266340	Water geven hagen.	week	156,00A		



RAW0046-137737

Werkbestek 21.071
Reconstructie Haverterweg en Randenborgweg
Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

Bladnr. 11 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
267	Onderhoudswerkzaamheden brug				
267010	Verwijderen asfaltverharding en voegovergangen.	m2	155,00V		
267020	Beoordelen betonnen dek op aanwezigheid van betonschades.	EUR	N		
267030	Reinigen van de betonconstructie.	m2	160,00V		
267040	Reinigen van de leuningen.	m	62,00V		
267050	Repareren van het beton.	m2	5,00V		
267060	Aanbrengen waterdichte conservering op diktekanten betondek.	m2	30,00V		
267070	Aanbrengen waterdicht membraam op betondek.	m2	160,00V		
267080	Aanbrengen bitumineuze goot, schampkanten brug.	m	50,00V		
267090	Aanbrengen waterdichte slijtlaag.	m2	105,00V		
267100	Aanbrengen bitumineuze voegovergangen.	EUR	N		
269	Algemene werkzaamheden				
2691	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
269110	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR	N		
269120	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR	N		
269130	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR	N		
2692	<u>Werkzaamheden t.b.v. omwonenden</u>				
269210	In kennis stellen aanwonenden.	EUR	N		
269220	Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei	EUR	N		
269230	Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners.	EUR	N		
269240	Informatieavond omwonenden.	EUR	N		
269260	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR	N		
2693	<u>Revisiegegevens</u>				
269310	Revisie nieuwe situatie.	EUR	N		
27	Directiebehoeften				
271	Keet- & en kantoorinrichting				
271010	Gebruik van directieverblijf.	EUR	N		
28	Inzetten van werknemers en materieel				
281	Inzetten werknemers				
281010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	75,00V		
281020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.	uur	75,00V		
281030	Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	75,00V		
281040	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	75,00V		
281050	Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	75,00V		
282	Inzetten materieel				
282010	Inzetten minigraver.	uur	75,00V		
282030	Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3.	uur	75,00V		
282040	Inzetten rupskraan, 2,0 m3.	uur	75,00V		
282050	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	75,00V		
282060	Inzetten vrachtauto 8 x 8.	uur	75,00V		
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Persoonlijke beschermingsmiddelen.	EUR		N	
910040	Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan.	EUR		N	
910050	Afsluiten CAR - verzekering.	EUR		N	
910060	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910070	Opstellen straatwerkplan en logboek	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	22.000,00	V	
950020	Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten.	EUR	3.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				