



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding Reconstructie Stadspark Hoofddorp

Nota van inlichtingen

Document:	Nota 01 van Inlichtingen
Aanbesteding:	Aanbesteding Reconstructie Stadspark Hoofddorp
Aanbesteder:	Gemeente Haarlemmermeer
Procedure:	Nationaal openbaar
Kenmerk:	2022-392
Raw bestek	22-017
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	24
Datum:	29 november

Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.

Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Vragen inschrijvers en antwoorden

Mededelingen opdrachtgever:

Er zijn veel vragen gesteld in deze nota van inlichtingen. de belangrijkste wijzigingen zijn (niet limitatief)

- Uiterste inschrijfdatum is verplaatst naar dinsdag 13 december 2022, 10.00 uur
- Bruggen en Vlonders zijn verplaatst naar een stelpost
- Aanbrengen verlichting en bekabeling is verplaatst naar een stelpost
- Een nieuw RSX bestand is meegeleverd

Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden:

Nr.	Para-graaf nr.	Vragen	Antwoorden
2	Deel 2 2.1 01 Tekeningen en 04 bijlagen	Het lijkt erop dat niet alle bijlagen van het bestek als bestand zijn ge-upload in TenderNed. Kunt u dat alsnog doen?	
3	Missende bijlagen	Op TenderNed mist een aantal bijlagen bij het bestek. Kunt u deze bijlagen z.s.m. uploaden op TenderNed. Gezien het belang van de bijlagen (o.a. grondonderzoeken en detaillering bruggen/vlonders), willen we u vragen dit vooruitlopend aan het verstrekken van de NVI te doen.	Zie NVI 2 november
4	Tekeningen	Er zitten een heel aantal (17) tekeningen in 'Bijlage 15 - DO-tekeningen' die blanco zijn. Dit zijn veelal detail tekeningen waardoor we nu van die elementen moeilijk een inschatting kunnen maken. Zouden jullie deze tekeningen zo snel mogelijk kunnen herstellen? Het gaat om de onderstaande tekeningen: L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-sportstrip L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op20 totem L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op25 oevers L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-1op50 vlindertuin L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op25 dsn zoom6 nieuw 1	Zie NVI 2 november

		L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op20 detail nevenpad L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op25 dsn zoom6 bestaand L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op50 detail amphitheater L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3 hekwerk-kinderboerderij L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op25 oevers waterbezinkbassin L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op20 detail wandelroute stadspark L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op20 detail zitplek wandelroute stadspark L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op20 detail wandelroute stadspark met bank L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-hekwerk L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op50 vlonder plg L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op25 dsn zoom6 nieuw 2 L119-20220428-Stadspark basiskaart DO-A3-1op25 dsn zoom6 nieuw 3	
5	Tekeningen	Zouden jullie ook de digitale bestanden van de tekeningen kunnen delen in .DWG formaat?	Zie NVI 2 november
6	BLVC kader	BLVC kader: in de EMVI uitvraag en in bestek post 802010 wordt verwezen naar het BLVC kader. Graag ontvangen wij deze z.s.m. zodat wij aan de slag kunnen met dit onderdeel van het EMVI plan.	Zie NVI 2 november
7	Missende tekeningen m.b.t. vlonders/bruggen	Zijn er tekeningen van de vlonders/bruggen beschikbaar? Voor een eenduidige prijsvorming zijn er duidelijke tekeningen nodig. Dit ook om een level playing field voor alle partijen te garanderen.	Zie NVI 2 november

8	Bestek Deel 2	802010 Opstellen BLVC-plan. Wat is de bedoeling van deze bestekpost aangezien er al een BLVC-plan is en onderdeel uitmaakt van het bestek?	Deze post vervalt en is verwijderd uit het bestek.
9	Bestek, tekeningen en bijlagen	603/604 Op welke tekeningen is de maatvoering en materialen (leesbaar) beschikbaar?	Er gekozen om realisatie van de bruggen en vlonders te verplaatsen naar een stelpost.
10	Bestek Deel 2	502030 De bomen worden ter beschikking gesteld. Wij hebben daarmee geen kennis van de waarde en kwaliteit van deze bomen. Daarmee is het lastig om een inschatting te maken van een mogelijk inboet t.b.v. plantgarantie. Hoe gaan we hiermee om? Idee om hiervoor een stelpost op te nemen?	De bomen geleverd door de directie mogen bij overname gekeurd worden door de opdrachtnemer.
11	Bestek Deel 2	502030 Wat zijn de afmetingen van deze bomen?	7 stuks 20-25 en 9 stuks 25-30, de 9 stuks betreft bomen in saneringsgebied.
12	Bestek Deel 2	501010 Wat is de milieutechnische kwaliteit van de af te voeren grond?	Zie bijgevoegd milieukundig onderzoek.
13	Bestek Deel 2	403120 Betreft een betonstraatsteen langs bestaande asfaltpaden. Hoe breed is dit en hoe is bedacht dit uit te voeren?	Dit is verwijderd uit het bestek en opgenomen in een stelpost, omdat dit nader uitgewerkt moet worden met verwijderen schelpverharding en aanpassen fundering naast bestaand asfaltpad.
14	Bestek Deel 2	310030 Wat is de milieutechnische kwaliteit van de af te voeren grond?	Zie bijgevoegd milieukundig onderzoek.
15	Bestek Deel 2	204220 Wie verzorgt de benodigde AP04 partijkeuringen?	Indien nodig worden die geregeld door de opdrachtgever.
16	Bestek Deel 2	204110 Er zijn geen besteksposten voor vervoeren naar en opladen uit tussendepot. Kan er direct vanuit de ontgraving naar de plaats van verwerking vervoert worden? En zo niet graag hiervoor de benodigde posten toevoegen.	Dit is afhankelijk van werkwijze van de aannemer en wijze van afvoer grond. Indien vervoeren en opladen naar tussendepot noodzakelijk is dienen die kosten te zijn opgenomen. Hiervoor is post 204120 toegevoegd aan het bestek.
17	Bestek Deel 2	201010 Kunnen wij ervanuit gaan dat de opdrachtgever de milieukundige begeleiding verzorgt (BRL6000)?	Dit klopt, de opdrachtgever huurt een milieukundige begeleiding in.
18	Bestek Deel 2	107010 Wat zijn de afmetingen van de beplanking?	Dikte ca. 35 mm en hoogte ca. 1,0 meter.
19	Bestek Deel 2	107010 Wat zijn de afmetingen en hoeveelheden van de palen?	Palen staan h.o.h. ca. 0,50 m en afmetingen ca. 65 x 65 mm en lengte ca. 2,5 meter.

20	Bestek Deel 2	104310 Waarom wordt deze menggranulaat niet hergebruikt voor post 402110?	Is aan de inschrijver om dit in het kader van duurzaamheid mee te nemen in de uitwerking.
21	Bestek Deel 2	104310 Wat is de hoeveelheid in tonnen af te voeren menggranulaat?	ca. 2.210 ton.
22	Bestek Deel 2	104220 Wat is de hoeveelheid in tonnen af te voeren asfalt?	ca. 2.400 ton.
23	Bestek Deel 2	104190 Wat is bedoeld met rubberen ondergrond-grond?	Betreft verharding van rubbertegels.
24	Bestek	Algemeen: Wat is het adres van locatie gemeentelijkdepot Waterwolf?	Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp.
25	Bestek deel 2	102320 Verwijderen bos. Bomen worden vooraf aangegeven door opdrachtgever. Zijn het niet alle bomen binnen het bosgebied? En hoeveel bomen dienen te worden verwijderd?	Dit is afhankelijk van bos op locatie en in het veld te bepalen bomen. Dit is aangepast naar zaagwerk in uren en materieel. Posten 102310 en 102320 en 102410 en 102420.
26	Bestek Deel 1	05 Tijdsbepaling. Welke fasering in de tijd en/of gebied is van toepassing?	We verwachten een duidelijke planning, waarbij de uitvoering aaneengesloten wordt uitgevoerd. Hierbij wordt ook meedenken van aannemer verwacht inzake openhouden park en sluiting zo kort mogelijk te houden en mogelijk met fasering.
27	Bestek Deel 1	Deel 1 05 Tijdsbepaling. Wanneer is het gebied beschikbaar voor de uitvoering van de werkzaamheden?	Direct na definitieve gunning.
28	Bestek Deel 2	Bestekposten 502, 503, 504 en 505. In genoemde bestekposten wordt omschreven inclusief nazorg en onderhoud. Dezelfde werkzaamheden komen ook weer terug in de bestekposten 510040 t/m 510090. In welke posten dienen nu nazorg en onderhoud opgenomen te worden?	In hoofdstuk 51 "Onderhoud" zijn de posten opgenomen voor nazorg en onderhoud en de plantgarantie. Hiervoor dus de posten gebruiken in hoofdstuk 51 .
29	Bestek Deel 2	510040 t/m 510090 In deze posten worden verschillende werkzaamheden met verschillende looptijd benoemd. Ons inziens is dit niet kostenhomogeen op te stellen. Graag een aparte post voor de onderhoudswerkzaamheden en een aparte bestekpost voor de nazorg en plantgarantie.	Nazorg, onderhoud en plantgarantie opnemen in de posten onder hoofdstuk 51.
30	Bestek Deel 2	504010 Leverantie Vaste planten. Alle vaste planten staan te leveren in P11. Niet alle soorten zijn in deze maat leverbaar.	Indien plant niet leverbaar is dan kan gemotiveerd een alternatief worden

31	Bestek Deel 2	Hoe gaan we hiermee om? Is het mogelijk af te wijken van de genoemde potmaat? 402310 Volgens het productblad Stabilizer dient er 10-30mm lava 0/16 als infill te worden aangebracht in de ondergrond van menggranulaat 16/31,5. Dit zien wij nergens terug als resultaatsverplichting. Hoe hiermee om te gaan?	aangeboden. Dit zal tijdens uitvoering wel getoetst worden. Minimale levermaat is P9. Het aanbrengen van de lava en de toplaag van stabilizer wordt uit het bestek gehaald en zal gedaan worden door de leverancier. Post 402310 vervalt.
32	Tekeningen	BE_301 en BE_302. De aangeven asfaltmengsels/constructie wijkt af van de bestekomschrijving. Wat dienen we aan te houden?	Uitgaan van omschrijving in bestek die is aangepast op de wensen van de opdrachtgever en gewenste verharding.
33	Doorsnede tekeningen	Waar kunnen wij de dwarsdoorsneden van de bestaande- en nieuwe situatie van de uit te voeren werkzaamheden e.d. vinden? Door het ontbreken (of niet kunnen vinden) hiervan lopen wij al een forse achterstand op met het opstellen van onze kostenbegroting.	Er zijn geen aanvullende dwarsdoorsneden gemaakt en alles is gedefinieerd in bestek met ontwerptekeningen ter ondersteuning.
34	Bijlage E	Welke fictieve kortingen worden aangehouden? De optellingen en notaties in de bijlage zijn wisselend en (daardoor) niet sluitend.	De fictieve korting bedragen zijn; K1 CO2 reductie € 405.000, - K 2 Kwaliteit Borging € 540.000, - K3 Communicatie € 405.000, - K4 Planning € 540.000, -
35	Oorlog in de Oekraïne	Wij missen aandacht voor de nog steeds volstrekt onverwachte maar ook onvoorspelbare marktverstoring als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Wij menen dat door het ontbreken hiervan er geen recht gedaan wordt aan de onzekerheden bij de markt voor inschrijving. Immers, leveranciers geven geen vaste prijzen meer af (verrekenen brandstof, grondstof en energie pas op moment van levering) en brandstofprijzen (diesel en HVO!) komen neer op onvoorspelbare dagkoersen.	Totale Fictieve aftrek € 1.890.000,- De prijsstijging over de afgelopen 2 jaar zijn aanzienlijk geweest. Daarbij heeft de oorlog in de Oekraïne marktverstoring gewerkt. Echter de oorlog in Oekraïne is helaas geen nieuw en onverwacht evenement meer en de verwachting is dat de grootste prijsstijgingen inmiddels bekend zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat de komende periode ook schommelingen zullen voordoen. Deze schommelingen kunnen zowel naar boven als naar beneden en zijn voor risico inschrijver. .

		Bent u bereid een wijze van verrekening te hanteren die past bij de huidige grillige situatie? Zie ook de brieven/suggesties vanuit de brancheorganisaties en de rijksoverheid. Ook verwijzen wij u graag naar het artikel van mr. Joost Haest van Severijn Hulshof advocaten in Cobouw d.d. 22-11-2022 om standpunten die opdrachtgevers soms innemen over ondernemersrisico en aanzienlijkheidsvereiste preventief onder uw aandacht te brengen.	Voor extreme prijswijzigingen verwijzen wij naar paragraaf 47 van UAV.
36	Hfst 6. Bruggen en Vlonders	Zijn de tekeningen welke in de berekeningen staan ook beschikbaar? (Deze tekeningen zijn niet goed leesbaar en kan geen andere tekeningen van de brugconstructies e.d. vinden waar wij iets mee kunnen).	Tekeningen zijn mee geleverd met de NVI.
37	Hfst 7. Verkeersmaatregelen	Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen: 1) Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder?" 2) Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen	De verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de CROW 96B. De aanvullende eisen zijn gesteld in het BLVC plan welke is bijgevoegd als bijlage van deze aanbesteding. De gekozen verkeersmaatregelen dienen altijd ter goedkeuring worden aangeboden aan de directie.

38	K2 KwaliteitBorging, specificatie vraag	2020? Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn: a) besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen. b) Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen als stelpost opnemen. c) Verkeerstekeningen aanleveren per fase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen. d) Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen. Bijlage E: onderdeel Kwaliteit: U stelt in de aandachtspunten: "zodat het eindproduct een boom is met een vitale conditie". Begrijpen wij goed dat als wij onze beschrijving alleen hierop richten wij volledig invulling geven aan uw doelstelling? Indien nee, dan is 1A4 wel erg compact voor alle onderdelen, wenst u hier vooral dan procesbeschrijving of wilt u ons meer ruimte gunnen?	De inschrijver beschrijft en zegt toe welke maatregelen en oplossingen hij heeft genomen om de uitvoering van de werkzaamheden, werkwijze en uitvoering, in kwalitatieve zin te borgen zodat het eindproduct geleverd wordt wat voldoet aan een beeld dat past bij een A locatie. De volgende onderwerpen dienen minimaal te worden opgenomen: • Rol als partner in het proces van opdracht tot oplevering; • Proces beschrijving kwaliteitsborging; Beschrijf voor u de twee belangrijkste risico's en wat voor beheersmaatregelen u hier voor neemt. Ja u mag een bijlage toevoegen in A0/A1 formaat om de planning te op te presenteren.
39	K4 Planning, specificatie vraag	Bijlage E: Onderdeel Planning De zin "Bij de inschrijving dient een haalbare en realistische planning te worden gevoegd, waarop duidelijk de start- en einddatum zijn aangegeven" suggereert dat de planning als bijlage dient te worden toegevoegd.	

		1) Is dit juist en zijn hier vormvereisten aan verbonden? 2) indien 1) met nee is beantwoordt dan is 1A4 erg weinig ruimte om de gehele planning uit te werken. Dient dit stuk dan uitsluitend bodemsanering en herplant bomen te bevatten beschrijven (overige zaken worden dan ook niet meegenomen in de beoordeling)? 3) indien zowel 1) als 2) met nee beantwoordt worden; wilt u meer ruimte ter beschikking stellen om dit onderdeel uit te werken (2-3A4)?	
40	K4 Planning, specificatie vraag	Bijlage E: onderdeel Planning De zin "Beschrijf (in max. een A4) uw aanpak om)." lijkt niet volledig te zijn. Wilt u aangeven wat hier had moeten staan?	Hier had moeten staan "Beschrijf (in max. een A4) uw aanpak"
41	Weging kwaliteitsonderdelen.	Gunningsleidraad / Bijlage E De weging van de onderdelen staat op 3 verschillende plekken anders weergegeven. Wilt u aangeven welke weging juist is? Voorbeeld: K4: - Gunningsleidraad: 405.000 - Bijlage E - Tabel GC: 840.000 - Bijlage E - Tabel GC details: 540.000	Zie vraag 34
42		Individuele vraag	Welke individueel is beantwoord
43	Hfst 6. Bruggen en Vlonders	Gezien het ontbreken van duidelijke tekeningen/omschrijvingen van de bruggen en vlonders en de aanbestedingsplanning doen wij u de suggestie om deze posten om te zetten naar een stelpost.	Dit wordt aangepast naar een stelpost.
44	Bestek Deel 2	603/604 Op welke tekeningen is de maatvoering en materialen (leesbaar) beschikbaar?	Zie antwoord vraag 36.
45	Verzoek aanbestedingsdatum uit te stellen	Gezien de grote hoeveelheid vragen, verzoeken wij u te overwegen om de aanbestedingsdatum uit te stellen.	Gezien de planning hebben wij geen ruimte voor een 2e nota van inlichtingen. Wij kunnen u tegemoet komen door de uiterste inschrijfdatum met enkele dagen te verplaatsen van naar dinsdag 13 december 2022 10.00 uur

46	Maximale toegestane belasting aanwezige bruggen	Graag ontvangen wij van alle aanwezige bruggen in het park de maximaal toegestane belasting. Dit is van cruciaal belang om de werkwijze te bepalen.	Bij alle bruggen in en om het stadspark staat in de Excel download van het oude beheersysteem (maximale belastingen staan niet in het nieuwe beheersysteem), dat de bruggen zijn ontworpen om een gelijkmatig verdeelde belasting van 5 kN/m ² (500 kg/m ²) te kunnen dragen. Verder zie je bij dit soort bruggen dat ze naast die 5 kN/m ² ook een maximale puntlast van 7 kN (700 kg) x 0,1 m x 0,1 m en incidenteel een belasting van maximaal 120 kN (12000 kg) kunnen dragen. Alle bruggen zijn in of na het jaar 2000 vervangen of gerenoveerd. De laatste keer 4 bruggen in 2018 (2 in Marspad, 1 in Planetenpad nabij Kruisweg en 1 brug in Piratenpad nabij Planetenpad).
47	Bijlage E, gunningscriterium K3	In de kolom "beschrijf" is een zin niet afgemaakt. "Let op we willen absoluut niet ontzorgd worden maar juist..." Kunt u deze beschrijving completeren?	Omschrijf hoe u een bijdrage levert aan dit actief betrokken team. Let op we willen absoluut niet ontzorgd worden maar juist betrokken als opdrachtnemer.
48	Bijlage E gunningscriterium K2	Bij de aandachtspunten staat "zodat het eindproduct een boom is met een vitale conditie". Gaat dit gunningscriterium alleen om de bomen of verwacht u hier ook een beschrijving m.b.t. de overige onderdelen van het werk?	Zie antwoord vraag 38
49	Fictieve korting	Wat is de maximale fictieve korting per onderdeel. De 2 tabellen in bijlage E komen niet overeen. In hoofdstuk 9 van de leidraad staan ook andere getallen en de totaalstelling op bladzijde 6 van Bijlage E zegt dat er in totaal 1.890.000 fictieve korting behaald kan worden. Kunt u deze vier passages in de aanbestedingsstukken in lijn met elkaar brengen?	Zie antwoord vraag 34
50	EMVI-plan	Wordt bijlage F meegerekend in de beschikbare ruimte voor K1?	Nee

51	Openbare Verlichting	Is er een kabel berekening gemaakt waarop wij kunnen zien hoeveel masten er op welke groep aangesloten dienen te worden?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
52	Openbare Verlichting	Word de laagspanningskabel 3x25 in een voedingskast afgemonteerd? In welke post dienen wij deze te verwerken?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
53	Openbare Verlichting	In welke post dienen wij de aftakmoffen en aansluitkabels te verwerken?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
54	Lichtmasten	Welk handboek voorgeschreven materialen moeten wij aanhouden en welke leverancierscode?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
55	Constructieberekening	-In de constructieberekening is een drietal tekeningen opgenomen van de bruggen. Deze tekeningen zijn slecht leesbaar. Graag ontvangen wij deze tekeningen als aparte, goed leesbare bijlage. Deze tekeningen zijn essentieel om een goede inschrijving te doen.	Bruggen en vlonders worden verplaatst naar een stelpost.
56	Besteksposten 605060 t/m 605080	In deze posten wordt er gevraagd om de volgende leveranties: Aansluitvoorziening, aansluitsnoer, objectnummer. Wat zijn de precieze specificaties van de leveranties?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
57	Bestekspost 605050	Hier wordt aangegeven dat de energiegrondkabel 3x25 is. Klopt dit? Normaal gesproken is het 4x6/10. Welke type kabel moet het zijn??	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
58	Bestekspost 605050	OG wenst een 3x25 laagspanningskabel, hoe worden de lichtmasten hierop afgemonteerd?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
59	Bestekspost 402310	Kijkend naar de plattegrond, lijkt de 950 m2 niet toereikend. Klopt deze hoeveelheid?	Deze post is vervallen en wordt door leverancier uitgevoerd.
60	Bestekspost 402310	Onder de stabilizer wordt normaal gesproken nog een infill laag van Lava 0/16 toegepast. Hier zijn geen posten voor in het bestek.	Deze post is vervallen en wordt door leverancier uitgevoerd.

61	Bestekspost 402310	Normaal gesproken wordt er een sortering 0/8 toegepast. Het bestek geeft aan 0/16. Klopt dit?	Deze post is vervallen en wordt door leverancier uitgevoerd.
62	Besteksposten 310040 + 310060	Leverantie ontbreekt.	Is toegevoegd.
63	Bestekspost 204220	Hoeveelheid komt niet overeen met totaal van 203120 en 203130. $600+1967,1 = 2567,1 \text{ m}^3$	Dit is aangepast.
64	Bestekspost 204110	Hoeveelheid komt niet overeen met totaal van 203110 en 203210. $1500+1330 = 2830 \text{ m}^3$	Dit is aangepast.
65	Bijlage E, tabel gunningscriteria.	De totaal opgetelde te behalen fictieve kwaliteitswaarde klopt niet. Wat is de juiste totale kwaliteitswaarde / te behalen fictieve korting?	Zie antwoord vraag 34
66	Bijlage E, tabel gunningscriteria en Leidraad H9.1 Gunningscriteria.	Wat is de juiste maximale kwaliteitswaarde van K3 Communicatie? In de leidraad staat €540.000, maar in bijlage E staat €405.000. Graag de juiste waarde vermelden.	Zie antwoord vraag 34
67	Bijlage E, tabel gunningscriteria en Leidraad H9.1 Gunningscriteria.	Wat is de juiste maximale kwaliteitswaarde van K4 Planning? In de leidraad staat €405.000, maar in bijlage E staat €840.000. Graag de juiste waarde vermelden.	Zie antwoord vraag 34
68	Bijlage E, tabel gunningscriteria en Leidraad H9.1 Gunningscriteria.	Kunt u de maximale fictieve korting per gunningscriterium consequent vermelden in de Leidraad, het totaaloverzicht van de Bijlage E en in de nadere toelichting per gunningscriterium (tabel)? Dit komt nu niet overeen.	Zie antwoord vraag 34
69	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K1 Duurzame brandstof, beschrijving.	Begrijpen wij het goed dat de voorbeeldtabel in Bijlage F niet per se gebruikt hoeft te worden?	Bijlage F dient ingevuld te worden.
70	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K1 Duurzame brandstof, aandachtspunten	U spreekt over transport en bouwlogistiek (aanvoer gerekend vanaf importeur/leverancier). Daarna noemt u SBK Bepalingsmethode-bouwfase A5. Echter, bouwfase A5 betreft de daadwerkelijke aanleg. Bedoelt u hier niet bouwfase A4, namelijk het transport naar de bouwplaats?	De A codering is in de nota van inlichtingen komen te vervallen.

71	'Transport & Bouwlogistiek. Bijlage E, tabel gunningscriteria, K1 Duurzame brandstof, aandachtspunten	U spreekt over de aanvoer vanaf de importeur/leverancier. Wat is hier voor u het verschil tussen transport en bouwlogistiek?	Leveranciers & Onderaannemers zijn door u extern aangetrokken partijen. Transport en bouwlogistiek betreft transport en vervoer door uw eigen materieel van en naar de bouwplaats.
72	'Transport & Bouwlogistiek. Bijlage E, tabel gunningscriteria, K1 Duurzame brandstof, aandachtspunten	U verwijst hier naar figuur 1. Welk figuur is dit?	Zie antwoord vraag 70.
73	'Transport & Bouwlogistiek. Bijlage E, tabel gunningscriteria, K1 Duurzame brandstof, aandachtspunten.	In hoeverre beschikt de opdrachtgever over laadinfrastructuur ter plaatse van het projectgebied? Kunnen wij hiervan gebruik maken tijdens de uitvoering?	Wij stellen geen laadinfrastructuur ter beschikking.
74	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K1 Duurzame brandstof, aandachtspunten.	U stelt dat een inschrijving met een hogere bijdrage aan de doelstelling hoger wordt beoordeeld, maar een aangegeven CO2-besparing in absolute zin wordt niet in de beoordeling meegenomen. Hoe beoordeelt u dan welke inschrijving een hogere bijdrage aan de doelstelling levert?	Wij hebben gekozen voor de vorm van een PvA + tabel. Met name het tekstdeel geeft ruimte om u als inschrijver duurzaam te onderscheiden en ons eventueel te verrassen. Naast de duidelijk aangegeven volgorde van waarden (Zie leidraad hoofdstuk 9.4) zullen wij vanaf 100% groene elektriciteit stapsgewijs afschalen naar -25 % (Bijlage E tabel 2). Om eventuele subjectiviteit te voorkomen zijn er 3 personen die de stukken apart van elkaar beoordelen waarna onder toezicht van een procesleider in consensus het eindoordeel wordt bepaald.

75	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K2 Kwaliteit Borging.	Kunt u aangeven waar exact uw zorg / behoefte ligt ten aanzien van kwaliteit?	Zie K2 kolom doelstelling van de aanbesteder.
76	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K2 Kwaliteit Borging, doelstelling.	Uw doelstelling is ons niet geheel duidelijk. Onder 'doelstelling' is nu min of meer een vraag aan de inschrijver gesteld om maatregelen voor kwaliteit te nemen. Maar wat is hierin exact uw doelstelling?	Onze doelstelling is een A-locatie te realiseren.
77	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K2 Kwaliteit Borging, beschrijving.	U spreekt over de gewenste kwaliteit. Waar heeft u deze gewenste kwaliteit gedefinieerd?	A-locatie
78	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K2 Kwaliteit Borging, beschrijving.	Wat is 'de prestatiebelofte'? Wij komen dit begrip verder nergens meer tegen.	Het leveren van kwaliteit passend bij een A-locatie.
79	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K2 Kwaliteit Borging, aandachtspunten.	Wat bedoelt u met de toevoeging 'zodat het eindproduct een boom is met een vitale conditie'? Heeft dit gunningscriterium alleen betrekking op een boom? En zo ja, welke boom bedoelt u?	Zie antwoord vraag 38
80	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K2 Kwaliteit Borging, aandachtspunten.	Kwaliteitsborging is een breed begrip. Onderhavig project kent diverse onderdelen met eigen borgingsprocessen (bruggen, grondwerk, groenwerk, verhardingen/asfalt). Voor welk onderdeel wenst u een procesbeschrijving te ontvangen?	Nee.
81	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K3 Communicatie, doelstelling.	Wat is de samenstelling van uw projectteam?	Het projectteam bestaat uit een projectmanager, projectleider, werkvoorbereider, directievoerder en toezichthouder.
82	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K3 Communicatie, doelstelling.	Wat verstaat u onder uw eigen 'actieve rol'?	Als opdrachtgever willen wij niet ontzorgt worden maar betrokken, wij verwachten dat er op de eerste lijn (directievoerder OG/projectleider ON) duidelijk gecommuniceerd wordt

83	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K4 Planning, doelstelling.	Wat is voor u de uiterste einddatum van het plantseizoen 2022-2023?	1 april 2023, ijs en wederdiende.
84	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K4 Planning, doelstelling.	Van welke locatie zijn de te herplanten bomen afkomstig?	De bomen die geplant worden nieuwe geleverd middels een directie leverantie. Herplant is genoemd omdat het om vervanging van reeds bestaande bomen gaat. Zie antwoord vraag 38
85	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K4 Planning, beschrijving.	De eerste zin in deze kolom loopt niet / is niet compleet. Kunt u dit aanvullen?	
86	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K4 Planning, beschrijving.	Wat bedoelt u precies met 'we willen absoluut niet ontzorgd worden'?	Zie antwoord vraag 38
87	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K4 Planning, beschrijving.	Dienen wij de planning op een separate bijlage uit te werken, naast de 1x A4 beschrijving? Zo ja, welk formaat is hiervoor toegestaan?	Zie antwoord vraag 39
88	Bijlage E, tabel gunningscriteria, K4 Planning, aandachtspunten.	Kunt u het begrip hinderbeperking nader toelichten in relatie tot de doelstelling van dit criterium?	De kwaliteit van het werk vertaald zich in meerdere aspecten. Eén aspect daarvan is de planning van de werkzaamheden samen en het voorkomen van hinder voor de gebruikers en de omgeving. Op tekening kunt u zien waar de paden aangepast worden.
89	Bijlage BLVC-plan, H1 Inleiding.	Wat verstaat u onder 'de huidige paden structuur blijft behouden'? Er worden toch ook paden aangelegd en/of verwijderd?	
90	Bijlage BLVC-plan, H3 Bereikbaarheid, 3.1 Fasering.	De onder fasering genoemde planning komt niet overeen met eerdergenoemde data en het bestek. Kunnen wij ervan uit gaan dat de in het bestek benoemde data leidend zijn?	Ja
91	Bijlage BLVC-plan, H3 Bereikbaarheid, 3.2 Bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer.	Hier wordt verwezen naar een bereikbaarheidsplan. Kunnen wij dit plan ontvangen?	Aangegeven wordt dat een bereikbaarheidsplan opgesteld moet worden dt voldoet aan de richtlijn "Bluswatervoorzieningen en Bereikbaarheid Brandweer 2019". Deze laatste kan aangeleverd worden.

92	Bijlage BLVC-plan, H3 Bereikbaarheid, 3.4 Bouwverkeer.	Wat zijn de doorgaande fietsroutes?	Het Marspad en Piratenpad zijn formele fietspaden, daarnaast wordt de Boslaan en de doorsteek door het park naar de Planetenpad ook als een fietsroute gebruikt. De bebording hiervoor klopt op dit moment niet helemaal.
93	Bijlage BLVC-plan, H5 Veiligheid.	Hoe heeft u de voortvloeiende werkzaamheden uit het werken volgens de Bomenposter in dit project (waar vrijwel continu in de directe nabijheid en onder bomen wordt gewerkt) vertaald in het bestek?	De maatregelen die in de bomenposter staan beschreven moeten worden toegepast, bij conflictsituaties dient dit overlegd te worden met de directievoerder.
94	Leidraad, H2 Scope aanbesteding, 'samenvoegen van opdrachten'.	Hier wordt gesproken over een raamovereenkomst. Ons inziens is dit hier niet van toepassing.	
95	Leidraad, H3 Planning aanbestedingsprocedu re.	Hier wordt gesproken over een raamovereenkomst. Ons inziens is dit hier niet van toepassing.	
96	Bestek, algemeen	U verwijst in diverse bestekposten naar tekening BE_401 en BE_402. Deze tekeningen ontbreken. Kunt u deze toevoegen?	Zijn bijgevoegd, dit zijn tekeningen BE_301 en BE_302.
97	Vragen	Gezien het aantal essentiële vragen en nog te ontvangen beantwoording verzoeken wij u een 2e mogelijkheid te bieden voor het stellen van vragen en hierop de planning van het aanbestedingstraject aan te passen.	
98	Tekeningen	De tekst/hatches/legenda in de tekeningen zijn niet (goed) leesbaar. Kunt u dit verduidelijken?	De digitale dwg tekeningen worden bij gunning verstrekt.
99	RSX	Kunt u een nieuwe .RSX sturen met de aangepaste bestekposten	Is bijgeleverd.
100	Post 910050	Mogen wij er vanuit gaan dat u VISI ter beschikking stelt?	Nee.
101	Post 910060	Hoe verwacht u dat wij deze post gaan afprijzen als het ecologisch werkprotocol nog geschreven moet worden en het plan van aanpak flora en fauna ook nog geschreven moet worden. U vraagt hier om maatregelen af te prijzen die nog verzonnen moeten worden.	tijdens de inventarisaties zijn de volgens aandachtssoorten gevonden: Watervleermuis, Gewone Dwergvleermuis en een kolonie blauwe reigers. De vleermuizen zijn voor de uitvoeringswerken geen probleem mits er geen

			verlichting aan blijft in de nacht. Voor de reigerkolonie midden in het bos geldt dat werkzaamheden buiten de kwetsbaarste periode uitgevoerd dienen te worden. Dit betreft de nestelingsfase
102	Post 910040	Er staan in deel 3 niets beschreven over de WAM verzekering. Is dit ook niet een beetje een vreemde post? Een aannemer dient toch altijd te zorgen dat zijn motorrijtuigen zijn verzekerd?	In deel 3 staat het bij bepaling 01.16.04.
103	Post 803010	U vraagt hier om werkzaamheden van derden te coördineren. Kunt u een inzicht geven in wat er allemaal van ons verwacht wordt qua coördinatie?	Dit betreft werkzaamheden zoals het aanbrengen van de speeltoestellen en het inrichten van de speelplaatsen.
104	Post 700040	Kunt u hier een aantal m1 opgeven in plaats van een EUR post?	Dit is sterk afhankelijk van werkwijze en materieel van de aannemer en daarom alleen door inschrijver te bepalen wat nodig is.
105	Post 700010	‘Uitvoering volgens verkeersplan aannemer’ Hoe verwacht u dat we deze post kunnen afprijzen als het verkeersplan nog gemaakt moet worden? U vraagt ons om maatregelen af te prijzen die nog verzonnen moeten worden.	Wij gaan er vanuit dat aannemer instaat is om de verkeersvoorzieningen te bepalen. Hele park gedurende werkzaamheden afsluiten en daarnaast afstemmen op uitvoeringswijze van de aannemer.
106	Post 605050	Als u hier inderdaad 3x2,5 ² kabel bedoelt, is dat niet een beetje licht voor het gewenste gebruik?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
107	Post 605050	Bedoelt u hier 3x2,5 ² ?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
108	Aanbrengen verlichting	Het is op tekening echt niet te zien waar welke verlichting moet komen door de gebruikte symbolen. Symbolen zijn te klein en we kunnen ze ook niet onderscheiden van elkaar. Kunt u dit aanpassen?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
109	Post 605040	Aanbrengen kabelbescherming. Bedoelt u hier niet een mantelbuis van PE i.p.v. PVC? PVC buizen zijn niet flexibel en daar zit ook geen trekkoord in.	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.

110	Post 604030	Wat verstaat u hier onder 'compleet leveren en aanbrengen'? Kunt u dit specificeren?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
111	Post 604020	Wat verstaat u hier onder 'compleet leveren en aanbrengen'? Kunt u dit specificeren?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
112	Post 603020	Wat verstaat u hier onder 'compleet leveren en aanbrengen'? Kunt u dit specificeren?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
113	Posten 602	U vraagt naar een type van een leverancier en daardoor kunnen wij nooit een gelijkwaardig product aanbieden. Hoe gaan we hier mee om?	Binnen de RAW is altijd mogelijk of gelijkwaardig toe te passen. Alleen aannemer moet dit aantonen en is aan opdrachtgever om te beoordelen of product gelijkwaardig is en toegepast mag worden.
114	Post 602410	Dienen de afvalbakken in het straatwerk te worden aangebracht of in het gras/groen?	Volgens de ontwerptekening deels in gras en deels in verharding.
115	Post 602220	Betonfundaties; moeten dit er geen 12 stuks zijn?	Dit is aangepast.
116	Post 602210	U zegt: 'Aanbrengen op straatwerk', we worden gevraagd om betonfundaties te leveren, dan wordt het bankje toch niet op het straatwerk aangebracht neem ik aan?	De bank komt boven straatwerk en de betonfundering wordt eerst aangebracht.
117	Post 602110 en 602120	Op tekening staan ook verloop eind banden. Dienen deze niet in het bestek omschreven te worden?	Het uitwerken van de betonnen zitelementen en fundering en verloopbanden moet nog in detail uitgewerkt worden met de leverancier. Daarom is er een stelpost opgenomen voor deze elementen.
118	Post 602110 en 602120	Moeten het in totaal niet veel meer zitelementen zijn dan de 34 stuks in het bestek? Ik tel er ca. 127 stuks.	Het uitwerken van de betonnen zitelementen en fundering en verloopbanden moet nog in detail uitgewerkt worden met de leverancier. Daarom is er een stelpost opgenomen voor deze elementen.
119	Post 602110 en 602120	Op tekening staan allerlei betonnen zitelementen met een diverse radius. In het bestek gaat het enkel om rechte zitelementen, klopt dat?	Het uitwerken van de betonnen zitelementen en fundering en verloopbanden moet nog in detail uitgewerkt worden met de leverancier. Daarom is er een stelpost opgenomen voor deze elementen.

120	Post 602110 en 602120	Op tekening staan elementen met houten zitgedeelte en zonder houten zitgedeelte. De posten zijn beide zitelementen met houten zitgedeelte. Moeten er dan geen elementen zonder zitgedeelte geplaatst worden?	Het uitwerken van de betonnen zitelementen en fundering en verloopbanden moet nog in detail uitgewerkt worden met de leverancier. Daarom is er een stelpost opgenomen voor deze elementen.
121	Post 602110 en 602120	Hier staat; 'Aanbrengen op straatwerk' ik neem aan dat deze elementen op zand gesteld moeten worden? Kunt u dit aanpassen in de post?	Het uitwerken van de betonnen zitelementen en fundering en verloopbanden moet nog in detail uitgewerkt worden met de leverancier. Daarom is er een stelpost opgenomen voor deze elementen.
122	Post 510090	Met welk oppervlakte bosplantsoen dienen wij hier rekening te houden?	Het oppervlakte dat is ingeplant volgens bestekpost 507030.
123	Post 510080	Moet de haag niet gesnoeid worden?	Dat valt onder nazorg en onderhoud.
124	Post 510080	Met welk oppervlakte dienen wij hier rekening te houden?	Het oppervlakte dat is ingeplant volgens bestekpost 505030.
125	Post 510070	Met welk oppervlakte vaste planten dienen wij hier rekening te houden?	Het oppervlakte dat is ingeplant volgens bestekpost 504030.
126	Post 510060	Met welk oppervlakte heesters dienen wij hier rekening te houden	Het oppervlakte dat is ingeplant volgens bestekpost 503040.
127	Post 503040	plantverband: wildverband, 5 st/100m2. Is dit niet wat weinig? Dit komt ook niet overeen met de onderlinge afstanden.	Dit is fout overgenomen en bestekspost is aangepast aan de plantlijst. Ook stond nog verkeerd dat het mantel en stepping stones zijn, maar dat is ook aangepast.
128	Post 503040 – 504030 – 505030 en 507030 planten beplanting	U vraagt hier om 1 groeiseizoen nazorg te geven maar ook 3 jaar garantie. Wij kunnen geen garantie geven op bomen die wij zelf niet mogen onderhouden in het 2e en 3e jaar. Kunt u of de garantietermijn aanpassen naar 1 jaar of de nazorgperiode aanpassen naar 3 jaar?	Nee
129	Post 502030 planten bomen	U vraagt hier om 1 groeiseizoen nazorg te geven maar ook 3 jaar garantie. Wij kunnen geen garantie geven op bomen die wij zelf niet mogen onderhouden in het 2e en 3e jaar. Kunt u of de garantietermijn aanpassen naar 1 jaar of de nazorgperiode aanpassen naar 3 jaar?	Nee

130	Plantlijst	De te planten bomen ontbreken op de plantlijst. Ook al worden ze ter beschikking gesteld we willen wel graag weten welke maat bomen we moeten planten om tot een juiste prijs te komen en een goede inschatting te maken van de producties.	Deze zijn toegevoegd aan de plantlijst.
131	Post 501040	Welke stukken/gedeeltes van het park gaat het hier om?	Betreft de stepping stone vakken.
132	Post 501030	Moet de meststof ook geleverd worden? De leverantie (L) mist in de bestekpost	Dit is aangepast en moet geleverd worden.
133	Post 501010	“Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting” Hier komt toch geen grond vrij neem ik aan?	Vrijkomende grond wat overblijft kan in omgeving worden uitgevlakt.
134	Post 406080	Ik neem aan dat de banden ook geleverd moeten worden? De leverantie (L) mist in de bestekpost	Dit is toegevoegd in de post.
135	Tekeningen	In de tekeningen komen we meerdere fouten/ontbrekende informatie/onduidelijkheden tegen. Hoe gaan we hier mee om?	Uitgaan van bestek en tijdens uitvoering worden hier afspraken over gemaakt en deels zijn er stelposten opgenomen voor diverse werkzaamheden.
136	Bomenstobbes in vervuilde grond	Er moeten bomen worden weggehaald in de saneringslocatie en daarbij ook het verwijderen van de stobbe. Deze zit echter in de vervuilde grond. Kunt u het verwijderen van deze stobbes opnemen in de werkzaamheden onder posten met werken in vervuilde grond?	Deze stobben mogen gefreesd worden dan het freespulp direct afvoeren met de te ontgraven grond voor de sanering.
137	Deklaag	Het type deklaag op tekening komt niet overeen met het type deklaag uit bestek. Kunt u aangeven wat juist is?	De deklaag in het bestek is de juiste deklaag en daar vanuit gaan.
138	Verlichtingsplan	Is er reeds een alternatief verlichtingsplan opgesteld i.v.m. de aanwezige vleermuizen?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
139	Onderzoek boomholtes	Is er reeds onderzoek gedaan naar de holtes in de te kappen bomen?	Ja.
140	kapvergunningen	Is er reeds een kapvergunning voor de te kappen bomen?	Ja deze is aangevraagd.
141	Rapport Nader onderzoek FF Stadspark – Bijlage 9	In het Rapport Nader onderzoek FF Stadspark – Bijlage 9 staat in de conclusie dat er wat betreft de reigerkolonie moet worden afgestemd met het bevoegd gezag wat het beste plan van	Er wordt een ontheffing aangevraagd voor de gebruikersfase, tijdens de uitvoeringsfase mogen we werken met een ecologisch werkprotocol

142	Posten 4032	aanpak is. Is dit inmiddels gedaan en wat is daarvan de uitkomst? Is er bij het berekenen van de aantallen stenen, banden e.d. rekening gehouden met knip/zaagverlies?	waarbij we de reigerkolonie wel monitoren op gedrag. De hoeveelheidsresultaatsverplichting is de oppervlakte volgens tekening zonder knip of zaagverlies. Voor het leveren zijn aantallen bepaald en zal afgerekend worden op de werkelijk geleverde hoeveelheid materiaal. Dit is geen onderdeel van het bestek.
143	Beschikbaarheid informatie aanplant	In de legenda op de aanlegtekening staat: "nieuwe aanplant onder begroeiing, uitwerking volgt na 3 monitorringronde voorjaar 2022" is deze informatie al beschikbaar?	
144	Flora en fauna	Zijn er onderzoeken en/of nadere informatie beschikbaar over de flora en fauna?	Zie antwoord vraag 101.
145	Ecologisch werkprotocol	In het geval dat de opdrachtgever het ecologisch werkprotocol aanlevert, in hoeverre beschrijft het ecologisch werkprotocol de juiste fasering i.v.m. de aanwezige reigerkolonie en boom bewonende vleermuizen en andere flora en fauna?	Werkprotocol gaat in op de kwetsbare periode van de soort, de fasering van het werk dient hierop afgestemd te worden. In de uitvoeringsfase is dit de nestelingsfase van de Blauwe Reiger. Deze wordt door de opdrachtgever aangeleverd.
146	Ecologisch werkprotocol	In de leidraad staat dat het Ecologisch werkprotocol nog nader moet worden uitgewerkt i.v.m. vleermuizen en reigerkolonie. Betekend dit dat deze wordt aangeleverd door de opdrachtgever of betekend dat wij als aannemer deze moeten opstellen?	
147	Post 404510 aanbrengen kleeflaag	De genoemde m2 komen niet overeen met de m2 deklaag die moeten worden aangebracht.	De hoeveelheid is aangepast op totaal oppervlakte.
148	Bestekpost afstrooien	Op tekening wordt genoemd het afstrooien met schelpen en deze inwalsen, echter is hier geen bestekpost voor. Zou u hiervoor indien deze handeling gewenst is een post kunnen opnemen?	Uitgaan van het bestek.
149	Werktekeningen	Is het mogelijk om werktekeningen incl. dwarsprofielen aan te leveren?	Bij gunning worden alle tekeningen in dwg formaat aangeleverd.
150	Post 406030	Moeten de banden ook geleverd worden? Leverantie (L) mist in de post en ook de hoeveelheid.	Ook leveren en staat L bij leverpost.

151	Post 403010 herstraten straatbakstenen	Moet hier niet zand geleverd worden en het oppervlakte worden hergeprofileerd? Kunt u hier een post voor opnemen?	Dit is geregeld in de Standaard 2020. Paragraaf 83.15.03 lid 01 en lid 02. Betreft onder profiel brengen en verdichten en leveren tekort straatzand.
152	Post 605060	Kunt u de armatuurspecificaties van de verlichting geven; Aantal leds in de lamp, kleurtemperatuur, lensoptiek, hoogte mA en dimregime?	Aanbrengen verlichting en bekabeling wordt verplaatst naar een stelpost, omdat lichtberekening nog niet definitief is vastgesteld.
153	Doorlooptijd aanbesteding	Ondanks dat u de inschrijfdatum al wat heeft verplaatst is de doorlooptijd van de tender nog steeds erg ongunstig voor ons. Gezien de hoeveelheid vragen en dus onduidelijkheden en het ontbreken van de juiste tekeningen en details kunnen wij nu nog geen goede inschatting maken van het werk en kunnen wij dat pas doen nadat we de vragen op de nota hebben ontvangen en de toegevoegde documenten hebben bekeken. Dat betekent dat we dan maar enkele dagen hebben om de inschrijving te verzorgen en de juiste verwoording te maken in het plan van aanpak en dat is ons inziens te kort. Zou u een 2e moment kunnen inlassen om vragen te stellen en de inschrijvingsdatum kunnen uitstellen zodat we tot een gedegen plan en inschrijving kunnen komen?	Gezien de planning hebben wij geen ruimte voor een 2e nota van inlichtingen. Wel kunnen wij u tegemoet komen door de uiterste inschrijfdatum met enkele dagen te verplaatsen van naar dinsdag 13 december 2022 10.00 uur.
154	Bruggen	De bruggen moeten aansluiten op bestaand gebied dat zo te zien conform tekening nog aangepast dient te worden. Hebben we inzicht in deze aanpassingen en/of blijven de hoogtes gelijk?	Bruggen en vlonders worden verplaatst naar een stelpost.
155	Werkgrens	De bruggen lijken te moeten worden gemaakt buiten de werkgrens. Klopt dit en hoe gaan we hier mee om?	De bruggen vallen allen binnen de werkgrens
156	Sonderingen	Sonderingen 5 & 6 lijken op een rare plaats gemaakt te zijn, niet op de exacte plaats van de brug op tekening. Kunt u aangeven waarom dit gedaan is? Risico is dat wanneer de sonderingen te ver van de te plaatsen brug afgemaakt zijn de constructeur niet meer kan garanderen dat deze gegevens gelijk zijn aan de exacte brug locatie.	De sonderingen zijn genomen bij de locaties van de nieuwe bruggen

157	Post 402210	Wat wilt u hier precies gedaan hebben? Ik neem aan dat dit het aanbrengen van zand is t.b.v. aanbrengen straatlaag? Moeten we dan geen zand leveren of wordt dit conform een andere post geleverd? En waarvoor is het brekerzand hier nodig?	Dit is aangepast in leveren straatzand
158	Tekeningen	U noemt in het bestek een aantal keer: '- tekeningnr. BE_401 t/m BE_402'. Wij hebben deze tekeningen niet van u ontvangen. Kunt u deze alsnog verstrekken?	Dit betreft aanleg tekeningen en zijn omgenummerd naar 301 en 302. Dus waar staat 401 en 402 lezen 301 en 302
159	Post 320030	Moeten de aangevulde sleuven niet verdicht worden ter voorkoming van nazakking?	Hiervoor is post 320050 toegevoegd aan het bestek
160	Post 320030	Moeten de nieuwe leidingen niet in een zandbed komen te liggen t.b.v stabiliteit en verdichting? Kunt u dit opnemen in de post incl. leverantie zand?	Nee, dat is niet noodzakelijk en wordt niet gedaan
161	Post 320020 & 320030	Kunt u hier voor het graven en aanvullen van de sleuf aparte bestekposten opnemen gezien het hier ook om aparte werkgangen gaat? In het hoofdstuk drainage heeft u dat namelijk ook gedaan.	Hiervoor zijn posten 320040 en 320050 toegevoegd aan het bestek
162	Post 320010	Kunt u aangeven met welke aansluiting- en verbindingstukken we hier rekening dienen te houden en of we die ook moeten leveren? De leverantie (L) ontbreekt in de post.	Betreft aansluitmoffen en verbindingstukken. Is een levering toegevoegd aan de post
163	Post 310090	Moet het draineerzand door ons ook geleverd worden en zo ja hoeveel? De hoeveelheidresultaatverplichting en de leverantie (L) ontbreekt in de post.	Post 310080 moet zijn aanvullen met drainagezand en 310090 aanvullen met vrijkomende grond. Dit is aangepast in de besteksposten
164	Post 310060	Moet de pvc buis door ons geleverd worden? De leverantie ontbreekt in de post.	Ja, dit is aangepast in de post
165	Post 310040	Moet de drainagebuis door ons geleverd worden? De leverantie (L) ontbreekt in de post.	Ja en is aangegeven in de post
166	Belastbaarheid bestaande bruggen	Kunt u aangeven wat de belastbaarheid is van alle huidige bruggen in het park?	Bij alle bruggen in en om het stadspark staat in de Excel download van het oude beheersysteem (maximale belastingen staan niet in het nieuwe beheersysteem), dat de bruggen zijn ontworpen om een gelijkmatig verdeelde belasting van 5

			kN/m2 (500 kg/m2) te kunnen dragen. Verder zie je bij dit soort bruggen dat ze naast die 5 kN/m2 ook een maximale puntlast van 7 kN (700 kg) x 0,1 m x 0,1 m en incidenteel een belasting van maximaal 120 kN (12000 kg) kunnen dragen. Alle bruggen zijn in of na het jaar 2000 vervangen of gerenoveerd. De laatste keer 4 bruggen in 2018 (2 in Marspad, 1 in Planetenpad nabij Kruisweg en 1 brug in Piratenpad nabij Planetenpad).
167	Bijlage E – K3 punt A kolom 2	K3 punt A kolom 2 Communicatie met het projectteam, kunt u delen waar het projectteam uit bestaat?	Zie antwoord vraag 81.
168	Bijlage E – K3 3e kolom	K3 3e kolom. U zegt hier: Let op we willen absoluut niet ontzorgd worden maar juist..... kunt u deze zin afmaken?	Zie antwoord vraag 38.
169	Onderdeel K4 planning	U zegt hier: Bij de inschrijving dient een haalbare en realistische planning te worden gevoegd, maar we moeten dit onderdeel in 1 a4 omschrijven. Mogen wij hier een bijlage bij voegen in A0/A1 formaat om de planning op te presenteren?	Ja dat is toegestaan.
170	Bijlage E en inschrijvingsleidraad - Kortingen	In zowel bijlage E als de inschrijvingsleidraad worden kortingen genoemd voor de onderdelen van het plan van aanpak. Voor het onderdeel K4 Planning geeft bijlage E een korting van € 840.000 terwijl de inschrijvingsleidraad een korting geeft van € 405.000. Kunt u aangeven wat juist is?	Zie vraag 34
171	Bijlage E	Als wij de bedragen van de kortingen optellen komen we op een ander totaalbedrag uit. Kunt u aangeven wat juist is?	Zie vraag 34
172	Bijlage E – K2 kwaliteit borging	K2 kwaliteit borging, wat bedoelt u met Opname?	Zie antwoord vraag 38.
173	Post 102400	Incl. nazorg tot 1 jaar na oplevering, wat verstaat u hier onder nazorg?	Het monitoren, watergeven en indien nodig snoeien van de bomen
174	Post 102320	Deze post staat uitgedrukt in are maar is op deze manier moeilijk in te schatten. Kan het aantal bomen incl. boomdiameter aangegeven worden?	Dit is aangepast naar zaagwerkzaamheden op uren en inzet materieel