

Pakket van Eisen

Europese openbare aanbestedingsprocedure

Schoononderhoud Stranden IA 2021.08.03

Gemeente Almere



2 mei 2022

Alle rechten voorbehouden. Deze offerteaanvraag is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Inschrijver. De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Ieder gebruik is verboden en wordt bestraft met een geldboete van de derde categorie.

INHOUDSOPGAVE

1	Randvoorwaarden en uitgangspunten.....	3
2	Werkingsgebied	3
3	Snelheid	4
4	Reinigingsmaterieel.....	4
5	VCA Certificeringen	4

1 Randvoorwaarden en uitgangspunten

- De Opdrachtnemer moet ervaring hebben met het (regulier) strandreinigingswerk;
- De veiligheid van het in te zetten personeel moet gewaarborgd blijven;
- De opdrachtnemer beschikt over voldoende bekwaam personeel en materieel dat geschikt is voor directe inzet in het werkingsgebied;
- De opdrachtnemer is in staat om gelijktijdig en op meerdere locaties binnen het werkingsgebied ingezet te worden;
- De opdrachtnemer moet beschikken over een 24/7 dienstverlening en bereikbaarheid. Hiertoe beschikt de Opdrachtnemer over één enkel telefoonnummer dat direct beschikbaar is. Daarnaast moet het meldpunt bereikbaar zijn via e-mail;
- De Opdrachtnemer stelt een vaste coördinator aan.

Overige eisen:

1. In het seizoen dagelijks verzamelen van zwerfafval en natuurlijke afval (takjes en onkruid) in zand/recreatie gebied. (tot 15/20 cm diep) minimaal A kwaliteit;
2. Onkruid verwijderen in zand gebieden;
3. Zandoppervlakte dient 1 x voor start van het seizoen, 1 x tijdens het seizoen en 1 x na het seizoen d.m.v. een freesmachine behandeld te worden om onkruid en wortels te verwijderen;
4. Reinigen dient ook uitgevoerd te kunnen worden op moment dat zand vochtig is en/of als het regent;
5. Verwijderen van aangespoeld natuurlijk afval tot en met 1 à 2 meter in het water aan de waterkant (drijvende planten en gras);
6. Totale beheer uitvoeren wanneer er weinig tot geen mensen er last van ondervinden, dus bijv. ochtend, avond en/of nacht, 7 dagen per week;
7. Indien nodig afvaleilanden incl. containers op maat plaatsen op diverse plekken waar nodig inclusief signing. Dit varieert van 10 t/m 20 stuks aan afvaleilanden;
8. Het legen en reinigen van de geleverde afvaleilanden;
9. Afvoeren vrijgekomen afval/materialen (excl. stortkosten);
10. Voor en na het seizoen in ieder geval 1 x per maand alles verwijderen en nalopen, dus ook eventuele dumpingen;
11. Gehele jaar in ieder geval 1 x per maand reinigen van het gehele zandstrand tot en met 1 à 2 meter in het water;
12. Op afroep extra beschikbaar zijn tegen een vast tarief om alle gebieden te reinigen per keer;
13. Aannemer dient zelf zorg te dragen voor dagelijks transporten en eventuele opslag voor de benodigde machines en/of materialen;
14. Aannemer dient zelf zorg te dragen voor transporten m.b.t. afvoeren afval.
15. De in te zetten tractor dient een minimum vermogen te hebben van 90 Pk.

2 Werkingsgebied

Het werkingsgebied omvat de 5 stranden zoals genoemd in de offerte aanvraag.

3 Snelheid

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient de Opdrachtnemer het benodigde materieel en personeel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 uur op doordeweekse werkdagen (08:00 –17:00 uur) en 6 uur buiten werkdagen, na afroep gemobiliseerd te hebben(mobilisatietijd)

4 Reinigingsmaterieel

De Opdrachtnemer dient minimaal te beschikken:

- één beachcleaner met voorttrekkend voertuig (tractor) en voorzien van personeel (bestuurder en rijder). De beachcleaner moeten geschikt zijn en aangepast kunnen worden aan het type verontreiniging.

5 VCA Certificeringen

De Opdrachtnemer dient te beschikken over minimaal een VCA (of gelijkwaardig).

- De uitvoerder(s)/coördinator(en) van de Opdrachtnemer dienen te beschikken over VCA VOL certificaat (of gelijkwaardig).
- De medewerkers die ingezet worden voor het besturen of bedienen van materieel dienen te beschikken over minimaal VCA Basiskennis (of gelijkwaardig).
- Medewerkers die ingezet worden voor handmatige werkzaamheden op het strand dienen deze werkzaamheden uit te voeren onder aansturing van een uitvoerder of coördinator die beschikt over een VCA VOL certificaat (of gelijkwaardig).

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever bewijsstukken hiervan te kunnen overleggen.