

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek 1576.03-2021 perceel 1 (Zuid)

Mede naar aanleiding van de gehouden inlichtingen op 9 mei 2022 wordt het volgend bepaald:

DEEL 1. ALGEMEEN

Geen wijzigingen

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd/worden toegevoegd en in gewijzigde/uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- paragraaf 01
- paragraaf 04

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnrs. zijn gewijzigd

471150	473010	513010	611140	890010
471160	473020	532630		
471170	473030	594110		
	473040	594130		
	473050	594150		
	473060	594160		
	473070			

Onderstaande bestekspostnrs. zijn toegevoegd

950060

DEEL 3. BEPALINGEN

Onderstaande artikels zijn vervallen:

01 37
01 37 02

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

TEKENINGEN

Tekening 1576.03.45

BIJLAGEN

bijlage 2 Inschrijvingsstaten P1-P2-P3
bijlage 11 Plantsoen- en recapitulatielijst

2. BESCHRIJVING**2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN

1576.03.00-bt	8-4-2022	Overzicht bladindeling
1576.03.01-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.02-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.03-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.04-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.05-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.06-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.07-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.08-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.09-bt	8-4-2022	Bestaande situatie / opruimtekening
1576.03.10-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.11-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.12-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.13-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.14-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.15-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.16-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.17-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.18-bt	8-4-2022	Uitvoeringstekening
1576.03.19-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.20-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.21-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.22-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.23-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.24-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.25-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.26-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.27-bt	8-4-2022	Rioleringsstekening
1576.03.28-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.29-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.30-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.31-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.32-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.33-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.34-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.35-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.36-bt	8-4-2022	Beplantingstekening
1576.03.37-bt	8-4-2022	Bijzonder meubilair
1576.03.38-bt	8-4-2022	Profielen
1576.03.39-bt	8-4-2022	Details
1576.03.40-bt	8-4-2022	Constructiedetail spiekers, basis
1576.03.41-bt	8-4-2022	Constructiedetail spiekers details letters en opdeling
1576.03.42-bt	8-4-2022	Constructiedetail vlonders 1
1576.03.43-bt	8-4-2022	Constructiedetail vlonders 2
1576.03.44-bt	8-4-2022	Constructiedetail vlonders 3
1576.03.45-bt	11-5-2022	Constructiedetail watergoot
1576.03.46-bt	8-4-2022	Principedetails goten
1576.03.47-bt	8-4-2022	Principedetails
1576.03.48-bt	8-4-2022	Grondwerktekening: Ontgraven toplagen en overige delen
1576.03.49-bt	8-4-2022	Grondwerktekening: resterend ontgraven en aanvullen deel 1
1576.03.50-bt	8-4-2022	Grondwerktekening: resterend ontgraven en aanvullen deel 2

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**03 KWALITEITSBORGING**

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage	Datum	Naam
bijlage 1	04-08-2022	Inschrijvingsbiljet
bijlage 2	11-05-2022	Inschrijvingsstaten P1-P2-P3
bijlage 3	04-08-2022	V&G - plan ontwerpfase
bijlage 4	04-08-2022	Overzicht toegepaste materialen
bijlage 5	-.-	Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende omgevingsvergunning'
bijlage 6	-.-	Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet constructief beton';
bijlage 7	-.-	Clausuleblad bijzondere voorwaarden gemeenten 2013
bijlage 8	-.-	Clausuleblad handels- en economische sancties
bijlage 9	-.-	Handboek Bomen 2018
bijlage 10	08-04-2022	Grondbalans
bijlage 11	11-05-2022	Plantsoen- en recapitulatielijst
bijlage 12	-.-	Bijlagen bladen betonproducten bestaande uit: - Moederbestek_beton_procedure_informatie_overdracht_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betonstr.stenen_15-25_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betontegels_15-25_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betonbanden_15-25_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betonbuizen_00-00_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_betonputten_00-00_04042018 - Moederbestek_beton_productblad_stelbeton_20-11_04042018
bijlage 13	17-12-2021	rapportage sterkte berekening van de spiekers
bijlage 14	17-12-2021	rapportage sterkte berekening van de vlonders + memo van 28-02-202
bijlage 15	08-04-2022	Fasering
bijlage 16	08-04-2022	Gegevens verlichting
bijlage 17	08-04-2022	Gegevens betonput ondergrondse containers
bijlage 18	08-04-2022	BLVC plan

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
471150							Inschrijfstaatregel aangepast				
471150	422102						Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. landhoofd type 1 Betreft wapening voor het landhoofd type 1 Exacte wapening te berekenen volgens 471110 Gerekend met 140 kg/m3 Betonstaalsoort B500A ter keuze van de aannemer Oppervlak ter keuze van de aannemer Leveringsvorm ter keuze van de aannemer	kg	320,25	V	
			1					kg			320,25 L
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
471160								Inschrijfstaatregel aangepast				
471160	422103							Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. landhoofd type 1 Betreft wapening voor het landhoofd type 1 Exacte wapening te berekenen volgens 471110 Gerekend met 140 kg/m3	kg	320,25	V	
		1						Betonstaalsoort B500A ter keuze van de aannemer	kg			320,25 L
			1					Oppervlak ter keuze van de aannemer				
				1				Leveringsvorm ter keuze van de aannemer				
471170								Inschrijfstaatregel aangepast				
471170	422104							Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. landhoofd type 1 Betreft wapening voor het landhoofd type 1 Exacte wapening te berekenen volgens 471110 Gerekend met 140 kg/m3	kg	320,25	V	
		1						Betonstaalsoort B500A ter keuze van de aannemer	kg			320,25 L
			1					Oppervlak ter keuze van de aannemer				
				1				Leveringsvorm ter keuze van de aannemer				
473010								Kleur gewijzigd				
473010	473199							Aanbrengen dekplanken op ligger Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. dekplanken. vlonderplank, GVK, afm. 255x40x2000 mm, kleur zandkleurig. Incl. bevestigen op ligger door middel van kikkerplaat, zeskantdraadbout 10x50 en ring en PE klemklos Aanbrengen op liggers	m2 st st	72,00	V	133,20 L 799,20 L
473020								Kleur gewijzigd				
473020	473199							Aanbrengen dekplanken op landhoofd en ligger Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. dekplanken. vlonderplank, GVK, afm. 255x40x2000 mm, kleur zandkleurig Incl. bevestigen op ligger door middel van kikkerplaat, zeskantdraadbout 10x50 en ring en PE klemklos en op landhoofd door middel van schroef en betonplug, 5 x 120mm, RVS torx en PE klemklos Aanbrengen op liggers en landhoofd	st st st	7,00	V	7,00 L 7,00 L 7,00 L
473030								Kleur gewijzigd				
473030	473199							Aanbrengen hoekprofiel vlonder Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. hoekprofiel langs buitenzijde van de vlonder. hoekprofiel, GVK, afm. 60x40x3 mm, kleur: zandkleurig Bevestigen door middel van torx RVS, lengte 30 mm incl. pasmaken	m1 m1 st	67,00	V	67,00 L 134,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
473040								Kleur gewijzigd					
473040	473199							Aanbrengen hoekprofiel trap Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. hoekprofiel langs buitenzijde van de trap. hoekprofiel, GVK, afm. 60x40x3 mm, kleur: zandkleurig Bevestigen door middel van torx RVS, lengte 30 mm incl. pasmaken	m1 m1 st	2,69	V		2,69 L 24,00 L
473050								Kleur gewijzigd					
473050	473199							Aanbrengen dekplanken, schuine zijde Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. dekplanken. vlonderplank, GVK, afm. 255x40x2000 mm, kleur zandkleurig Inclusief paszagen. Stalen strip (50x8 mm) aanbrengen aan onderzijde plank. Incl. bevestigen op ligger door middel van kikkerplaat, zeskantdraadbout 10x50 en ring en PE klemklos en op landhoofd door middel van schroef en betonplug, 5 x 80 mm, RVS torx en PE klemklos Aanbrengen op liggers en landhoofd	m2 st m1 st st	0,70	V		2,00 L 2,03 L 5,00 L 6,00 L
473060								Kleur gewijzigd					
473060	473199							Aanbrengen dekplanken trap loopvlak Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. dekplanken. vlonderplank, GVK, afm. 255x40x2750 mm, kleur zandkleurig Bevestigen door middel van schroef en betonplug, 5 x 80 mm, RVS torx Inclusief in verstek paszagen.	st st st	3,00	V		3,00 L 18,00 L
473070								Kleur gewijzigd					
473070	473199							Aanbrengen dekplanken trap stootbord Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. dekplanken. vlonderplank, GVK, afm. 255x40x2750 mm, kleur zandkleurig Bevestigen door middel van schroef en betonplug, 5 x 80 mm, RVS torx Inclusief paszagen in zowel lengte als breedterichting.	st st st	3,00	V		3,00 L 18,00 L
513010								Hoeveelheid resultaat is gewijzigd					
513010	800111							Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering volgens tekeningnr. 50.bt, t.p.v. uitvullen bestaande puinbanen Gerekende oppervlak ca. 2147 m2 Menggranulaat dikte gemiddeld 50 mm Sortering 0/16 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton ton	203,97	V		203,97 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
532630								Inschrijfstaatregel aangepast			
532630	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden Situering volgens tekeningnr. 03.13.bt t/m 03.18.bt, t.p.v. rijbaan	m	8,00	N
		3						Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton C12/15 (0,06 m3/m)	m3		0,48 L
			9					Profiel 200 x 200 mm. Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van dit bestek Kleur: grijs	st		8,00 L
594110								Grastegel type TTE o.g. toegevoegd			
594110	831199							Aanbr. kunststofplaten b<1,5 m, 1 groeiseizoen Betreft: aanbrengen kuntstofgrastegels t.p.v. container opstelplaatsen Totale breedte van <1,5 m. In halfsteensverband Aanbrengen op een straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 516920 Kunststofgrastegel 800 x 400 x 60 mm, Type TTE o.g. Grastegel dient vooraf (prefab) gevuld en ingezaaid te zijn en minimaal 1 groeiseizoen oud te zijn, met gras Barenbrug Mow Saver o.g.w. Bovenzijde van de zodemat van de tegel dient na 1 groeiseizoen 10 a 15 mm onder de bovenzijde van de grastegels te liggen. Grastegels met substraat en daarmee graswortelpakket boven de bovenzijde van de grasplaat worden afgekeurd door de directie. Kunststofplaten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	61,00	N
									st		191,00 L
594130								Grastegel type TTE o.g. toegevoegd			
594130	831199							Aanbr. kunststofplaten b>3,0 m, 1 groeiseizoen Betreft: aanbrengen kuntstofgrastegels t.p.v. parkeervakken en uitstroemplekken Totale breedte van >3,0 m. In halfsteensverband Aanbrengen op een straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 516920 Kunststofgrastegel 800 x 400 x 60 mm, Type TTE o.g. Grastegel dient vooraf (prefab) gevuld en ingezaaid te zijn en minimaal 1 groeiseizoen oud te zijn, met gras Barenbrug Mow Saver o.g.w. Bovenzijde van de zodemat van de tegel dient na 1 groeiseizoen 10 a 15 mm onder de bovenzijde van de grastegels te liggen. Grastegels met substraat en daarmee graswortelpakket boven de bovenzijde van de grasplaat worden afgekeurd door de directie. Kunststofplaten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	1.604,00	N
									st		5.013,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
594150							Grastegel type TTE o.g. toegevoegd					
594150	831199						Aanbr. kunststofplaten b<1,5 m, ter plekke gezaaid Betreft: aanbrengen kunststofgrastegels t.p.v. bermversteving Totale breedte van <1,5 m. In halfsteensverband Aanbrengen op brengen op bestaande ondergrond Kunststofgrastegel 800 x 400 x 60 mm, Type TTE o.g. inzaaien in het werk, volgens bestekspostnr. 619710 en 619720 Kunststofplaten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	87,00	N		
								st			272,00	L
594160							Grastegel type TTE o.g. toegevoegd					
594160	831199						Aanbr. kunststofplaten b>3,0 m, ter plekke gezaaid Betreft: aanbrengen kunststofgrastegels t.p.v. calamiteitenpaden Totale breedte van >3,0 m. In halfsteensverband Aanbrengen op brengen op bestaande ondergrond Kunststofgrastegel 800 x 400 x 60 mm, Type TTE o.g. inzaaien in het werk, volgens bestekspostnr. 619710 en 619720 Kunststofplaten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	453,00	N		
								st			1.416,00	L
611140							Hoeveelheid levering zaadmengsel gewijzigd					
611140	512101						Zaaien. Situering volgens tekeningnr. 03.28 t/m 03.36.bt, t.p.v. terreindelen aangeduid als middelhoog kruidenmengsel B170, 100% Margriet 20-100cm Grondsoort: zandgrond Hoedanigheid perceel: op voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 287010 en 289010 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Betreft: bermen, middelhoog kruidenmengsel B170, 100% Margriet 20-100cm Leverancier: Biodivers Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	20,14	N		
		1										
		2										
			1									
				3				kg			4,03	L
					2							
890010							Verwijzing artikel gewijzigd					
890010	619999						Kosten m.b.t. maatregelen EMVI Betreft: alle kosten m.b.t. het uitvoeren van de EMVI maatregelen zoals omschreven in het plan van aanpak van de aannemer behorend bij de inschrijving. Eisen aan maatregelen zoals omschreven in artikel 01.13.14 (deel 3)	EUR		N		
95							STELPOSTEN					
950060							Post toegevoegd					
950060	100301						Stelpost Flora en Fauna voorzieningen	EUR	2.500,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
		9						Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Flora en Fauna voorzieningen conform Artikel 64 07 01 deel 3 van dit bestek				