

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek 1576.03-2021 perceel 2 (Noord)

Mede naar aanleiding van de gehouden inlichtingen op 9 mei 2022 wordt het volgend bepaald:

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnrs. zijn verwijderd:

181720
223030
223040

en

Onderstaande bestekspostnrs. zijn gewijzigd

181710	454110	513010	611140	890010
242021	471450	594110		
	471460	594130		
	471470	594140		
	473010	594160		
	473020			
	473030			

en

Onderstaande bestekspostnrs. zijn toegevoegd

232030
232040
950060**2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
181710								Hoeveelheid gewijzigd				
181710	103111							Verwijderen afrastering. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 06.bt t.p.v. gehele werkkerrein Betreft het demonteren / schroefvrij maken (pakketeren) t.b.v. fase 2A. Houten hekwerk pas verwijderen na gereedheid van woonrijp werkzaamheden. Verwijderen houtenhekwerken dient ten alle tijden in overleg en pas na fysieke goedkeuring van de directievoerder te gebeuren. Dit ter bescherming van de aanwezige beplantingen. Houten palen met 2 houten planken van 200 x 20 x 3000 mm Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m Hoogte van 1,25 tot 2,5 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk depot en hergebruiken in fase 2A Vrijgekomen schroeven afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting	m	927,00	V	
181720								Vervallen	kg		65,00	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
223030								Post vervallen, omgenummerd naar 232030			
223040								Post vervallen, omgenummerd naar 232040			
232030								Post toegevoegd (voormalige post 223030)			
232030	220301							Grond verwerken in werkput steunpunten Betreft het grondwerk t.b.v. de steunpunten, uitgaande van 2 locaties	m3	0,27	V
		1						Grondsoort: zanderige grond Gemiddelde hoogte 0,06 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		0,27
				1			1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
232040								Post toegevoegd (voormalige post 223040)			
232040	220301							Grond verwerken in werkput landhoofd Betreft het aanvullen van grondwerk t.b.v. de landhoofden, uitgaande van 3 locaties	m3	0,43	V
		1						Grondsoort: zanderige grond Gemiddelde hoogte 0,27 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		0,43
				1			1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
242021								Duiding hoeveelheid ter inlichting aangepast			
242021	220301							Grond verwerken in cunet Grondsoort: zand voor zandbed vervoerd volgens bestekspostnr. 223010	m3 m3		13,00 13,00
		1						Gemiddelde hoogte 0,25 m Breedte bovenzijde 0,25 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
			1				1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
454110								Gootlengte aangepast			
454110	431301							Maken van stalen onderdelen en samenstellen onderdelen t.b.v. metalen goot Situering volgens tekeningnr. 03.02-bt, t.p.v. de watergoot en conform detailtekening 03.45-bt Het betreft het maken van stalen onderdelen en het samenstellen door middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2	st	1,00	V
		1						Overeenkomstig de volgende tekening(en): 03.45-bt, gootvorm afmeting 200x400 mm, lengte 2578 mm Goot aan onderzijde voorzien van ankers Ø6 mm, 3 stuks Staal: Cor-ten staal A, conform NEN-EN 10025-5, dikte 6 mm	kg		88,55
				3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
471450								Inschrijfstaatregel aangepast					
471450	422102							Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. steunpunt Betreft wapening voor het steunpunt Exacte wapening te berekenen volgens 471410 Gerekend met 140 kg/m3 Betonstaalsoort B500A ter keuze van de aannemer	kg	75,28	V		
		1						Oppervlak ter keuze van de aannemer Leveringsvorm ter keuze van de aannemer	kg			75,28	L
			1										
				1									
471460								Inschrijfstaatregel aangepast					
471460	422103							Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. steunpunt Betreft wapening voor het steunpunt Exacte wapening te berekenen volgens 471410 Gerekend met 140 kg/m3 Betonstaalsoort B500A ter keuze van de aannemer	kg	75,28	V		
		1						Oppervlak ter keuze van de aannemer Leveringsvorm ter keuze van de aannemer	kg			75,28	L
			1										
				1									
471470								Inschrijfstaatregel aangepast					
471470	422104							Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. steunpunt Betreft wapening voor het steunpunt Exacte wapening te berekenen volgens 471410 Gerekend met 140 kg/m3 Betonstaalsoort B500A ter keuze van de aannemer	kg	75,28	V		
		1						Oppervlak ter keuze van de aannemer Leveringsvorm ter keuze van de aannemer	kg			75,28	L
			1										
				1									
473010								Kleur gewijzigd					
473010	473199							Aanbrengen dekplanken op ligger Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. dekplanken. vlonderplank, GVK, afm. 255x40x2000 mm, kleur zandkleurig Incl. bevestigen op ligger door middel van kikkerplaat, zeskantdraadbout 10x50 en ring en PE klemklos Aanbrengen op liggers	m2	48,00	V		
									st			88,80	L
									st			532,80	L
473020								Kleur gewijzigd					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING				
		1	2	3	4	5	6						
473020	473199							Aanbrengen dekplanken op landhoofd en ligger Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. dekplanken. vlonderplank, GVK, afm. 255x40x2000 mm, kleur zandkleurig Incl. bevestigen op ligger door middel van kikkerplaat, zeskantdraadbout 10x50 en ring en PE klemklos en op landhoofd door middel van schroef en betonplug, 5 x 120mm, RVS torx en PE klemklos Aanbrengen op liggers en landhoofd	st	6,00	V		
									st			6,00	L
									st			6,00	L
									st			6,00	L
473030								Kleur gewijzigd					
473030	473199							Aanbrengen hoekprofiel vlonder Situering volgens tekeningnr. 42.bt t/m 44.bt, t.p.v. hoekprofiel langs buitenzijde van de vlonder. hoekprofiel, GVK, afm. 60x40x3 mm, kleur: zandkleurig Bevestigen door middel van torx RVS, lengte 30 mm incl. pasmaken	m1	50,00	V		
									m1			50,00	L
									st			100,00	L
513010								Hoeveelheid resultaat is gewijzigd					
513010	800111							Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering volgens tekeningnr. 50.bt, t.p.v. uitvullen bestaande puinbanen Gerekend oppervlak ca. 2228 m2 Menggranulaat dikte gemiddeld 50 mm Sortering 0/16 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	211,66	V		
		7							ton			211,66	L
			3										
				1									
594110								Grastegel type TTE o.g. toegevoegd					
594110	831199							Aanbr. kunststofplaten b<1,5 m, 1 groeiseizoen Betreft: aanbrengen kuntstofgrastegels t.p.v. container opstelplaatsen Totale breedte van <1,5 m. In halfsteensverband Aanbrengen op een straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 516920 Kunststofgrastegel 800 x 400 x 60 mm, Type TTE o.g. Grastegel dient vooraf (prefab) gevuld en ingezaaid te zijn en minimaal 1 groeiseizoen oud te zijn, met gras Barenbrug Mow Saver o.g.w. Bovenzijde van de zodemat van de tegel dient na 1 groeiseizoen 10 a 15 mm onder de bovenzijde van de grastegels te liggen. Grastegels met substraat en daarmee graswortelpakket boven de bovenzijde van de grasplaat worden afgekeurd door de directie. Kunststofplaten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	53,00	N		
									st			166,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
594130								Grastegel type TTE o.g. toegevoegd				
594130	831199							Aanbr. kunststofplaten b>3,0 m, 1 groeiseizoen Betreft: aanbrengen kuntstofgrastegels t.p.v. parkeervakken en uitstroomplekken Totale breedte van >3,0 m. In halfsteensverband Aanbrengen op een straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 516920 Kunststofgrastegel 800 x 400 x 60 mm, Type TTE o.g. Grastegel dient vooraf (prefab) gevuld en ingezaaid te zijn en minimaal 1 groeiseizoen oud te zijn, met gras Barenbrug Mow Saver o.g.w. Bovenzijde van de zodemat van de tegel dient na 1 groeiseizoen 10 a 15 mm onder de bovenzijde van de grastegels te liggen. Grastegels met substraat en daarmee graswortelpakket boven de bovenzijde van de grasplaat worden afgekeurd door de directie. Kunststofplaten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	1.447,00	N	
									st		4.522,00	
594140								Grastegel type TTE o.g. toegevoegd				
594140	831199							Aanbr. kunststofplaten b<1,5 m, ter plekke gezaaid Betreft: aanbrengen kuntstofgrastegels t.p.v. bermversteving Totale breedte van <1,5 m. In halfsteensverband Aanbrengen op brengen op bestaande ondergrond Kunststofgrastegel 800 x 400 x 60 mm, Type TTE o.g. inzaaien in het werk, volgens bestekspostnr. 619710 en 619720 Kunststofplaten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	43,00	N	
									st		134,00	
594160								Grastegel type TTE o.g. toegevoegd				
594160	831199							Aanbr. kunststofplaten b>3,0 m, ter plekke gezaaid Betreft: aanbrengen kuntstofgrastegels t.p.v. calamiteitenpaden Totale breedte van >3,0 m. In halfsteensverband Aanbrengen op brengen op bestaande ondergrond Kunststofgrastegel 800 x 400 x 60 mm, Type TTE o.g. inzaaien in het werk, volgens bestekspostnr. 619710 en 619720 Kunststofplaten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.	m2	610,00	N	
									st		1.906,00	

