

Vragen NVI Levering Staatbakstenen Klimaatbestendig Klapwijk (1398895)							
Ref. nr.	Fase	Individueel	Motivatie	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Wachtkamervereenkomst, artikel 2, blz. 3	In de onderhavige overeenkomst staat dat de opdrachtnemer uiterlijk 20 weken voor de start van de levering het leverschema van de opdrachtgever ontvangt. Geldt deze termijn ook wanneer met de opvolger een overeenkomst wordt gesloten met als startdatum de datum van de gesloten overeenkomst? Met een levertijd in de markt die momenteel de 20 weken ruim overschrijd is de gevraagde 20 weken al schier onmogelijk.	Ja, dat geldt dan ook. De tekst wordt aangepast in: "Indien de opdrachtgever <u>minimaal</u> 20 weken voor de start van de levering het leverschema bij de opdrachtnemer indient...." Opgemerkt wordt dat de eerste levering een deellevering betreft en dat het leverschema minimaal 20 weken voorafgaand aan de eerste deellevering zal worden verstrekt.
2	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Offerteaanvraag, artikel 2.5, blz. 8	U vraagt de inschrijver haar prijs gestand te doen t/m 6 april 2026. In 'normale' omstandigheden is dit al onmogelijk, laat staan in de huidige volatiele (markt)situatie. Als inschrijver zal hierdoor risicomijdend ingeschreven moeten worden wat voor gemeente Pijnacker-Nootdorp niet zal leiden tot het beoogde resultaat van 'laagste prijs'. Kunt u een jaarlijkse indexatie opnemen op basis van de gangbare CBS PPI 2332?	Ja, wij nemen de volgende indexatieregeling op: Opdrachtnemer is gerechtigd de in de aanbesteding aangeboden prijs jaarlijks te indexeren, voor het eerst één kalenderjaar na de start van Fase 2 maar uiterlijk op 6 april 2024, overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde Producentprijsindex (PPI) : 2332 "Bakstenen, tegels en producten voor de bouw van gebakken klei", afzetprijzen binnenland. Hierbij wordt de reeks 2015=100 gehanteerd. Voor het doorvoeren van de indexering gebruikt Opdrachtnemer het vierde kwartaal ten opzichte van het vierde kwartaal van het voorgaande jaar. De opdrachtgever mag de prijzen aanpassen met het percentage dat als volgt wordt berekend: (indexcijfer [nieuwe kwartaal] – indexcijfer [oude kwartaal]) / indexcijfer [oude kwartaal] x 100% (afronden op 1 decimaal).
3	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Offerteaanvraag, artikel 2.5, blz. 8	Is de genoemde geraamde waarde een maximaal bedrag voor inschrijving? Het geraamde bedrag lijkt ons van voor de energiecrisis te zijn.	De genoemde geraamde waarde is een inschatting/benadering die wij maken om een juiste aanbestedingsprocedure te kunnen kiezen. Het is nadrukkelijk een schatting waar geen rechten aan ontleend kunnen worden en het lijkt ons een reële prijs.
4	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Offerteaanvraag, artikel 1.2, blz. 6	Is de genoemde geraamde waarde een maximaal bedrag voor inschrijving? Het geraamde bedrag lijkt ons van voor de energiecrisis te zijn.	De genoemde geraamde waarde is een inschatting/benadering die wij maken om een juiste aanbestedingsprocedure te kunnen kiezen. Het is nadrukkelijk een schatting waar geen rechten aan ontleend kunnen worden en het lijkt ons een reële prijs.
5	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Offerteaanvraag, artikel 1.2, blz. 6	Wachtkamervereenkomst: Wat houdt deze constructie exact in? Binnen hoeveel tijd moet er dan bijvoorbeeld kunnen worden geleverd? Is hier ook de 20 wkn van toepassing? Welke overeenkomst doelt u op bij 9 maanden na ingangsdatum overeenkomst? 9 maanden een aanbieding aanhouden in energie onzekere tijden is niet te doen, kunt u de termijn van 9 maanden aanpassen naar 3 maanden?	In de praktijk werkt de wachtkamerconstructie als volgt. In geval de best scorende Inschrijver niet in staat is de gevraagde dienstverlening overeenkomstig de aanbestedingsstukken, de Overeenkomst en de uitgebrachte offerte te leveren dan wel niet (deugdelijk) nakomt, krijgt deze na ingebrekestelling nog een bepaald aantal dagen de tijd om de Opdracht alsnog conform de gestelde eisen uit te voeren. Indien de uitvoering hierna nog steeds niet voldoet kan de Gemeente de Overeenkomst beëindigen. In dat geval wordt voor de resterende contractduur gebruik gemaakt van de wachtkamervereenkomst. Het benutten van de wachtkamervereenkomst kan ook worden toegepast wanneer de Overeenkomst om andere redenen tussentijds wordt ontbonden. Met Overeenkomst wordt bedoeld de originele overeenkomst zoals vastgesteld in de aanbesteding. Ook voor de wachtkamervereenkomst geldt dat de opdrachtgever minimaal 20 weken voor de start van de levering het leverschema bij de opdrachtnemer indient.
6	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Offerteaanvraag, artikel 1.2, blz. 6	Kunt u aangeven wat de voorziene einddatum van de leveranties zal zijn zodat er ook een einddatum aan de overeenkomst gekoppeld kan worden?	In hoofdstuk 4 blz. 20 van de Offerteaanvraag staat de geplande uitvoeringsfasering als volgt beschreven: - Fase 2 – Start uitvoering Q3/Q4 2023 met een uitvoeringsduur van een jaar. -Fase 3 – De inschatting is dat de uitvoering aansluitend aan fase 2 kan worden vervolgd en dat de uitvoering een jaar duurt. Verwachte uitvoering 2024-2025.
7	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Offerteaanvraag, artikel 4, blz. 20	Kunt u aangeven of er in Q3 of Q4 gestart dient te worden? Bij opdracht in wk 15 (wk na 6 april) is het 20 weken later wk 35. Dat is ruimschoots in Q3.	Dit is op dit moment niet bekend. De opdrachtgever zal minimaal 20 weken voor de start van de levering het leverschema bij de opdrachtnemer indienen.
8	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Offerteaanvraag, artikel 4, blz. 20	Dit spreekt Bijlage 8 tegen waarin staat bij inschrijving inleveren staat. Waar in te dienen bij inleveren inschrijving? Wat is de consequentie als monsters niet voldoen? zeker als deze pas na 4 weken ingeleverd worden?	Proefmonsters dienen binnen 4 weken na definitieve gunning te worden aangeleverd. De consequenties bij niet voldoen staan in hoofdstuk 4 blz 20 van de Offerteaanvraag: bij niet voldoen kan de Gemeente gebruik maken van de wachtkamervereenkomst.
9	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 8 Leveringsvoorwaarden, artikel 5, blz. 2	De huidige bepaling maakt het mogelijk dat de bestelde producten 'oneindig' worden uitgesteld. Zou u een termijn willen toevoegen hoe lang deze termijn maximaal mag zijn? Uitzondering hierop kan 'onwerkbaar weer' zijn. Graag ook toevoegen dat na deze fatale termijn direct een boete door opdrachtnemer opeisbaar is van € 500,- per dag (zoals u elders in de overeenkomst ook toepast). Of dat na het passeren van de maximale termijn de opdrachtnemer de producten mag factureren en vanaf dit moment ook opslagkosten in rekening mag brengen totdat de producten worden geleverd.	De tekst wordt niet aangepast.
10	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 8 Leveringsvoorwaarden, artikel 3, blz. 2	Op vrachtbrieven van straatbaksteen staat nooit een productiedatum vermeld omdat deze totaal niet relevant is. Dit is iets voor betonproducten. Wilt u dit punt laten vervallen? Indien de aannemer materialen gaat afroepen staat dit niet op een vrachtbrief, daar staat alleen de naam van de opdrachtgever op. Als u niet mechanische pakketten inkoopt zijn deze niet in folie verpakt. Indien u deze op een pallet in folie wilt ontvangen ter bescherming van de stenen dit graag op de inschrijvingsstaat opnemen als meerprijs	Een productiedatum op de vrachtbrief is niet noodzakelijk. Bij geen machinale pakketten dienen de stenen op een pallet en in folie te worden geleverd.

11	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 8 Leveringsvoorwaarden, artikel 2, blz. 1 en 2	Wilt u toevoegen dat er bij mogelijke afkeur door opdrachtgever waarmee leverancier het niet eens is een onafhankelijke keuringsinstantie wordt ingeschakeld? Bij straatbakstenen zou dat KIWA zijn. Kunt u toezeggen dat er direct na constatering van een gebrek een melding wordt gedaan en niet pas uiterlijk 4 dagen later? Tevens graag de toezegging dat er geen ongekeurde en afgekeurde materialen verwerkt gaan worden.	De tekst wordt niet aangepast.
12	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 8 Leveringsvoorwaarden, artikel 2, blz. 1	Is elke afleverlocatie per grote vrachtwagen van 50 ton goed bereikbaar? Wat is de consequentie voor opdrachtgever indien vrachtwagen niet op aangegeven locatie kan lossen?	De afleverlocaties zijn voor grote vrachtwagens bereikbaar
13	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 8 Leveringsvoorwaarden, artikel 2, blz. 1	Meerdere afleverplekken mogelijk: Om dit goed in de prijsopbouw mee te nemen dienen wij dit op voorhand voor alle deelleveranties al te weten. Handiger zou zijn een toeslag op het prijzenblad toe te voegen voor toeslag extra losadres. Wilt u dit opnemen?	Nee. De tekst wordt niet aangepast.
14	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 8 Leveringsvoorwaarden, artikel 1, blz. 1	Bijlage 8 en de offerteaanvraag spreken elkaar op het punt van aanleveren proefmonsters tegen. Bijlage 8, punt 1 zegt bij inschrijving indienen en de offerteaanvraag, hoofdstuk 4 pag 20, zegt uiterlijk 4 weken na definitieve gunning. Wat dienen wij aan te houden?	Proefmonsters dienen binnen 4 weken na definitieve gunning te worden aangeleverd.
15	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 8 Leveringsvoorwaarden, artikel 1, blz. 1	Boete voor te late levering: Welke overmacht situaties sluiten het krijgen van een boete uit?	Dat is niet vooraf aan te geven, dat hebben corona en een oorlog wel aangetoond.
16	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 5 Omschrijving producteisen	Kunt u aangeven hoe u de genoemde aantallen per m2 heeft bepaald aangezien deze totaal niet kloppen met opgegeven maatvoering van de te leveren straatbakstenen?	Het betreft een inschatting.
17	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 5 Omschrijving producteisen	Wilt u de gevraagde afmetingen wijzigen naar de in de BRL 2360 (4.7.2.1 tabel 2) opgenomen minimale afmetingen?	De afmetingen zijn circa en dienen reeds te voldoen aan BRL 2360. De tekst wordt niet aangepast.
18	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 5 Omschrijving producteisen	Uw uitvraag naar stenen met een splintervrije kop verwijst naar 1 specifieke producent. Tevens sluit u afstandhouders uit welke dezelfde functie hebben. Wilt u of beide toestaan of beide loslaten zodat meerdere inschrijvers mogelijk zijn?	De inschrijver dient gelijkwaardigheid aan te tonen. Er zijn reeds 2 producten genoemd welke voldoen en waar gelijkwaardigheid aan getoetst zal worden. Een splintervrije kop of afstandhouders voldoen. De tekst wordt niet aangepast.
19	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 5 Omschrijving producteisen	U vraagt om een DUBOkeurmerk wat geen officieel keurmerk is en alleen globaal iets zegt over hoe milieuvriendelijk een product is. Wilt u dit wijzigen in het aanleveren danwel ISO 14001 (of gelijkwaardig) of een product specifieke MKI waarde fase A t/m D conform het moederbestek voor straatbakstenen?	Nee. De tekst wordt niet aangepast.
20	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bijlage 3 Inschrijvingsstaat	Wilt u Bijlage 3 iets anders inrichten? Graag benodigde aantallen in m2 opgeven en een invulveld maken voor aantal st./m2 op basis van gedeclareerde maatvoering. De verschillen in afmetingen tussen producenten zijn aanzienlijk en met gevraagde aanpassingen worden er weer appels met appels vergeleken.	Bijlage 3 zal worden aangepast.