

Casustekening, formaat A3, schaal 1:100

Voorwaarden bij de casus tekening zijn:

De tekening dient in .dwg format te worden ingetekend en zowel in dwg als pdf (A3 schaal 1:100) te worden ingediend op basis van het bijgeleverde .dwg bestand.

De tekening dient te tonen hoeveel bruikbare fietsplaatsen, zowel regulier als buitenmodel, kunnen worden geboden door middel van de door de leverancier ingetekende opstelling.

- In de opstelling dient uitgegaan te worden van een h.o.h. maat van 390mm voor reguliere rekken en h.o.h. maat van 550mm voor buitenmodel rekken.
- Er dienen voor alle type fietsen etagerekken te worden ingetekend.
- De fietsrekken dienen in 2d (plattegrond) gedetailleerd ingetekend te worden binnen de vlakken die hiervoor zijn geboden.
- De tekening dient de minimale afstand tot muren, kolommen en plafond te tonen.
- In de tekening dient de optimale opstelling te worden ingetekend waarbij de aanbieder toont hoeveel capaciteit fietsrekken in de betreffende opstelling kunnen worden geplaatst.
- In de tekening dient zichtbaar te worden gemaakt waar plekken niet toegankelijk en bruikbaar zijn. Deze mogen niet mee geteld worden in de totale capaciteit.
- In de tekening dient het profiel van vrije ruimte van gebruik van het fietsreksysteem in de plattegrond doormiddel van een stippellijn aangegeven te worden.
- In een aparte doorsnedes, AA en BB van de ruimte dient het de doorsende van het rek en het profiel van vrije ruimte van gebruik van het rek uitgetekend te worden.

