

Gemeente Rotterdam  
De heer T.A. de Vries  
Postbus 6633  
3002 AP ROTTERDAM

Ons kenmerk	2013.11788	Contactpersoon	M. Akhiat	Datum	28 november 2013
Uw kenmerk		Telefoon	010 - 45 37 300	V&H nr.	K.13.859
		E-mail	postvh@hhsk.nl		
Onderwerp	Ontvangstbevestiging en positieve beoordeling melding				

Geachte heer De Vries,


Op 26 november 2013 heeft het hoogheemraadschap van u een melding ontvangen. De melding heeft betrekking op het vervangen van de Looslaanbrug ter plaatse van de C.N.A. Looslaan in Rotterdam.

Ik heb de melding beoordeeld. Op de door u gemelde activiteit zijn de voorwaarden uit algemene regel nummer 7 bij de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing. Deze voorwaarden vindt u in de bijlage.

Ik wijs u erop dat u voor de uitvoering van de werkzaamheden, wellicht een ontheffing nodig hebt op grond van andere wet- en regelgeving zoals de Wet op de ruimtelijke ordening.

De melding is bij ons bekend onder nummer K.13.859.V01 en is behandeld door de bovengenoemde contactpersoon. Bij correspondentie wordt u verzocht dit nummer te vermelden. Als u vragen heeft, kunt u hem of haar benaderen.

Hoogachtend,



ing. J. Helmer  
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Bijlagen:

- Meldingskaart aanvang werkzaamheden / voltooiing activiteit
- Algemene regels Keur nr(s): 7

## **Algemene regel 7 KEUR**

### **7. Het aanbrengen van een brug over oppervlaktewaterlichamen met de functie overige watergang**

#### **Toetsingscriteria en voorwaarden**

Voor het aanbrengen van bruggen over overige watergangen en voor zover de betreffende wateren niet in beheer van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn is geen vergunning volgens artikel 4.1 eerste lid onder a en b en artikel 4.1 tweede lid onder a van de keur vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. de minimale afstand tussen het schouwpeil en de onderkant van de brug bedraagt 0,35 meter;
2. brughoofden mogen de stabiliteit van de oevers niet aantasten;
3. de bestaande doorstromingsbreedte van het oppervlaktewaterlichaam moet worden gehandhaafd.
4. op de oeverlijn onder de brug en twee meter ter weerszijden van de brug moet een deugdelijke grondkering worden aangebracht zodat geen grond in het water kan geraken;
5. de doorstroming van het water mag door de brug niet worden verstoord. Daartoe moet drijvend vuil e.d. regelmatig door de melder worden verwijderd;
6. bruggen mogen niet binnen een afstand van 10 meter van een ander kunstwerk (bijvoorbeeld een brug, dam met duiker of stuw) worden aangebracht;
7. wanneer bruggen dienen ter ontsluiting naar de openbare weg dient hiervoor toestemming te worden gevraagd aan de wegbeheerder;
8. de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van deze melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken;
9. alle wijzigingen aan de omschreven werken of werkzaamheden, zowel tijdens als na de uitvoering, moeten schriftelijk aan Schieland en de Krimpenerwaard worden voorgelegd. Schieland en de Krimpenerwaard kan verlangen dat voor de wijziging een nieuwe melding of een vergunningaanvraag wordt ingediend;
10. alle door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden te geven aanwijzingen welke dienen ter bescherming van waterstaatkundige belangen, moeten onmiddellijk worden opgevolgd;
11. aan ambtenaren van Schieland en de Krimpenerwaard die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk, wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot alle plaatsen, waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de melder verstrekt.