

Overeenkomst voor de verwerking van GFT afval

Partijen:

De gemeente Almere, ter zake van deze overeenkomst op grond van artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet vertegenwoordigd door [.....], [.....], hierna te noemen: Opdrachtgever

en

[.....], statutair gevestigd te [.....] en kantoorhoudende te [.....], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [.....] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [.....] in zijn/haar hoedanigheid van [.....], hierna te noemen: "Opdrachtnemer",

nemen het volgende in aanmerking:

- Opdrachtgever heeft deelgenomen aan de Europese aanbestedingsprocedure met nummer IA2022.05.03 gehouden voor het verwerken van het aan Opdrachtgever ter beschikking staande GFT-afval;
- Als resultaat van deze aanbesteding is aan Opdrachtnemer gegund de verwerking van het GFT van de Opdrachtgever, hierna 'GFT-afval' genoemd;
- Partijen wensen de voorwaarden waaronder de dienstverlening zal worden verleend vast te leggen in een overeenkomst;

en komen overeen als volgt:

Artikel 1: Inhoud van de Overeenkomst

- 1.1 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zal Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever het door Opdrachtgever geleverde GFT-afval verwerken, overeenkomstig het bepaalde in de aanbestedingsdocumenten zoals gepubliceerd bij de aanbesteding inclusief de bijbehorende bijlagen en de offerte van Opdrachtnemer zoals op/...../..... ingediend, en de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst inclusief bijlagen.
- 1.2 Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Almere 2018, voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. De (eventuele) algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
- 1.3 De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen uit deze Overeenkomst en de bijlagen, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst boven die uit de bijlagen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de bijlagen onderling, prevaleren de bepalingen van de eerst vermelde bijlage. Bijlage 1 gaat bijvoorbeeld voor 2 enzovoort. Indien er meerdere Nota's van Inlichtingen zijn gepubliceerd, heeft de laatste publicatie voorrang boven de één na laatste.

Bijlage 1 Nota's van Inlichtingen

Bijlage 2 Offerteaanvraag GFT-afvalverwerking (met bijlagen)

Bijlage 3 Algemene voorwaarden voor levering en diensten gemeente Almere 2018

Bijlage 3 Offerte Opdrachtnemer zoals op .../...../..... ingediend

Bijlage 4 Contactgegevens van de contactpersonen van partijen, samen te stellen na het sluiten van de Overeenkomst conform artikel 6.1

Enkel nadat Opdrachtnemer schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever ontvangen heeft en als bijlage 5 en 6 (zie hieronder) voldoen aan de volgende criteria maken bijlage 5 en 6 onderdeel uit van deze Overeenkomst:

Criterium 1: bijlagen 5 en 6 moeten verband houden met de op Opdrachtnemer rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen.

Criterium 2: bijlagen 5 en 6 mogen niet strijdig zijn met de eisen en voorwaarden zoals gesteld in deze Overeenkomst inclusief bijlagen.

Bijlage 5 Acceptatievoorwaarden Opdrachtnemer

Bijlage 6 Locatiereglement Opdrachtnemer

Artikel 2: Definitie GFT-afval en afkeurcriteria

2.1 Voor de definitie van het GFT-afval wordt aangesloten bij de meest recente versie daarvan zoals die nu is opgenomen in het LAP3, Deel F: Bijlagen, versie tweede wijziging, geldig vanaf 2 maart 2021 (te actualiseren bij publicatie van nieuwe versies).

2.2 Opdrachtgever hanteert per kalenderjaar de maximale vervuilingsgraad als opgenomen in onderstaande tabel voor het aangeleverde GFT-afval per vracht.

<i>Jaar</i>	<i>Maximale vervuilingsgraad</i>
2022 en 2023	10%
2024	8%
2025 en later	5%

2.3 Opdrachtgever zal zich inspannen om het aangeleverde GFT-afval te laten voldoen aan onderstaande kwaliteitseisen:

- Minimaal [100% - maximale vervuilingsgraad] (gewichtsprocenten) is zuiver GFT-afval, maximaal [van toepassing zijnde maximale vervuilingsgraad] (gewichtsprocenten) is niet zuiver GFT-materiaal maar verontreiniging conform de lijst '*Behoort niet tot gft-afval*'.
- Het GFT-afval bevat geen probleemstoffen zoals chemisch/gevaarlijk afval.
- Het GFT-afval bevat geen stoffen waarvan de verwerking ingevolge enige wettelijke bepaling of daaruit voortvloeiende regeling op andere wijze dient te geschieden zoals radioactief afval, anatomisch afval, destructieafval of ziekenhuisafval.

2.4 Indien bij controle door Opdrachtnemer vastgesteld wordt dat een aangeleverde partij GFT-afval niet voldoet aan de hiervoor omschreven kwaliteitseisen, heeft Opdrachtnemer het recht die vracht GFT-afval voor verwerking op de reguliere wijze te weigeren. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever terstond hiervan in kennis te stellen door middel van het toezenden van foto's van het betreffende materiaal. De Opdrachtnemer dient de gelegenheid te bieden het afgekeurde GFT-afval visueel door Opdrachtgever te laten inspecteren. Als dit niet leidt tot overeenstemming dient afkeur te worden onderbouwd op basis van representatieve monsternamen van de betreffende partij en sorteeraanlyse door een door Partijen samen aan te wijzen onafhankelijk

bureau conform onderstaande procedure. Alleen bij afkeur zijn de kosten voor de monsternamen en sorteeraanlyse voor rekening van Opdrachtgever. Als er geen sprake is van een gerechtvaardigde afkeur zijn deze kosten voor de Opdrachtnemer.

- 2.5 Afbakening van “een vracht”:
Een partij is een (1) vervoerseenheid; een container of een inzamelvoertuig.
- 2.6 Monsterneming:
Een partij dient op een representatieve manier bemonsterd te worden tot een monster van tussen de 400-600 kg.
- 2.7 In geval van afkeur wordt het GFT-afval op de verwerkingslocatie apart gehouden en niet verwerkt. Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen op dat moment in onderling overleg de meest geëigende manier voor verdere verwijdering, tegen het daarvoor geldende tarief, schriftelijk overeen te komen en eventueel het geweigerde GFT-afval aan te bieden aan een derde partij. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om niet geaccepteerd GFT-afval retour te halen voor alternatieve verwerking. In dat geval dient het GFT-afval door de Opdrachtnemer geladen te worden in door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen containers.
- 2.8 Het is Opdrachtnemer toegestaan om tijdens of na het productieproces recycling-componenten of andere stoffen toe te voegen, die het proces en/of de chemische of bacteriologische kwaliteit van uit GFT-afval te produceren compost positief beïnvloeden, mits dit conform de wet en regelgeving is toegestaan.

Artikel 3: Logistieke bepalingen

- 3.1 Aanlevering van het GFT-afval geschiedt per vracht van een inzamelvoertuig of per afzetcontainer c.q. in het geval van overslag, per vracht van een voertuig voor bulktransport. Opdrachtnemer dient al het GFT-afval te verwerken op de locatie(s) waarmee is ingeschreven door middel van composteren of door middel van vergisten gevolgd door nacomposteren tot herbruikbare compost. De verwerking volgens de aangeboden verwerkingstechniek dient te geschieden conform de wettelijke eisen.
- 3.2 Opdrachtnemer dient het GFT-afval te verwerken op de locaties waarmee is ingeschreven en mag alleen daarvan afwijken conform de bepalingen van paragraaf 3.2 van de aanbestedingsleidraad. Slechts in bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een onvoorziene calamiteit, – zulks ter beoordeling aan Opdrachtgever – kan Opdrachtnemer verzoeken aan Opdrachtgever of GFT-afval verwerkt mag worden op een andere locatie afwijkend van het bovenstaande in dit artikel, onder nadere financiële en logistieke voorwaarden, te bepalen door Opdrachtgever
- 3.3 De verwerkingslocatie(s) van Opdrachtnemer is/zijn voor alle voorkomende vormen van GFT-transport zonder bijzondere hulpmiddelen goed bereikbaar, zowel voor een reguliere inzamelwagen, combinatietransport met afzetcontainers en open containers en walking floor trailers.
- 3.4 Het GFT-afval kan op de verwerkingsinrichting worden gestort op een vlakke (vloeistofdichte) vloer. Het eigendom van het aangeleverde GFT-afval gaat over op Opdrachtnemer op moment van storten/lossen van het GFT-afval op de afleverlocatie(s) van Opdrachtnemer, tenzij het GFT-afval wordt afgekeurd.
- 3.5 Opdrachtgever spant zich in om het GFT-afval zo spoedig mogelijk na inzameling af te voeren naar de verwerkingslocatie(s). Het risico van kwaliteitsverlies van het GFT-afval ten gevolge van de overslag/transportperiode berust geheel bij Opdrachtnemer. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
- 3.6 De verwerkingslocatie(s) van Opdrachtnemer dient/dienen maandag t/m vrijdag geopend te zijn van 7:30 tot 17:00 uur. Opening op zaterdag zal bij uitzondering plaats vinden. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten. Dit zal voor zover mogelijk uiterlijk 5 dagen van te voren door Opdrachtgever worden gecommuniceerd aan Opdrachtnemer. Op inhaaldagen, bijvoorbeeld wanneer feestdagen op doordeweekse dagen vallen, is de verwerkingsinrichting op zaterdag en eventueel buiten de genoemde tijden geopend. Opdrachtgever stelt jaarlijks de inhaaldagen vast en zal Opdrachtnemer hiervan op de hoogte stellen.
- 3.7 De lostijd per vracht voor het aanleveren van GFT-afval met een kraak-perswagen en enkelvoudige afzetcontainer op de verwerkingslocatie(s) mag niet meer bedragen dan 20 minuten, gerekend vanaf het moment van melden aan de poort tot en met het moment dat de poort weer uitgereden is, en inclusief eventuele wachttijd buiten de poort. Indien het gaat om een containercombinatie met 2 of 3 containers bedraagt genoemde maximale lostijd 30 respectievelijk 45 minuten. Voor een walking floor trailer geldt een maximale lostijd van 30 minuten. Het reinigen van voertuigen wordt niet gerekend tot de lostijd. De lostijden blijken uit de tachograafgegevens van de betreffende voertuigen.

- 3.8 Indien sprake is van wachttijd buiten de poort, zal Opdrachtgever dit telefonisch en/of per mail melden aan Opdrachtnemer. Er geldt een maximale wachttijd van 15 minuten.
- 3.9 De genoemde maximale wachttijd c.q. lostijd per vracht geldt niet in geval van aantoonbare overmacht. In geval van overschrijding van de maximale wacht- en/of lostijd zonder dat sprake is van aantoonbare overmacht behoudt Opdrachtgever gerechtigd bij Opdrachtnemer wachturen in rekening te brengen tegen een tarief van € 65,= per uur en is Opdrachtnemer alsdan verplicht tot betaling daarvan. De tijd die in rekening gebracht wordt is de werkelijke wachttijd c.q. lostijd minus de van toepassing zijnde toegestane wacht- c.q. lostijden zoals genoemd in paragraaf 3.7 en 3.8. Als de voorziene lostijd of wachttijd langer dan 1 uur bedraagt dient Opdrachtnemer een alternatieve loslocatie aan te wijzen. Alle extra kosten hiervoor zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
- 3.10 De weegbonnen en overige relevante gegevens per vracht dienen door Opdrachtnemer elektronisch geregistreerd te worden en geadministreerd per week digitaal verzonden te worden. Tevens dient een maandoverzicht meegezonden te worden met de factuur. De weegbonnen zijn leidend en bepalend bij de controle van de facturatie. Binnen een week na afloop van de maand dient een maandoverzicht met de volgende gegevens digitaal te worden verstrekt aan Opdrachtgever: Datum, kenteken voertuig, afvalstroomnummer, tijdstip weging en nettogewicht.
- 3.11 Op de verwerkingslocatie(s) van Opdrachtnemer dient het gewicht van het door Opdrachtgever aangeleverde GFT-afval gewogen te worden door middel van weging van het voertuig voor en na het lossen van het GFT-afval met behulp van de daartoe op de locatie(s) aanwezige middelen, zijnde minimaal een weegbrug en een wettelijk geijkt registratiesysteem. Bij elke weging zal een kopie van de weegbon worden verstrekt. De aldus vastgestelde gewichten zullen worden gehanteerd ter berekening van de door Opdrachtgever te betalen vergoeding.

Artikel 4: Duur van de Overeenkomst

- 4.1 Deze Overeenkomst heeft een initiële looptijd van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2025 waarna het mogelijk is om bij wederzijds goedvinden de overéénkomst nog twee keer te verlengen met vier jaar.
- 4.2 In geval partijen de Overeenkomst wenst te verlengen dienen zij dit uiterlijk op de datum van 1 augustus voor het aflopen van de Overeenkomst schriftelijk overeengekomen te zijn.

Artikel 5: Prijs, prijsherziening en betaling

- 5.1 Opdrachtnemer heeft bij inschrijving de tarieven opgegeven inclusief WBM (afvalstoffenbelasting). De indexering van het tarief voor het verwerken van het GFT-afval vindt voor de eerste maal plaats per 1 januari 2024 en vervolgens jaarlijks. Indexering vindt plaats op basis van het afgeleide Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), zoals iedere maand gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De wijziging wordt berekend met een nauwkeurigheid van twee cijfers achter de komma volgens onderstaande formule:

$P_{nieuw} = P_{oud} \times (CPI_{n-1}) / (CPI_{n-2})$

P_{nieuw} = de prijs per 1 januari van het volgende jaar exclusief WBM

P_{oud} = de prijs per 1 januari van het lopende jaar exclusief WBM

CPI n-1 = CBS-index van 1 jaar voorafgaand aan het lopende jaar

CPI n-2 = CBS-index van 2 jaar voorafgaand aan het lopende jaar.

Opdrachtnemer kan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de WBM op basis van het werkelijke WBM-tarief doorbelasten, uitgaande van het percentage te verbranden residu waarmee is ingeschreven.

- 5.2 Maandelijks zal Opdrachtnemer Opdrachtgever een factuur toezenden op basis van de [voor de betreffende herkomstgemeente] verwerkte aantal tonnen GFT-afval tegen het overeengekomen verwerkingstarief. Op de factuur dient de herkomst gemeente te worden vermeld. Betaling van de facturen geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Digitaal factureren is een vereiste. Dit houdt in dat de Opdrachtnemer een factuur met een bijbehorend xml-bestand per mail stuurt naar crediteuren@almere.nl De factuur moet worden gesorteerd op datum van de weegbon. Vervolgens moeten het gewicht en het bedrag worden getotaliseerd.

Artikel 6: Contactpersonen

- 6.1. Na het sluiten van de Overeenkomst zullen Partijen voor de uitvoering van deze Overeenkomst contactpersonen aanwijzen en hun contactgegevens opnemen in een bijlage en deze toevoegen bij deze Overeenkomst.

Artikel 7: Wijziging regelgeving

- 7.1. Aanpassingen van de Overeenkomst die noodzakelijk zijn als gevolg van wijziging van wet- en/of regelgeving zullen over en weer niet tot schadeplichtigheid kunnen leiden.

Artikel 8: Rapportages en overleg

- 8.1 Binnen een week na afloop van de maand dient een maandoverzicht met de volgende gegevens digitaal te worden verstrekt aan Opdrachtgever: Datum, kenteken voertuig, afvalstroomnummer, tijdstip weging en nettogewicht.
- 8.2 Eens per kalendermaand binnen 1 week na afloop van de betreffende maand dient door Opdrachtnemer een digitaal overzicht verstrekt te worden van de tonnages verwerkt GFT-afval, uitgesplitst per dag en per aangeleverde vracht. Dit digitale overzicht v.w.b. de tonnages dient aan te sluiten op de factuur/facturen.
- Een digitaal overzicht houdt in een overzicht in Excel, zodat Opdrachtgever de gegevens kan gebruiken voor controle van de facturering van het GFT-afval aan de opdrachtgever.
- De gegevens die minimaal moeten worden vermeld zijn gemeente, weegdatum, weegnummer, begeleidingsformuliernummer, kenteken van de vrachtauto en gewicht.

- 8.3 Eens per kalendermaand binnen 1 week na afloop van de betreffende maand dient door Opdrachtnemer een digitaal overzicht verstrekt te worden van de tonnages afgekeurd afval, conform artikel 2.2 van deze Overeenkomst, uitgesplitst per dag en per aangeleverde vracht.
- 8.4 Binnen één maand na afloop van elk contractjaar dient door Opdrachtnemer de totale jaaropgave van het in het afgelopen jaar aangeleverde tonnage aan GFT-afval van de betreffende locatie (s) te worden verstrekt, inclusief het afgekeurde tonnage GFT.
- 8.5 Binnen twee maanden na afloop van elk contractjaar, dient de totale jaaropgave van het afgelopen jaar aangeleverde tonnage aan GFT-afval per betreffende verwerkingsinstallatie plaats te vinden. Het gaat hierbij om al het GFT-afval, dus ook het GFT-afval dat is aangevoerd door andere Partijen dan de Opdrachtgever. Omwille van de eenvoud en ter voorkoming van verdringing van ander GFT-afval – bijvoorbeeld in de vergister - moeten de cijfers op installatieniveau worden overlegd. Met 'cijfers op installatieniveau' wordt bedoeld: de gemiddelde verwerkingssituatie die van toepassing is voor al het aangevoerde GFT-afval op de verwerkingslocatie vanaf het moment dat het GFT-afval de weegbrug passeert tot en met de afvoer van de compost. Tevens dienen de gegevens waarmee is ingeschreven met het inschrijfformulier (geproduceerd gas, gas- en/of elektriciteitsverbruik, geleverde warmte, CO₂, elektriciteit, afzetroute compost etc.) – maar dan uiteraard de werkelijk gerealiseerde waarden - opgegeven te worden. Deze gegevens dienen vervolgens te worden omgerekend per op de installatie aangevoerde ton GFT-afval. Vervolgens vult de Opdrachtnemer ter controle voor de Opdrachtgever de gegevens in op hetzelfde inschrijfformulier als waarmee is ingeschreven. De uitgeprinte versie van voornoemde inschrijfformulier dient jaarlijks, eveneens ter controle, ondertekend te worden gezonden naar de Opdrachtgever.
- 8.6 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gegevens te laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Alle waarden inclusief de afzetroutes van de compost dienen verantwoord te worden. De gerealiseerde duurzaamheidsscore (DS) zal hierbij getoetst worden op de score waarmee is ingeschreven. Daarbij zal uit deze opgave de gewogen gemiddelde duurzaamheidsscore (DS) worden berekend.
- Als blijkt dat het GFT-afval minder duurzaam is verwerkt dan waarmee is ingeschreven, wordt Opdrachtnemer een boete opgelegd van twee maal het verschil in DS (in euro's) over alle in dat jaar geleverde tonnen GFT-afval.
- 8.7 Minimaal eenmaal per jaar vindt een evaluatieoverleg plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Het secretariaat van dit overleg ligt bij Opdrachtnemer.

Bijlagen:

De documenten als genoemd in artikel 1.3.

Aldus overeengekomen en ondertekend door:

Namens Opdrachtgever:
Gemeente [.....]

Naam:
Functie:
Plaats:
Datum:

Handtekening:

Namens Opdrachtnemer:
[.....]

Naam: [.....]
Functie: [.....]
Plaats:
Datum:

Handtekening: