

5 BIJLAGE V

Checklijst ontdoener asfaltgranulaat



5 BIJLAGE V – Checklijst ontdoener asfaltgranulaat

BIJLAGE V Checklist vooronderzoek CROW publicatie 210 (t.b.v. ontdoener)	A
---	----------

Handreiking voor gebruik

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de ontdoener om te komen tot een compleet onderzoek op en aanlevering van vrijkomend asfalt conform het gestelde in § 7.1 van BRL 9320.

De ontdoener / eigenaar van het aan te bieden asfalt is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het onderzoek conform CROW publicatie 210.

Elke partij asfaltgranulaat geleverd aan een asfaltcentrale die werkt onder BRL 9320 zal moeten zijn voorzien van een ingevuld en ondertekend 'formulier A' waaruit blijkt dat de onderzoekprocedure voor het onderzoek naar het PAK-gehalte is uitgevoerd conform het gestelde in paragraaf 7.1 van BRL 9320. In principe worden de stappen gevolgd zoals beschreven in CROW publicatie 210, de hoofdstukken 3 en 4.

**Asfalt dat niet conform dit onderzoek wordt aangeboden,
kan niet worden geaccepteerd door een asfaltcentrale.**

***Ondergetekende verklaart onderstaande gegevens naar waarheid
te hebben ingevuld en gedocumenteerd en verklaart hiermee tevens dat
het naar een asfaltcentrale door hem af te voeren vrijkomend asfalt teevrij is.***

Naam	
Instantie	
Functie	
Datum	/ /
Handtekening	

5 BIJLAGE V – Checklijst ontdoener asfaltgranulaat

Voorontwerp

(De acceptant dient na ontvangst van dit volledig ingevulde en van alle benodigde bijlagen voorziene formulier nogmaals te controleren op volledigheid en juistheid en dient ter bevestiging hiervoor de vakjes in de laatste kolom af te vinken)

Alleen in te vullen door de acceptant

Stap	Taak	Rapportage	Niet akkoord	Akkoord	nvt	
I.1	Maak een ontwerp van de gewenste situatie	<i>Tekening (met uniek doc. nummer)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.2	Bepaal weggedeelte met te verwijderen asfalt	<i>Tekening van I.1</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.3	Visuele inspectie weg/ werkkerrein	<i>Tekening van I.1</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.4	Voer historisch (voor)onderzoek uit Let i.v.m. vrijstelling gebruik teer extra op: <ul style="list-style-type: none"> • Vliegvelden • Brugdekken aangelegd voor juli 1997 	<i>Beschikbare gegevens</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.5	Verdeel werkkerrein in homogene vakken	<i>Tekening van I.1</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.6	Stel een rapportage op: <ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving terreininspectie & historisch vooronderzoek; • Overzicht geraadpleegde bronnen; • Tekening voorontwerp met voorlopige indeling in homogene wegvakken en teerverdachte lagen 	<i>Rapportage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 BIJLAGE V – Checklijst ontdoener asfaltgranulaat

Onderzoek

(De acceptant dient na ontvangst van dit volledig ingevulde en van alle benodigde bijlagen voorziene formulier nogmaals te controleren op volledigheid en juistheid en dient ter bevestiging hiervoor de vakjes in de laatste kolom af te vinken)

Alleen in te vullen door de acceptant

Stap	Taak	Rapportage	Niet akkoord	Akkoord	nvt	
II.1	Bepaal wanneer het asfalt is aangelegd: <ul style="list-style-type: none"> • Voor 1995 • Na 1995 • Na 1999 	<i>Reeds genoteerd in rapportage voorontwerp</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voor 1995						
II.2	Bepaal of het onderzoeken van kleine homogene wegvakken (< 50m ²) zinvol is		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.3	Bepaal aantal boringen per homogeen wegvak	<i>Berekening</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.4	Bepaal laagopbouw en teerhoudendheid asfalt met PAK-detector	<i>Rapportage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.5	Bepaal totale hoeveelheid asfalt in tonnen	<i>Berekening</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.6	Bepaal of het minder dan 25 ton betreft en afkomstig uit 1 werk	<i>Berekening</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.7	Bepaal PAK-gehalte van de onverdachte lagen met laboratoriumanalyse	<i>Analyses en rapport nummer(s) onderzoek(en) en labrapport (en)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Laboratorium geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO 17025 of onder toezicht CI	<i>Certificaat NEN-EN-ISO 17025 of verklaring toezicht CI</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.8	Beoordeel heterogeniteit en herzie eventueel indeling van de homogene wegvakken	<i>Rapportage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.9	Beoordeel de noodzaak van extra onderzoek bij heterogene opbouw	<i>Rapportage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.10	Rapporteer onderzoek	<i>Rapportage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Na 1995						
II.11	Bepaal of op grond van bewijsmiddelen kan worden aangetoond dat asfalt teevrij is	<i>Bestek waaruit de herkomst van de grondstoffen blijkt</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.12	Bepaal aantal boringen per homogeen wegvak	<i>Berekening</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bepaal laagopbouw en teerhoudendheid asfalt met PAK-detector	<i>Rapportage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.13	Zijn er teerhoudende lagen aangetoond	<i>Rapportage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Na 1999						
-	Asfaltconstructies waarvan d.m.v. een bestek kan worden aangetoond dat zij vanaf 1999 zijn aangebracht en waarbij met weegbonnen kan worden aangetoond dat zij geproduceerd zijn conform de BRL 9320, hoeven niet te worden onderzocht. Dit geldt niet voor overlagingen	<i>Bestek in combinatie met weegbonnen waaruit blijkt dat conform BRL 9320 is geproduceerd</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>