

Aanbesteding: Vorstengrafdonk, Renovatie riool

Aanbestedende Dienst: Gemeente Oss

Referentie: -

Toelichting:

Zie bijgaande de nota van inlichtingen, betreffende documenten kunt u vinden onder:
Documenten - Nota van Inlichtingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Inschrijvingsleidraad paragraaf 5

Vraag:

Welke 'bewijsstukken geschiktheidseisen' moeten bij inschrijving worden ingediend?

Antwoord:

Zie hiervoor inschrijvingsleidraad 5.2 geschiktheidseisen.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 5, blz. 6, BRL9320

Vraag:

Wij verzoeken u het beschikken over een BRL9320-certificaat niet als inschrijvingseis op te nemen, maar in het bestek te bepalen dat de partij die Bitufor aanbrengt moet beschikken over een BRL9320-certificaat. Dus niet als inschrijvingseis maar als uitvoeringseis.

Antwoord:

Het beschikken over een BRL9320- certificaat tbv het aanbrengen van Bitufor is ook bedoeld als een uitvoeringseis. De eis is verwijderd uit de inschrijvingsleidraad. Bepaling 81 12 01 is toegevoegd aan het bestek.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 382010 betonnen sloof

Vraag:

Kan er een dwarsprofiel of detail van de realiseren betonsloof toegevoegd worden bij de nota? Op de huidige tekeningen is de betonsloof niet terug te

vinden.

Antwoord:

Dit is al te zien op tekening 008-22.004. Er is een extra tekening met principedetail toegevoegd aan de nota van inlichtingen. Zie tekening 008-22.005

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

382010 betonnen sloof

Vraag:

De hoeveelheid resultaatsverplichting van de post is in relatie met post 382020. Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting van post 382010 ook verrekenbaar stellen?

Antwoord:

Deze bestekspost wordt verrekenbaar. Bestekspost 382010 is aangepast

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

382010 betonnen sloof

Vraag:

De hoeveelheid te inlichting is 53m¹. In post 382020 worden 47st betonplaten aangebracht van 2 x 2m¹. Klopt de hoeveelheid ter inlichting in post 382010?

Antwoord:

Dit is inderdaad niet correct. Bestekspost 382010 is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

382010 betonnen sloof

Vraag:

Wordt de betonnen sloof te beschikking gesteld door OG?

Antwoord:

Dit dient geleverd te worden door de aannemer. Bestekspost 382010 is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage XVIII

Vraag:

In deel 3 artikel 22 02 03 lid 02 wordt verwezen naar bijlage XVIII, ivm de archeologische begeleiding. Kan deze bijlage toegevoegd worden aan de nota?

Antwoord:

Artikel 22 02 03 lid 01 en 02 komen te vervallen.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

bijlage XVI

Vraag:

In deel 1 van het bestek paragraaf 09 wordt verwezen naar bijlage XVI. Kan deze bijlage toegevoegd worden aan de nota?

Antwoord:

Paragraaf 09 komt te vervallen

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage XI

Vraag:

In het bestek hoofdstuk 3201 wordt verwezen naar bijlage XI. Kan deze bijlage toegevoegd worden aan de nota?

Antwoord:

Bijlage XI Informatie overdracht projectcertificaat zit reeds bij de aanbestedingsdocumenten. Ter volledigheid deze nogmaals toegevoegd bij

de nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage XII

Vraag:

In deel 3 van het bestek 01 14 06 wordt verwezen naar bijlage XII. Kan deze bijlage toegevoegd worden aan de nota?

Antwoord:

Dit dient bijlage XI te zijn. Het artikel 01 14 06 is aangepast naar de juiste bijlage

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage X

Vraag:

In deel 3 van het bestek 25 12 09 wordt verwezen naar bijlage X. Kan deze bijlage toegevoegd worden aan de nota?

Antwoord:

Dit dient bijlage IV te zijn. Het artikel 25 12 09 is aangepast naar de juiste bijlage

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Deel 3 25 14 10

Vraag:

In deel 3 van het bestek 25 14 10 lid 02 wordt verwezen naar een bijlage. Kan deze bijlage toegevoegd worden aan de nota?

Antwoord:

Bijlage wordt gedeeld na gunning, voorafgaande de uitvoering. Aannemer kan er vanuit gaan dat de minimale afmetingen van alle putten in het

werkgebied 600x600mm bedragen.

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: 292000 & 292010

Vraag:
Met hoeveel AP04 keuringen dient er rekening gehouden te worden?

Antwoord:
Voor het keuren van grond uitgaan van drie keuringen. Voor zand één keuring. Besteksposten 292000 en 292010 zijn aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 14
Onderwerp: Betonbuizen

Vraag:
Wat bedoelt OG met de toevoeging "regain" bij de betonnen rioolbuizen?

Antwoord:
De toe te passen betonbuizen dienen minimaal voorzien te zijn van 10% secundair toeslagmateriaal.

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 15
Onderwerp: BRL9320

Vraag:
Geachte heer Van Boekel,

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Certificaat NL-BSB volgens BRL 9320

Gewenst resultaat: Motiveren of schrappen

Het certificaat NL BSB geeft aan dat bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, voorheen het Bouwstoffenbesluit. Dit kunt u dus niet vragen van een inschrijver of onderaannemer, want het betreft een producentenkeurmerk. Ook het certificaat BRL 9320 is bestemd voor producenten. U kunt deze certificaten opnemen als uitvoeringsvoorschrift in het bestek als eis waaraan het gevraagde fabricaat moet voldoen. Indien u verlangt dat ervaring in het aanbrengen van Bitufor (of gelijkwaardig want dat staat in uw bestek) wordt aangetoond, dan kan daar een referentiewerk voor worden gevraagd. Wij verzoeken u kenbaar te maken wat de bedoeling is van uw eis BRL9320 en de plaatsing en formulering van de eis te herzien.

Antwoord:

Deze eis komt te vervallen. De aan te brengen producten dienen aan deze eisen te voldoen.

Zie ook het antwoord bij vraag 2.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Omzeteis

Vraag:

Verzoek om inlichtingen: Omzeteis

Gevraagd resultaat: Motivering herzien of schrappen

In het bestek zien wij geen hoge mate van complexiteit, maar standaard werkzaamheden die vaak worden uitgevoerd bij het revitaliseren van bedrijfsterreinen. Evenmin zien wij een station in de directe nabijheid van het bedrijventerrein. Dan resteert de, naar uw zeggen, korte doorlooptijd van het project. In onze optiek kan het vermogen om een relatief grote hoeveelheid werk in een korte tijd te verrichten ook worden gevraagd met een referentiewerk dat daarop gericht is. Wij vragen u de motivering te herzien of de omzeteis te vervangen door een passend referentiewerk.

Antwoord:

Omzeteis komt te vervallen, aanbestedingsleidraad is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Eis referentiewerk

Vraag:

Verzoek om inlichtingen: Eis referentiewerk

Gevraagd resultaat: Omzetten naar eenduidige kerncompetenties

Voorschrift 3.5F van de Gids Proportionaliteit stelt dat aanbesteders niet mogen vragen om referentiewerken die op veel onderdelen overeenkomen met de voorliggende opdracht, maar zich moeten beperken tot het vragen om kerncompetenties met alleen de punten die van essentieel belang zijn. In het bijzonder waarschuwt de Gids Proportionaliteit voor het stapelen van meerdere bekwaamheden in een referentiewerk. Deze vormen een onredelijke belemmering voor bedrijven die wel alle gevraagde ervaring hebben opgedaan maar niet in de voorgeschreven combinatie.

Het vragen om “een vergelijkbaar werk met vergelijkbare overeenkomstige werkzaamheden en hoeveelheden zoals omschreven in onderhavig bestek” voldoet net zo min aan voorschrift 3.5F van de Gids Proportionaliteit als het vragen om vier verschillende soorten werkzaamheden plus een minimum opdrachtwaarde binnen een enkel referentiewerk. U mag dit allemaal essentieel vinden en vragen, maar dan moet u inschrijvers wel de ruimte geven om dit aan te tonen met meerdere referentiewerken. De Gids Proportionaliteit stelt “Waar het om gaat, is te zoeken naar al die ondernemingen die, al dan niet in meerdere verschillende projecten, de benodigde ervaring hebben opgedaan.” Wij vragen u de eis op te knippen in meerdere kerncompetenties of toe te staan dat inschrijvers meerdere referentiewerken mogen inzetten om hun ervaring aan te tonen.

Daarnaast hebben wij twijfels over de proportionaliteit van de gevraagde hoeveelheden. Wij zien in het bestek geen 5.000 m³ cultuurtechnisch grondwerk. U lijkt hier meer dan 100% te vragen. Voorschrift 3.5.G.2 van de Gids Proportionaliteit stelt een maximum van 60% van de benodigde omvang. Hoger bedragen of hoeveelheden mogen niet worden gevraagd. Wij verzoeken u ook op dit punt de eis aan te passen.

Antwoord:

De inschrijver mag meerdere referentiewerken inzetten om aan de gestelde eisen te voldoen.

Het cultuurtechnisch grondwerk is bijgesteld naar 2000 m³.

De inschrijvingsleidraad is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Gunningscriterium

Vraag:

Verzoek om aanpassing: Bovengrens referentieberekening CO₂-uitstoot

Gevraagd resultaat: Overschrijding bovengrens uitsluiten

Uw spelregels voor het bepalen van de fictieve korting op de aangeboden CO₂-uitstoot voorzien in de mogelijkheid van het aanbieden van een waarde

die hoger is dan de bovengrens. Alsdan zal de negatieve fictieve korting worden bijgesteld naar het fictieve bedrag 0. Wij geven u in overweging geen overschrijding van de bovengrens toe te staan.

Antwoord:

De overweging wordt ter harte genomen en ter zijde gelegd. Gunningscriterium blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Zekerheidsstelling

Vraag:

Verzoek om inlichtingen: Zekerheidsstelling

Gevraagd resultaat: Afwijkingen schrappen

Wij signaleren dat u een zekerheid vraagt die op twee onderdelen afwijkt van de UAV 2012. Deze afwijkingen zijn niet gemotiveerd en daarmee voldoen deze niet aan voorschrift 3.9.C van de Gids Proportionaliteit. Wij vragen u aan te geven welke goede reden(en) u heeft om een bankgarantie te lichten zonder de aannemer daarvan in kennis te stellen en zijn recht te ontnemen om dit te kunnen voorkomen.

Antwoord:

Wij vinden het maatschappelijk onverantwoord om te lang te moeten wachten bij een eventuele doorstart van de werkzaamheden. Een On-demand bankverklaring biedt hier uitkomst in. Genoemde afwijkingen blijven gehandhaafd.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Prijsverhogingen en leverantieproblemen

Vraag:

Verzoek om inlichtingen: Prijsverhogingen en leverantieproblemen

Gevraagd resultaat: Regeling toepassen

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het

van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige regeling bevatten voor de risico's van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Wij verzoeken u daar invulling aan te geven. In het Handelingskader Infrastructuurle Projecten Decentrale Overheden, dat op 25 november jl. werd gepubliceerd, treft u de verschillende mogelijkheden om een proportionele regeling samen te stellen.

Antwoord:

De regeling zal worden toegepast.

Deel 3 01.04 Risicoregeling is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

21

Onderwerp:

V&G-plan ontwerpfase

Vraag:

Verzoek om aanpassing: V&G-plan ontwerpfase

Gevraagd resultaat: Invulling geven aan de wettelijke vereisten

De wetgever stelt eisen aan de inhoud van het V&G-plan ontwerpfase.

Hierin moet duidelijk naar voren komen welke risico's de bijzondere aandacht van de aannemer behoeven en welke keuzes de opdrachtgever heeft gemaakt om de veiligheidsrisico's te beperken. Wij verzoeken u invulling te geven aan deze wettelijke verplichtingen.

Antwoord:

Wij zijn van mening dat wij aan de wettelijke verplichtingen hebben voldaan, immers is beschreven per bestekspost wat de risico's en suggesties zijn.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

22

Onderwerp:

besteksposten 320120 tm 324110 levering betonbuizen

Vraag:

Er staat geen "L" in hoeveelheid ter inlichting". Betreffen de rioolbuizen een directielevering? Of dient aannemer de buizen te leveren?

Antwoord:

Deze rioolbuizen dienen geleverd te worden door de aannemer. Besteksposten 320120 en 320130 zijn aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Kwaliteitscontrole

Vraag:

Kunnen er posten opgenomen worden voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles?

Antwoord:

Er is een nieuwe bestekspost 100100 opgenomen voor het uitvoeren van de kwaliteitscontroles.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Aan- en afvoer

Vraag:

Kunnen er posten opgenomen worden voor het aan- en afvoer van materieel. O.a. bemaling, asfaltsets

Antwoord:

Aan- en afvoerkosten kan de aannemer zelf opvoeren onder 91 Eenmalige kosten.
Bestekspost is aangepast

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
fasering

Vraag:

kan er een fasering aangegeven worden?

Antwoord:

Het faseringplan dient door de aannemer opgesteld te worden. Zie hiervoor bestekspost 100070. De aannemer moet rekening houden dat alle bedrijven bereikbaar moeten blijven.

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 26
Onderwerp: Lijngooten posten 381

Vraag:

normaliter zou je gelijkwaardig mogen toepassen: wat er voor geschreven staat- delta van DDC zijn er meer als voldoende gelijkwaardig. Waar wordt erop getoetst ? inhoud liters + sterkte ?

Aanbeveling is ook de zijkanten volledig in de beton te zetten (posten straatwerk eventueel met twee strekken) i.v.m. in spoeling wat je achteraf altijd terug ziet (kitwerk geeft onderhoud). Betekend 0.30m³ per meter.

Antwoord:

Een gelijkwaardig product mag uiteraard aangeboden worden. Er wordt gekeken naar afmeting, sterkte en het natoppervlak/doorstroombaar oppervlak. Het laatsgenoemde moet per locatie, op tekening, minimaal gelijk of hoger zijn. Tevens moet men rekening houden met de bestaande ondergrondse infrastructuur.

De aanbeveling ter harte genomen, maar hoeft niet meegenomen te worden in de prijsaanbieding.

Besteksposten 381010, 381020 en 381030 zijn aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. 27
Onderwerp: Kerncompetentie

Vraag:

Dienen we eigen lay-out te gebruiken voor de aan te tonen kerncompetenties?

Antwoord:

Ja, dat is geen probleem

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 28
Onderwerp: cultuurtechnisch grondwerk

Vraag:

Wat ziet de opdrachtgever als cultuurtechnisch grondwerk?

Antwoord:

Al het grondwerk ten behoeve van graven sloten en wadi's, alsmede aanvullingen in bermen.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

teken Œ

Vraag:

Wat betekenen teken Œ. ?

Dit komt op meerdere plaatsen voor

Antwoord:

Dat is een intern teken. Dit heeft voor de aannemer geen functie/waarde. Tekens zijn verwijderd uit het bestek.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Post 320120 en 320130

Vraag:

Post 320120 en 320130, Worden buizen ter beschikking gesteld of moeten buizen door opdrachtnemer geleverd worden ?

Antwoord:

Deze rioolbuizen dienen geleverd te worden door de aannemer. Besteksposten 320120 en 320130 zijn aangepast. Zie ook vraag 22.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

Zou U de tekeningen in een hanteerbaar formaat ter beschikking willen stellen ?

Deze zijn onhandelbaar, zowel binnen op kantoor als straks bij uitvoering.

Antwoord:

Na definitieve gunning krijgt de aannemer, in overleg, handelbare werktekeningen.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

RSX inschrijfstaat bij nota

Vraag:

Kunt u een rsx-bestand verstrekken van de inschrijfstaat naar aanleiding van de wijzigingen voortkomend uit de nota van inlichtingen zodat iedere inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren?

Antwoord:

In de bijlage wordt (n.a.v. de NOTA) een nieuw RSX bestand van het aangepaste bestek toegevoegd.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

pdf inschrijfstaat bij nota

Vraag:

Kunt u een pdf verstrekken van de inschrijfstaat nav de wijzigingen voorkomend uit de nota van inlichtingen zodat iedere inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren ?

Antwoord:

In de bijlage wordt (n.a.v. de NOTA) een nieuw PDF bestand van het aangepaste bestek toegevoegd.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Deel 01,04 Risicoregeling

Vraag:

Indien niet van toepassing: Kunt u , gelet op de huidige onzekere

economische tijden, de risicoregeling wel van toepassing te verklaren? Wij missen aandacht voor de nog steeds volstrekt onverwachte maar ook onvoorspelbare marktverstoring als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Wij menen dat door het ontbreken hiervan er geen recht gedaan wordt aan de onzekerheden bij de markt voor inschrijving. Immers, leveranciers geven nog steeds geen vaste prijzen af (verrekenen brandstof, grondstof en energie pas op moment van levering) en brandstofprijzen komen nog steeds neer op onvoorspelbare dagkoersen. Bent u bereid een wijze van verrekening te hanteren die past bij de huidige grillige situatie? Zie ook de brieven vanuit de brancheorganisaties en de rijksoverheid (<https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/31/intentieverklaring-samen-doorbouwen-in-onzekere-tijden-tegen-stijgende-bouwkosten>). Een en ander zou er op neer moeten komen dat direct na gunning inzicht wordt gegeven in de onderbouwing van de inschrijfprijzen door overleggen van o.a. inkoopoffertes en berekende liters brandstof. En waarbij dan na inkoop en/of daadwerkelijke levering (producten) de dan geldende toeslagen (kan ook een prijsverlaging zijn!) en brandstofverrekening (bijvoorbeeld met de openbare gegevens van evofenedex of Cumela) zullen worden verrekend. I.v.m. de oorlog in Oekraïne en de ontstane situatie in de wereld m.b.t. levertijden, prijzen, beschikbaarheid van materialen enz. verzoekt gegadigde de crisisbepaling van Bouwend Nederland op te nemen in het bestek.

Zie deze link voor deze bepaling: <https://www.bouwendnederland.nl/media/13393/bouwend-nederland-crisisbepaling-adu-v02032022.docx>

Antwoord:

De regeling zal worden toegepast.

Deel 3 01.04 Risicoregeling is aangepast.
Zie ook vraag 20.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

asfaltmengsels posten 416

Vraag:

De toe te passen asfaltmengsels met aanduiding FB zijn laag temperatuur mengsels en duiden op 1 of 2 tal leveranciers. Kan opdrachtgever in het kader van het creëren van een "level playing field" de bandbreedte van het mengsel oprekken naar bijv. warm mix (mengsel met lagere temperatuur dan hotmix, dit is ca 125 gr)

Antwoord:

FB betekent Foam Bitumen, te leveren door een aantal leveranciers. Opdrachtgever mag de bandbreedte van het mengsel oprekken, voor asfalt

in de onder- en tussenlagen, naar maximale temperatuur van 125 graden C, moet uiteraard wel voldoen aan de menspecificatie voor Base/Bind. Besteksposten worden hierop niet aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Rioleringsbuizen

Vraag:

Worden de buizen uit posten 320120 en 320130 beschikbaar gesteld ? Zo ja, van welke fabrikant zijn deze buizen afkomstig?

Antwoord:

Deze rioolbuizen dienen geleverd te worden door de aannemer. Besteksposten 320120 en 320130 zijn aangepast. Zie ook vraag 22.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
post 251260

Vraag:

In ontgravingspost 251260 staan leveranties opgenomen. Klopt dit ?

Antwoord:

Dit is niet correct. Dit zijn hoeveelheden ter inlichting. Bestekspost 251260 is aangepast

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
onderzoeken

Vraag:

Is er een bemalingsonderzoek beschikbaar ?

Antwoord:

Nee dit is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
onderzoeken

Vraag:
Is er een grondonderzoek beschikbaar ?

Antwoord:
Nee dit is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
onderzoeken

Vraag:
Is er een funderingsonderzoek beschikbaar ?

Antwoord:
Nee dit is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
onderzoeken

Vraag:
Is er een asfaltonderzoek beschikbaar ?

Antwoord:
Nee dit is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 02-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Indexering

Vraag:
Zou u de indexering GWW van toepassing willen verklaren ?

Antwoord:

De GWW Indexering wordt van toepassing verklaard. Bepaling 01 04 is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Archeologie

Vraag:

In deel 1, artikel 12 geeft u aan dat er archeologische begeleiding tijdens de graafwerkzaamheden plaats vindt. Hoe worden de stagnatiekosten als gevolg van deze archeologische begeleiding verrekend ? Er zijn hiervoor geen posten opgenomen in het bestek.

Antwoord:

Artikel 12 in deel 1 komt te vervallen.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Archeologie

Vraag:

In deel 3, artikel 22 02 03 wordt verwezen naar bijlage XVIII. Deze bijlage zit niet bij de stukken. Graag deze bijlage toevoegen.

Antwoord:

Artikel 22 02 03 lid 01 en 02 komen te vervallen. Zie ook vraag 7.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
tenderned eis 1

Vraag:

Bij de eerste eis staat aangegeven dat de bankverklaring moet worden overlegd bij inschrijving. Kan dit gewijzigd worden dat deze pas na gedaan verzoek aan de laagste inschrijver deze moet worden overlegd.

Antwoord:

Deze geschiktheidseis is komen te vervallen. Zie ook vraag 16.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

46

Onderwerp:

01 11 02 Coördinatie verplichting

Vraag:

Kunt u aangeven welke voorgeschreven onderaannemers u bedoelt? Om tot een juiste prijsvorming te komen is het noodzakelijk om hiervan de werkzaamheden en planning te ontvangen.

Antwoord:

Er zijn geen voorgeschreven onderaannemers. Tekst komt te vervallen. Artikel 01 11 02 lid 01 is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Tijdelijke depots

Vraag:

Zijn de tijdelijke depots toegankelijk, zonder extra voorzieningen, voor zwaar materieel?

Antwoord:

De tijdelijke depots grenzen niet direct aan de openbare weg, er dient een fietspad overgestoken te worden. Hiervoor zijn rijplaten nodig. Bestekspost 800050 is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Adresgegevens Tijdelijk depots

Vraag:

Kunt u de adresgegevens van de tijdelijke depots aangeven en de maximale vervoersafstand per depot.

Antwoord:

Alle tijdelijke depots liggen in het werkgebied. Zie bijgevoegde tekening 008-22.006 met locaties van de depots.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

770020: Toepassen Rijplaten

Vraag:

Deze bestekspost is niet volledig beschreven. Voor welke specifieke werkzaamheden dienen hier rijplatenbaan toegepast te worden.

Antwoord:

Correct. Besteksposten 765010, 765020 en 770020 komen te vervallen

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

765070: Bouwbedrijven

Vraag:

Voor een juiste prijsvorming is het noodzakelijk om aan te geven wat de werkzaamheden van de 'Bouwbedrijven' inhouden. Wij ontvangen graag een tekening en planning van deze werkzaamheden om deze post te kunnen afprijzen.

Antwoord:

Het is van belang dat alle bedrijven bereikbaar blijven. Momenteel worden er twee panden gebouwd in het werkgebied. U dient de werkzaamheden samen met hen af te stemmen e.e.a. conform bestekspost 100070. Eventuele plannings van de bouwbedrijven worden, in overleg, na gunning verstrekt.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

765070: Archeologische begeleiding

Vraag:

Voor een juiste prijsvorming is het noodzakelijk om aan te geven wat de werkzaamheden van de 'archeologische begeleiding' inhoud. Wij ontvangen graag een tekening en planning van deze werkzaamheden om deze post te

kunnen afprijzen.

Antwoord:

Bestekspost 765070 is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

765070: Coördinatie verplichting

Vraag:

Voor een juiste prijsvorming is het noodzakelijk om aan te geven wat de werkzaamheden van de 'NUTS partijen' inhouden. Wij ontvangen graag een tekening en planning van deze werkzaamheden om deze post te kunnen afprijzen.

Antwoord:

Nutspartijen hebben in het plangebied geen werkzaamheden gepland.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

301010: Leges kosten

Vraag:

Voor wie bedragen de legeskosten voor het onttrekken en lozen van het grondwater?

Antwoord:

De legeskosten voor het onttrekken en lozen van grondwater komen voor rekening van de aannemer.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

130620: Maatvastheid stenen

Vraag:

In post 130620 komen stenen vrij voor hergebruik. Zijn deze stenen te gebruiken voor hergebruik, maat vast?

Antwoord:

Ja, die zijn maatvast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bestek vs Leidraad

Vraag:

Graag aangeven wanneer het werk uiterlijk opgeleverd dient te worden bestek en leidraad spreken elkaar tegen

Antwoord:

Paragraaf 05 Tijdsbepaling is aangepast. Werk opleveren voor 11-12-2023.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

04 Bijlagen, graag het boorkernen onderzoek toevoegen, zodat er kan worden bepaald of e.e.a. geschikt is voor hoogwaardig hergebruik

Antwoord:

Er zijn geen boorkernen voorhanden. Het huidige asfalt is maximaal 19 jaar geleden aangebracht. Er is een nieuwe besteksposten toegevoegd. Zie bestekspost 103510 en 103520

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

12 Archeologie, posten t.g.v. vertraging ontbreken.

Antwoord:

Artikel 12 komt te vervallen. Zie ook vraag 43.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Bemaling, graag het bemalingsadvies toevoegen a.u.b.

Antwoord:

Dit is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
59

Onderwerp:
bestek

Vraag:

post 101080 graag een hoeveelheid aangeven waar we rekening mee kunnen houden

Antwoord:

Op omschreven tekening is zichtbaar waar kabels en leidingen de te vervangen riolering kruist. Bestekspost wordt niet aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Levertijden

Vraag:

Heeft de opdrachtgever rekening gehouden met de lange levertijden van de te leveren producten. (onder 05 geeft u aan dat de feitelijke uitvoeringsduur binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn klaar dient te zijn !, door de lange levertijden is deze niet zo ruim meer)

Antwoord:

Paragraaf 05 Tijdsbepaling is aangepast. Werk opleveren voor 11-12-2023. zie ook vraag 55.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
61

Onderwerp:
bestek

Vraag:

4025 aanbrengen menggranulaat excl. levering, in de daarop volgende post dienen we het toch te leveren, graag duidelijkheid

Antwoord:

Dit dient inclusief levering te zijn. Post 4025 is aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
62

Onderwerp:
bestek

Vraag:

01 11 02 waar dienen we rekening mee te houden, word er nog iets verlegd /verplaatst ?

Antwoord:

Nutspartijen hebben in het plangebied geen werkzaamheden gepland. Artikel 01 11 02 is aangepast (zie ook vraag 52)

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Graag voor alle kostenverhogende zaken beschreven in deel 3 posten opnemen. (e.e.a. conform de RAW systematiek)

Antwoord:

In onze optiek zijn voor alle kostenverhogende zaken, na deze nota, posten voorzien of opgenomen.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
64

Onderwerp:
bestek

Vraag:

22 02 03 is dit artikel van toepassing op dit werk, zo ja graag aangeven waar we met onze werkzaamheden daar dan rekening mee dienen houden

Antwoord:

Artikel 22 02 03 lid 01 en 02 komen te vervallen. Zie ook vraag 7.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

65

Onderwerp:

bestek

Vraag:

51 deel 3 , zijn deze artikelen van toepassing op dit werk ?

Antwoord:

Artikelen komen te vervallen, behoudens 51 02 11

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

66

Onderwerp:

• Art. 81.22.17 productie lage temperatuur asfalt

Vraag:

Volgens omschrijving mag de maximale mengseltemperatuur tijdens productie niet meer dan 110 gr.C bedragen.

Voor een optimale verwerkingstemperatuur bij lage temperatuur-asfalt en rekening houdend met de noodzakelijke transportafstand/ tijd is het noodzakelijk dat er tijdens productie een bandbreedte(productietemperatuur) kan worden aangehouden, waarbinnen moet worden geproduceerd. Is het toegestaan om hierbij een advies mengtemperatuur aan te houden van 120 gr. C?

Antwoord:

Zie ook vraag 35.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

67

Onderwerp:

bestekspost 416070

Vraag:

Het verwerken en verdichten van SMA NL8 is niet optimaal in een laagdikte van 35 mm, wilt u de laagdikte aanpassen naar een laagdikte van 25 of 30 mm?

Antwoord:

Klopt de laagdikte SMA 0/8 wordt aangepast naar 30 mm. Dat betekent wel dat in de onderlagen 5 mm extra moet komen, zodat de totale dikte van het pakket ongewijzigd blijft.

Bestekspost 416070 en 416050 zijn, ivm hoeveelheden en diktes, aangepast. De tekeningen zijn hierop niet aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

68

Onderwerp:

bestekspost 416070

Vraag:

Is het mogelijk dat in plaats van de voorgeschreven SMA NL8A, de aannemer een SMA NL8B mag toepassen?

Antwoord:

Dat mag toegepast worden. De bestekspost 416070 is hierop aangepast naar een mengsel van SMA NL8B. De tekeningen zijn hierop niet aangepast.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Deel 1 par 05 Tijdsbepaling

Vraag:

In het bestek geeft u aan dat het werk voor 01-10-2023 opgeleverd dient te worden. In de leidraad (hoofdstuk 4.1) wordt aangegeven dat einde uitvoering week 49-2023 is (04 t/m 08 december 2023).

Welke datum is correct?

Antwoord:

Paragraaf 05 Tijdsbepaling is aangepast. Werk opleveren voor 11-12-2023. zie ook vraag 55.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 5.2 Geschiktheidseisen punt 2

Vraag:

Onder kerncompetentie Complexiteit beschrijft u kerncompetentie voor realisatie van een wegenwerk waarbij u meerdere kerncompetenties in één referentie uitvraagt:

Wegenwerk waarin asfaltconstructies, fundering, riolering en cultuurtechnisch grondwerk is aangebracht.

Conform de Gids Proportionaliteit is het stapelen van eisen (meerdere disciplines) in de minimumeis niet toegestaan.

Vraag: Kan opdrachtgever de eis aanpassen en uitvragen in andere kerncompetenties?

Antwoord:

Geschiktheidseis is aangepast. Zie ook vraag 17.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 5.2 Geschiktheidseisen punt 2

Vraag:

Ziet u grondwerk tbv watergangen en bermen zoals in bestek omschreven als cultuurtechnisch grondwerk

Antwoord:

Ja dat is correct.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 5.2 Geschiktheidseisen punt 2

Vraag:

Dienen alle gevraagde eisen in 1 werk uitgevoerd te zijn of mogen er meerdere werken als referentie ingediend worden?

Antwoord:

Geschiktheidseis is aangepast. Zie ook vraag 17.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 5.2 Geschiktheidseisen punt 2

Vraag:

Gelieve voor het indienen van de referentiewerken een formulier aan te leveren waarin de gevraagde gegevens ingevuld kunnen worden.

Antwoord:

U kunt gebruik maken van een eigen format. Zie ook vraag 27.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 5.2 Geschiktheidseisen punt 1

Vraag:

Dienen de gevraagde gegevens met betrekking tot de economische en financiële draagkracht bij de inschrijving ingediend te worden?

Antwoord:

Geschiktheidseis komt te vervallen, zie ook vraag 16.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Asfalt , Wat is de betekenis van FB

Antwoord:

FB betekent Foam Bitumen, zie ook vraag 35.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Deel 2.1 algemene gegevens: 06 Grondwaterstanden

Vraag:

Voor verdere informatie t.b.v. bemalingen ziet u dinoloket. Graag vernemen wij van de opdrachtgever welke boring en grondwaterstand wij uit dinoloket dienen te gebruiken. Een dergelijke verwijzing is niet conform de RAW systematiek.

Antwoord:

Er kan uitgegaan worden van een gemiddelde grondwaterstand van 10,25 + NAP.

Deel 2.1 06 is aangepast

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bestekspost 301010

Vraag:

Indienen aanvraag bij bevoegde instanties, bedoeld u hierbij de aanvraag voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de bemaling, of zijn er meer aanvragen benodigd

Antwoord:

Ja, dat klopt alleen voor het onttrekken en lozen van het grondwater.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bestekspost 301010

Vraag:

Opstellen rapport van af te voeren bronneringswater, welke informatie dient dit rapport te bevatten?

Antwoord:

Hier dient inzichtelijk te zijn wat de kwaliteit van het water is alsmede het debiet van het af te voeren water.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Bestekspost 303010

Vraag:

inwendige middellijn stijgbuis 70mm, deze diameter is niet gangbaar voor een waarnemingsput, kan deze aangepast worden naar 32mm?

Antwoord:

Ja, geen probleem, bestekspost is aangepast

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Deel 3 21 02 03

Vraag:

waterlozing bij voorkeur via retourbemaling of oppervlaktewater, indien er retourbemaling wenselijk is kunnen hiervoor besteksposten worden opgenomen?

Antwoord:

Er kan uitgegaan worden van lozing op oppervlaktewater.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Bijlage IV

Vraag:

Er is een onvolledige bijlage IV toegevoegd aan aanbestedingsstukken.

Antwoord:

De juiste bijlage IV is toegevoegd aan de nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 02-03-2023

Label: Contract