

.....

.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 ADRESSEN	5
06 VERKEERSMAATREGELEN	6
2.2 Nadere beschrijving	7
2 PERCEEL 2: ZUID EN OOST	9
20 AFVALBEHEERSING	9
2000 <u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>	9
2001 <u>Beheersen zwerfafval in gras- en kruidachtigen</u>	9
2002 <u>Beheersen zwerfafval op verharding</u>	10
21 ONDERHOUD VERHARDINGEN	11
2100 <u>Nulbeurt onkruidbeheersing elementverharding</u>	11
2101 <u>Elementverharding</u>	12
2102 <u>VRI en OVI kasten</u>	13
22 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	13
2200 <u>Grasveld</u>	13
2201 <u>Kruidenvegetatie</u>	14
23 ONDERHOUD BEPLANTING	14
2300 <u>Nulbeurt onkruidbeheersing beplanting</u>	14
2301 <u>Algemeen</u>	15
2302 <u>Heesters</u>	16
2303 <u>Bodembedekkers</u>	17
2304 <u>Vaste planten en siergrassen</u>	18
2305 <u>(Blok)hagen</u>	19
2306 <u>Struikrozen</u>	19
24 ONDERHOUD FAUNAVOORZIENINGEN	20
2400 <u>Faunatunnels</u>	20
2401 <u>Passages kunstwerken</u>	20
2402 <u>Wildraster</u>	21
2403 <u>Wildroosters</u>	22
25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	22
2500 <u>Wet natuurbescherming</u>	22
26 VERKEERSMAATREGELEN	23
261 VERKEERSMAATREGELEN	23

2610	<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelsbaansweg</u>	23
2611	<u>Toepassen rijdende afzetting naast</u>	24
2612	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>	25
2613	<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>	26
2614	<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>	27
2615	<u>Toepassen rijdende afzetting naast het kruispunt</u>	27
27	INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL	27
2700	<u>Werknemer(s) algemeen</u>	27
2701	<u>Werknemer(s) verkeer</u>	28
2702	<u>Werknemer(s) onkruidbeheersing</u>	28
2703	<u>Materieel</u>	28
271	ACCEPTATIEKOSTEN VRIJKOMEND MATERIAAL	29
2710	<u>Stortkosten</u>	29
9	Staartposten	30
91	Eenmalige kosten	30
95	Stelposten	30
3. Bepalingen		31

1. Algemeen

PAR

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

De opdrachtnemer krijgt na gunning een inlog voor IAsset en de GIS-kaarten. Tijdens de aanbestedingsprocedure kan de opdrachtnemer via Tendered om inloggegevens vragen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, geen rekening houden met stoppunten.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 01: V&G-plan ontwerpfase
- bijlage 02: Bloktijden provincie Flevoland
- bijlage 03: Gedragscode provinciale infrastructuur
- bijlage 04: UEA
- Bijlage 05: Inschrijfstaat
- Bijlage 06: Inschrijvingsbiljet

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- bijlage 07: Paspoortgegevens sierbeplanting uit beheersysteem
- bijlage 08: Paspoortgegevens Faunavoorzieningen uit het beheersysteem
- bijlage 09: Paspoortgegevens VRI en OVI kasten uit het beheersysteem
- bijlage 10: Paspoort elementenverharding onkruidbestrijding
- bijlage 11: Overzichtskaart Provincie Flevoland

05 ADRESSEN

Flevoland vestiging Noord

Adres: Barakkenweg 4

8305 AC Emmeloord

Telefoonnr.: 0527 - 69 89 64

Openingstijden: 7:30 - 16:00 uur

Flevoland vestiging Oost

Adres: Houtwijk 20

8251 GD DRONTEN

Telefoonnr.: 0321 - 31 24 41

Openingstijden: 7:30 - 16:00 uur

Flevoland vestiging Zuid

Adres: Gooimeerdijk-Oost 12

3896 LG ZEEWOLDE

Telefoonnr.: 036 - 522 82 75

Openingstijden: 7:30 - 16:00 uur

06 VERKEERSMAATREGELEN

In de besteksposten zijn de in te zetten verkeersmaatregelen (vkm) omschreven. Onderstaande opdeling in wegtype is hiervoor gehanteerd. De verkeersmaatregelen uit H16 en H26 worden alleen toegepast voor posten waarbij niet vermeld staat dat de verkeersmaatregelen bij de prijs inbegrepen zijn.

Betreffende besteksposten alleen na goedkeuring van de directie toepassen.

AUTOWEGEN

Bij werkzaamheden op een rijstrook van wegtype D of tot 1,50 m uit de kant van de verharding dient verkeersmaatregel fig. 1423 a (incl. botsabsorber) van de "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom" CROW publicatie 96b worden toegepast.

Bij werkzaamheden op een rijstrook van wegtype B2 of tot 1,50 m uit de kant van de verharding dient verkeersmaatregel fig. 1422 a (incl. botsabsorber) van de "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom" CROW publicatie 96b worden toegepast.

Voor werkzaamheden in de berm(en) buiten de 1.50 m strook dient ieder voertuig minimaal te zijn voorzien van een werkend zwaailicht en twee knipperende/alternerende LED-verlichting aan de achterzijde van het voertuig.

PARALLELWEGEN

Bij werkzaamheden langs parallelwegen moet een afzetting volgens "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom", CROW-publicatie 96b, worden toegepast. Voor werkzaamheden in de berm(en) buiten de 1.50 m strook dient ieder voertuig minimaal te zijn voorzien van een werkend zwaailicht en twee knipperende/alternerende LED-verlichting aan de achterzijde van het voertuig.

FIETSPADEN

Bij werkzaamheden langs fietspaden moet een afzetting volgens "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom", CROW-publicatie 96b, worden toegepast. Voor werkzaamheden in de berm(en) buiten de 1.50 m strook dient ieder voertuig minimaal te zijn voorzien van een werkend zwaailicht en twee knipperende/alternerende LED-verlichting aan de achterzijde van het voertuig.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			PERCEEL 2: ZUID EN OOST				
20			AFVALBEHEERSING				
2000			<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>				
200010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	90,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft het beheersen van zwerfafval fijn in beplanting				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				
			Afzetting rotondes volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u				
			Afzetting sluizen geen of nader te bepalen in overleg				
			met de directie				
		9.	Te onderhouden oppervlakte rotondes	are			62,20 I
			Te onderhouden oppervlakte sluizen	are			18,07 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen in vuilniszakken vervoeren				
			naar de desbetreffende vestiging (zie deel 2.1				
			paragraaf 05 genoemde vestiging en openingstijden)				
			Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
200020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	90,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Betreft het beheersen van zwerfafval grof in				
			beplanting				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				
			Afzetting rotondes volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u				
			Afzetting sluizen geen of nader te bepalen in overleg				
			met de directie				
		9.	Te onderhouden oppervlakte rotondes	are			62,20 I
			Te onderhouden oppervlakte sluizen	are			18,07 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen in vuilniszakken vervoeren				
			naar de desbetreffende vestiging (zie deel 2.1				
			paragraaf 05 genoemde vestiging en openingstijden)				
			Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
2001			<u>Beheersen zwerfafval in gras- en kruidachtigen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200110	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	90,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-zwerfafval fijn				
			Betreft het beheersen van zwerfafval fijn in gras- en				
			kruidachtigen				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				
			Grastype: Grasveld				
			Afzetting rotondes volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u				
			Afzetting sluizen geen of nader te bepalen in overleg				
			met de directie				
		9.	Te onderhouden oppervlakte rotondes	are			144,77 I
			Te onderhouden oppervlakte sluizen	are			31,99 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen in vuilniszakken vervoeren				
			naar de desbetreffende vestiging (zie deel 2.1				
200120	501515		paragraaf 05 genoemde vestiging en openingstijden)				
			Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
							
			Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	90,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-zwerfafval grof				
			Betreft het beheersen van zwerfafval grof in gras- en				
			kruidachtigen				
			Grasveldtype: Grasveld				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				
			Afzetting rotondes volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u				
			Afzetting sluizen geen of nader te bepalen in overleg				
			met de directie				
		9.	Te onderhouden oppervlakte rotondes	are			144,77 I
			Te onderhouden oppervlakte sluizen	are			31,99 I
2002		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen in vuilniszakken vervoeren				
			naar de desbetreffende vestiging (zie deel 2.1				
			paragraaf 05 genoemde vestiging en openingstijden)				
			Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
							
			<u>Beheersen zwerfafval op verharding</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200210	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	90,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-zwerfafval fijn				
			Betreft het beheersen van zwerfafval fijn op verharding				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				
			Afzetting sluizen geen of nader te bepalen in overleg				
			met de directie				
		9.	Te onderhouden oppervlakte sluizen	are			28,06 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen in vuilniszakken vervoeren				
			naar de desbetreffende vestiging (zie deel 2.1				
			paragraaf 05 genoemde vestiging en openingstijden)				
			Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
200220	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	90,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-zwerfafval grof				
			Betreft het beheersen van zwerfafval grof op				
			verharding				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				
			Afzetting sluizen geen of nader te bepalen in overleg				
			met de directie				
		9.	Te onderhouden oppervlakte sluizen	are			28,06 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen in vuilniszakken vervoeren				
			naar de desbetreffende vestiging (zie deel 2.1				
			paragraaf 05 genoemde vestiging en openingstijden)				
			Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
21			ONDERHOUD VERHARDINGEN				
2100			<u>Nulbeurt onkruidbeheersing elementverharding</u>				
210010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	349,89	V	
			Betreft het eenmalig op beeld brengen van				
			onkruidbeheersing op elementverharding inclusief				
			obstakels zoals aangegeven in dit bestek die vanaf de				
			start van het contract moeten voldoen aan het				
			gewenste kwaliteitsniveau (B).				
			Afzetting rotondes volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u				
			Afzetting enkelbaansweg volgens				
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			figuurnummer 1423b. Voorwaarschuwing vindt in				
			afwijking van het figuur plaats met een werkvoertuig				
			per rijrichting (in plaats van stationair geplaatste				
			waarschuwingsborden)				
			Afzetting dubbelbaansweg volgens				
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			figuurnummer 1422b.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2101	518899		Afzetting diverse locaties of looppaden geen of nader				
			te bepalen in overleg met de directie				
			Situering: conform tekening				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes incl. obstakels,	are		59,82	I
			goten en randstroken				
			Te onderhouden oppervlakte enkelbaansweg incl.	are		36,19	I
			obstakels, goten en randstroken				
			Te onderhouden oppervlakte dubbelbaansweg incl.	are		168,74	I
			obstakels, goten en randstroken				
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties incl.	are		85,14	I
			obstakels, goten en randstroken trappen en looppaden				
			5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
			aannemer				
			1. Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en)				
			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Elementverharding				
							
210110	518899		Beheersen onkruid-elementenverharding	week	90,00	V	
			(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Betreft het beheersen van onkruid op				
			elementenverhardingen, inclusief goten, randstroken				
			en onkruid rondom obstakels.				
			Afzetting rotondes volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u.				
			Afzetting enkelbaansweg volgens				
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			figuurnummer 1423b. Voorwaarschuwing vindt in				
			afwijking van het figuur plaats met een werkvoertuig				
			per rijrichting (in plaats van stationair geplaatste				
			waarschuwingsborden)				
			Afzetting dubbelbaansweg volgens				
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			figuurnummer 1422b.				
			Afzetting diverse locaties en looppaden geen of nader				
			te bepalen in overleg met de directie				
			Situering: conform tekening				
			Horizontaal of met talud flauwer dan 1:4				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet				
			meer zijn dan de prestatie-eisen.				
			Verhardingstype: elementenverharding				
			Te onderhouden oppervlakte is inclusief goten,				
			randstroken en obstakels				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	are		59,82	I
			Te onderhouden oppervlakte enkelbaansweg	are		36,19	I
			Te onderhouden oppervlakte dubbelbaansweg	are		168,74	I
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties, incl.	are		85,14	I
			trappen en looppaden				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2102			Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Wegtype: rotondes Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer VRI en OVI kosten				
210210	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft het onkruidvrij maken van elementenverharding rondom VRI en OVI kosten. Te onderhouden oppervlakte (gerekend is met 5m2 per kast) .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. . . . Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer1. . . . Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: onderhoudsrondes in april, juni, augustus en oktober2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	54,00 V		
22			ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
2200			<u>Grasveld</u>				
220010	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien grasvelden op rotondes en bijmaaien rondom bomen en obstakels Uitvoeringsperiode: conform maaiplanning in week 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40 en 43. Op aanwijzing van de directie kan de planning aangepast worden. Afzetting rotondes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief snelheidsbeperking tot 50 km/u. Situering: conform tekening Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte rotondes Te onderhouden aantal bomen/obstakels op rotondes (4 borden + 1 lichtmast per rotonde) Te onderhouden oppervlakte diverse locaties Te onderhouden aantal bomen/obstakels op diverse locaties (variërend) Aantal percelen: n.v.t. 2. . . . Standaard beheer .9. . . . Grasveldtype: grasveld1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	8.634,20 V		
				are			132,52 I
				are			299,19 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2201			<u>Kruidenvegetatie</u>				
220110	511506		Maaien kruidachtigen.	are	131,96 V		
			Betreft: maaien kruidvegetatie en bijmaaien rondom				
			obstakels				
			Uitvoeringsperiode: 15 juni- 15 juli en 15 september-				
			15 oktober				
			Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen.				
			Afzetting rotondes volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Situering: conform tekening				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	are		11,74 I	
			Te onderhouden aantal obstakels op rotondes (4				
			borden en 1 lichtmast per rotonde)				
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	are		21,25 I	
			Te onderhouden aantal bomen/obstakels op diverse				
			locaties (variërend)				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		3.	Gerekend is met 2maaibeurt(en) en met 2				
			maaibeurt(en) rondom obstakels				
220120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	131,96 V		
			Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel bij				
			bestekspostnummer 220110				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	are		11,74 I	
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	are		21,25 I	
		.9. . . .	Grasveldtype: kruidenvegetatie				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2.	Gerekend is met 2beurt(en) per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
23			ONDERHOUD BEPLANTING				
2300			<u>Nulbeurt onkruidbeheersing beplanting</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	12.652,00 V		
			Betreft het eenmalig op beeld brengen van				
			onkruidbeheersing in alle beplanting zoals aangegeven				
			in dit bestek die vanaf de start van het contract				
			moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau				
			(B). Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Te onderhouden oppervlakte rotonde	are		6.220,00	I
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	are		6.432,00	I
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05				
			m				
		. . .1. .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en)				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2301			<u>Algemeen</u>				
230110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	90,00 V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers,				
			heesters, (blok)hagen, rozen, vaste planten en				
			siergrassen				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Situering: conform tekening				
		9.	Te onderhouden oppervlakte rotondes	are		62,20	I
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	are		64,32	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. .	Grondsoort: Divers				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230120	514813		Beheersen overgroei-heesters.	week	90,00	V	
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-heesters-overgroei randen				
			verharding of gras				
			Betreft: het beheersen van overgroei bij				
			bodembedekkers, heesters en combinaties hiervan				
			38 weken in 2023				
			52 weken in 2024				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50km/u				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Situering: conform tekening				
		9.	Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2			1.007,47 I
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	m2			1.011,28 I
			Stekkende meters zijn niet inzichtelijk				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
2302			<u>Heesters</u>				
							
230210	514424		Snœien sierplantsoen.	m2	805,23	V	
			Betreft: het verlagen/verjongen van heesters,				
			mulchmachines zijn niet toegestaan				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Situering: conform tekening				
		1.	Verjongingssnoei				
			Tussen maart en november. Niet tijdens vorstperiodes				
			Het snoeien uitvoeren met een scherpe snede, een en				
			ander volgens artikel 51.42.31 in deel 3 van dit bestek.				
			Het betreft het snoeien van gehele beplantingsvakken				
			inclusief vrijmaken van obstakels. Per jaar wordt				
			25%van het areaal gesnoeid. Het gaat om hele				
			vakken.				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2			599,18 I
			Te onderhouden oppervlakte bijzondere locaties	m2			1.011,28 I
		.9. . . .	Betreft: opgaande heesters				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. . .1. .	Snoeiëregiem: op aanwijzen van de directie tot de				
			aangegeven hoogte terugsnoeien				
		1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230220	514499		Heesters - watergeven (op afroep)	m2	32.209,20 V		
			Betreft het watergeven van de heesters op aangeven				
			van de directie.				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2		599,18 I	
			Te onderhouden oppervlaktes diverse locaties	m2		1.011,28 I	
			Reactietermijn: 2 werkdagen na melding				
			Water op te pompen uit open water op aanwijzing van				
			directie				
			Hoeveelheid: ca 30 liter/m2				
			Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar				
			Water gelijkmatig verdelen over het plantvak				
2303			<u>Bodembedekkers</u>				
230310	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	204,00 V		
			Betreft: het verlagen/verjongen van bodembedekkers,				
			mulchmachines zijn niet toegestaan				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Situering: conform tekening				
		9.	Verlagen/verjongen				
			Het snoeien uitvoeren met een scherpe snede, een en				
			ander volgens artikel 51.42.31 in deel 3 van dit bestek.				
			Het betreft het snoeien van gehele beplantingsvakken				
			inclusief vrijmaken van obstakels. Per jaar wordt 25%				
			van het areaal gesnoeid. Het gaat om hele vakken.				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2		408,00 I	
		.9.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		. . .1. .	Snoeiregim: 1x per jaar sep-okt op aanwijzen van de				
			directie tot de aangegeven hoogte terugknippen				
		1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
230320	514499		Bodembedekkers - watergeven (op afroep)	m2	8.160,00 V		
			Betreft het watergeven van de bodembedekkers op				
			aangeven van de directie.				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2		408,00 I	
			Reactietermijn: 2 werkdagen na melding				
			Water op te pompen uit open water op aanwijzing van				
			directie				
			Hoeveelheid: ca 30 liter/m2				
			Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar				
			Water gelijkmatig verdelen over het plantvak				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2304			Vaste planten en siergrassen				
230410	514499		Mulchen vaste planten, inclusief bemesten	m2	2.983,92	V	
			Betreft: het mulchen en bemesten van vaste planten,				
			waarbij het maaisel gemalen in het beplantingsvak				
			wordt verwerkt in de vorm van een mulchlaag				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Situering: conform tekening				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2			2.469,81 I
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	m2			514,11 I
			Uitvoeringsperiode: in overleg met directie				
			Bemesting middels organische korrelmest NPK 7-6-12	kg			298,39 L
			+ 4 MgO (bijvoorbeeld DCM Mix 2 o.g), 10 kg per are				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
			Vrijgekomen materiaal vermalen en verwerken tussen				
			de vaste planten				
230420	514499		Vaste planten - watergeven (op afroep)	m2	59.678,40	V	
			Betreft het watergeven van vaste planten en				
			siergrassen op aangeven van de directie.				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2			2.469,81 I
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	m2			514,11 I
			Reactietermijn: 2 werkdagen na melding				
			Water op te pompen uit open water op aanwijzing van				
			directie				
			Hoeveelheid: ca 30 liter/m2				
			Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar				
			Water gelijkmatig verdelen over het plantvak				
230430	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	2.558,00	V	
			Betreft: snoeien siergrassen				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Situering: conform tekening				
		9.	Terugknippen siergrassen in februari/maart (voor het				
			uitlopen van de grassen)				
		.9.	Betreft: siergrassen				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2			1.279,35 I
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. . .1. . . .	Snoeiregiem: 1x per jaar 100%				
		1. . . .	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2305			(Blok)hagen				
230510	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	21.436,20	V	
			Betreft het knippen van (blok)hagen				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Situering: conform tekening				
			Te onderhouden oppervlakte				
			Knippoppervlak haaghoogte <1,00 op rotondes	m2			241,25 I
			Knippoppervlak haaghoogte >1,00 op rotondes	m2			963,71 I
			Knippoppervlak haaghoogte <1,00 op diverse locaties	m2			2.590,49 I
			Knippoppervlak haaghoogte >1,00 op diverse locaties	m2			1.563,60 I
			Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de				
			kopse kanten				
		.9. . . .	Betreft: (blok)haag				
		.9. . . .	Breedte van de (blok)haag: divers				
		2.	Aantal beurten: 2 keer per jaar				
			Uitvoeringsperiode tussen half mei en half juni en half				
			augustus en half september				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
2306			Struikrozen				
230610	514426		Snoeien struikrozen.	m2	805,16	V	
			Betreft: het snoeien van struikrozen/heesterrozen				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Situering: conform tekening				
			Gerekend is met het jaarlijks snoeien van 100% van het				
			totaaloppervlak.				
			Uitvoeringsperiode: in overleg met opdrachtgever				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2			258,07 I
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	m2			144,51 I
		1.	Voorjaarssnoei				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230620	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	805,16	V	
			Betreft: bemesten struikrozen direct na het snoeien.				
			Aanbrengen wanneer regen wordt verwacht.				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in				
			Uitvoering' figuurnummer 1331c, inclusief				
			snelheidsbeperking tot 50 km/u.				
			Afzetting diverse locaties geen of nader te bepalen in				
			overleg met de directie				
			Te onderhouden oppervlakte rotondes	m2			258,07 I
			Te onderhouden oppervlakte diverse locaties	m2			144,51 I
		5.	Betreft: struikrozen				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM mix 5 o.g.				
		1.	Hoeveelheid: 10kg per 100 m2	kg			80,52 L
24			ONDERHOUD FAUNAVOORZIENINGEN				
2400			<u>Faunatunnels</u>				
240010	641999		Onderhoudsrunde faunatunnels	st	240,00	V	
			Betreft het onderhouden van faunatunnels				
			Situering: conform tekening				
			Uit te voeren werkzaamheden:				
			- Ingespoeld zand, takken, bladeren en andere				
			obstakels verwijderen;				
			- Ingang, looproutes en otterplanken vrijmaken van				
			begroeiing, zodat deze toegankelijk zijn;				
			- Indien relevant het verwijderen van vegetatie die de				
			lichttoetreding van de lichtkoker of de toegang voor				
			inspectie buis/koker belemmert;				
			- Controleren faunavoorziening op belemmeringen en				
			gebreken zoals schade aan onderdelen, wateroverlast,				
			verstoring en vandalisme. Geconstateerde				
			belemmeringen en gebreken rapporteren en				
			terugkoppelen aan de directie middels de IAsset				
			schouwapp.				
			Te onderhouden aantal	st			30,00 I
			Gerekend is met 4 onderhoudsrondes per jaar				
			Periode: onderhoudsrondes in februari/maart, mei,				
			augustus en november				
			Faunatunnels zijn niet toegankelijk/passeerbaar ten				
			behoefte van werkzaamheden				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
2401			<u>Passages kunstwerken</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240110	641999		Onderhoudsronde passages nabij kunstwerken	st	88,00	V	
			Betreft het onderhouden van passages nabij				
			kunstwerken, zoals looprichels en/of planken bij				
			bruggen en watergangen				
			Situering: conform tekening				
			Uit te voeren werkzaamheden:				
			- Passage vrijmaken van begroeiing, bladeren en				
			obstakels				
			- Controleren faunavoorziening op belemmeringen en				
			gebreken zoals schade aan onderdelen.				
			Geconstateerde belemmeringen en gebreken				
			rapporteren en terugkoppelen aan de directie middels				
			de IAsset schouwapp.				
			Te onderhouden aantal	st			11,00 I
			Gerekend is met 4 onderhoudsronde per jaar				
			Periode: onderhoudsronde in februari/maart, mei				
			augustus en november				
			Faunatunnels zijn zeer beperkt				
			toegankelijk/passeerbaar ten behoeve van				
			werkzaamheden				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
240120	641999		Onderhoud ecologische verbindingstrook t.b.v. otters	are	4,00	V	
			Situering: gemaal Lovink / sluis Blauwe Dromer				
			Betreft: Maaien kruidenvegetatie				
			Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
			Gerekend is met 1x per jaar 50% van het totaal bruto				
			oppervlak maaien.				
			Periode: uitvoering in september				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
2402			<u>Wildraster</u>				
240210	640199		Nulbeurt onderhoud wildrasters	m	23.644,00	V	
			Betreft een nulbeurt voor het opruimen/schoonmaken				
			van de wildrasters.				
			Situering: conform tekening				
			Uit te voeren werkzaamheden:				
			- Uitmaaien en vrijmaken tot 100 cm buiten het				
			wildraster (beide zijden)				
			- Vegetatie die het raster over en/of doorgroeit				
			verwijderen				
			- Controleren faunavoorzieningen op belemmeringen				
			en gebreken zoals schade aan onderdelen en				
			loszittende onderdelen. Geconstateerde				
			belemmeringen en gebreken rapporteren en				
			terugkoppelen aan de directie middels de IAsset				
			schouwapp.				
			Te onderhouden lengte	m			23.644,00 I
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting met een door het bevoegd gezag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
240220	641999		verleende omgevingsvergunning					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
2403	641999		Onderhoudsronde willdrasters	m	70.932,00	V		
			Betreft het onderhouden van wildraster en indien					
			aanwezig kikker doorgangen					
			Situering: conform tekening					
			Uit te voeren werkzaamheden:					
			- Uitmaaïen en vrijmaken tot 100 cm buiten het					
			wildraster (beide zijden)					
			- Vegetatie die het raster over en/of doorgroeïd					
			verwijderen.					
			- Controleren faunavoorzieningen op belemmeringen					
			en gebreken zoals schade aan onderdelen en					
			loszittende onderdelen. Geconstateerde					
			belemmeringen en gebreken rapporteren en					
			terugkoppelen aan de directie middels de IAsset					
			schouwapp.					
			Te onderhouden lengte	m			23.644,00	I
			Gerekend is met 1 onderhoudsronde in 2023 (i.v.m.					
			nulbeurt) en 2 onderhoudsrondes in 2024.					
			Periode: onderhoudsrondes in maart en september					
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
240310	641999		een inrichting met een door het bevoegd gezag					
			verleende omgevingsvergunning					
25			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
			<u>Wildroosters</u>					
2500			Onderhoudsronde wildroosters	st	15,00	V		
			Betreft het onderhouden van wildroosters					
			Situering: conform tekening					
			Uit te voeren werkzaamheden:					
			- Ingespoeld zand, takken, bladeren en andere					
			obstakels verwijderen;					
			- Controleren faunavoorzieningen op belemmeringen					
			en gebreken zoals schade aan onderdelen,					
			wateroverlast, verstoring en vandalisme.					
			Geconstateerde belemmeringen en gebreken					
			rapporteren en terugkoppelen aan de directie middels					
			de IAsset schouwapp.					
			Te onderhouden aantal	st			5,00	I
			Gerekend is met 1 onderhoudsronde in 2023 (i.v.m.					
			nulbeurt) en 2 onderhoudsrondes in 2024					
			Periode: onderhoudsrondes in maart en september					
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
			een inrichting met een door het bevoegd gezag					
			verleende omgevingsvergunning					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
2500			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
			<u>Wet natuurbescherming</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				6	
250010	649999	.	.	.	.	.	Inventariseren flora en fauna	EUR		N	
		.	.	.	.	.	Inventariseren flora en fauna in veldbezoek t.b.v. alle				
		.	.	.	.	.	voorkomende werkzaamheden conform gedragscode				
		.	.	.	.	.	provinciale infrastructuur (zie bijlage 3)				
		.	.	.	.	.	Periode: Uiterlijk 1 week voor aanvang				
		.	.	.	.	.	werkzaamheden				
		.	.	.	.	.	Waarnemingen registreren en aanleveren bij de				
		.	.	.	.	.	directie.				
		.	.	.	.	.					
250020	640599	.	.	.	.	.	Toepassen maatregelen flora en fauna	EUR		N	
		.	.	.	.	.	Betreft: het toepassen van maatregelen ter				
		.	.	.	.	.	bescherming van flora en fauna conform gedragscode				
		.	.	.	.	.	provinciale infrastructuur				
		.	.	.	.	.					
26		.	.	.	.	.	VERKEERSMAATREGELEN				
		.	.	.	.	.					
261		.	.	.	.	.	VERKEERSMAATREGELEN				
		.	.	.	.	.	Deze verkeersmaatregelen worden alleen toegepast				
		.	.	.	.	.	in overleg met de directie.				
		.	.	.	.	.	Hoeveelheden betreffen een inschatting en kunnen				
		.	.	.	.	.	aanzienlijk afwijken (groter dan 10%) en dienen gezien				
		.	.	.	.	.	te worden als fictieve hoeveelheden conform een				
		.	.	.	.	.	raamovereenkomst en komen bij onder- en/of				
		.	.	.	.	.	overschrijding niet in aanmerking meer en minder				
		.	.	.	.	.	werk.				
		.	.	.	.	.	Gerekend is met een dagdeel per keer. (Dagdeel =				
		.	.	.	.	.	4uur)				
		.	.	.	.	.					
2610		.	.	.	.	.	<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelsbaansweg</u>				
		.	.	.	.	.					
261010	620299	.	.	.	.	.	Toepassen rijdende afzetting - 1322a	keer	5,00	V	
		.	.	.	.	.	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden				
		.	.	.	.	.	vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per				
		.	.	.	.	.	rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt				
		.	.	.	.	.	versmald tot één rijstrook.				
		.	.	.	.	.	Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW).				
		.	.	.	.	.	Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een				
		.	.	.	.	.	inschatting				
		.	.	.	.	.	conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV 2012				
		.	.	.	.	.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		.	.	.	.	.	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, inclusief				
		.	.	.	.	.	botsabsorber				
		.	.	.	.	.	Met materiaal van de aannemer				
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
261020	620299		Toepassen rijdende afzetting -1322b	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per					
			rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt					
			versmald tot één rijstrook.					
			Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting					
			conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV 2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322b, inclusief					
			botsabsorber					
			Met materiaal van de aannemer					
261030	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1422a	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per					
			rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt					
			versmald tot één rijstrook.					
			Betreft: regionale stroomweg (RSW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting					
			conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV 2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1422a, inclusief					
			botsabsorber					
			Met materiaal van de aannemer					
261040	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1422b	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per					
			rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt					
			versmald tot één rijstrook.					
			Betreft: regionale stroomweg (RSW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting					
			conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV 2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1422b, inclusief					
			botsabsorber					
			Met materiaal van de aannemer					
2611			<u>Toepassen rijdende afzetting naast</u>					
			<u>dubbelbaansweg</u>					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
261110	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1301a	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			naast de dubbelbaansweg met twee rijstroken per					
			rijrichting, waarbij de weg niet wordt versmald tot één					
			rijstrook.					
			Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting					
			conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV 2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a					
			Met materiaal van de aannemer					
261120	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1421c	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			naast de dubbelbaansweg met twee rijstroken per					
			rijrichting, waarbij de weg niet wordt versmald tot één					
			rijstrook.					
			Betreft: regionale stroomweg (RSW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting					
			conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV 2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1421c					
			Met materiaal van de aannemer					
2612			<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>					
261210	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1221	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg					
			wordt versmald tot één rijstrook.					
			Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting					
			conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV 2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221					
			Met materiaal van de aannemer					
261220	620299		Toepassen rijdende afzetting. 1222	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg					
			wordt versmald tot één rijstrook.					
			Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting					
			conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV 2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222					
			Met materiaal van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
261230	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1323b	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg					
			wordt versmald tot één rijstrook.					
			Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV					
			2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b					
			Met materiaal van de aannemer					
261240	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1423b	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg					
			wordt versmald tot één rijstrook.					
			Betreft: Regionale stroomweg (RSW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV					
			2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1423b, inclusief					
			botsabsorber					
			Met materiaal van de aannemer					
2613			<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>					
261310	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1201a	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt					
			versmald.					
			Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV					
			2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a					
			Met materiaal van de aannemer					
261320	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1321b	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt					
			versmald.					
			Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV					
			2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321b					
			Met materiaal van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
261330	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1421c	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt					
			versmald.					
			Betreft: regionale stroomweg (RSW).					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV					
			2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1421c					
			Met materiaal van de aannemer					
2614			<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>					
261410	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1125	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			op en vanaf het fietspad (in één richting bereden),					
			waarbij het fietspad wordt versmald.					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV					
			2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125					
			Met materiaal van de aannemer					
261420	620299		Toepassen rijdende afzetting - 1126	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden),					
			waarbij het fietspad wordt versmald.					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV					
			2012					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126					
			Met materiaal van de aannemer					
2615			<u>Toepassen rijdende afzetting naast het kruispunt</u>					
261510	620206		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	5,00	V		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
			naast het kruispuntvlak of rotonde.					
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een					
			inschatting conform paragraaf 38 lid 2 van het UAV					
			2012					
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in					
			Uitvoering' figuurnummer 1331c					
			2 Met materiaal van de aannemer					
27			INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL					
2700			<u>Werknemer(s) algemeen</u>					
270010	100501		Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	150,00	V		
			Betreft inzet van een ploeg werknemers (2 personen)					
		9.	Inclusief werkbus met regulier materieel (ten behoeve					
			van groenonderhoud)					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
2701			<u>Werknemer(s) verkeer</u>					
270110	620299		Inzet verkeersregelaar	uur	16,00	V		
			Betreft het inzetten van een bevoegde					
			verkeersregelaar voor het begeleiden van het verkeer					
			tijdens de uitvoering van werkzaamheden					
2702			<u>Werknemer(s) onkruidbeheersing</u>					
			Betreft het inzetten van een werknemer tbv					
			onkruidvrij maken elementverharding en het					
			verwijderen van opschot in de naastgelegen					
			groenstroken.					
			Betreft: taluds onder/bij kunstwerken verharding					
			bestaande uit diverse type verhardingen, zoals prefab					
			elementen, (basalt)blokken, straatstenen en de					
			naastgelegen groenstroken.					
			Talud van 1:4 of steiler					
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de					
			aannemer					
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
			met					
			een door het bevoegd gezag verleende					
			omgevingsvergunning					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
270210	100501		Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	96,00	V		
			Betreft werknemer (1 persoon) incl. pick-up (4x4)					
			voorzien van lichtbalk incl. klein gereedschap zoals					
			grondboor, bezem, schop en toebehoren zoals					
			bosmaaier, bladblazer heggenschaar, kettingzaag voor					
			diverse werkzaamheden waaronder het onkruidvrij					
			maken elementverharding					
270220	100501		Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	96,00	V		
			Betreft werknemer (1 persoon) incl. klein gereedschap					
			zoals grondboor, bezem, schop en toebehoren zoals					
			bosmaaier, bladblazer heggenschaar, kettingzaag voor					
			diverse werkzaamheden waaronder het onkruidvrij					
			maken elementverharding					
2703			<u>Materieel</u>					
270310	101299		Inzet pick-up inclusief bediening	uur	8,00	V		
			Betreft een vierwiel aangedreven pick-up i.v.m. het					
			berijden van bermen buiten de 1,50 m1 strook.					
			voorzien van:					
			- Bosmaaiers 2 stuks.					
			- VKM figuur 1201a					
			- Inclusief brandstof					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
270320	101299		Inzet versnipperaar inclusief bediening	uur		8,00	V	
			Betreft een houtversnipperaar voor tenminste een					
			dikte van 160mm i.v.m. het verwijderen van het					
			opschot op brugtaluds					
			voorzien van:					
			- Inclusief brandstof					
								
271			ACCEPTATIEKOSTEN VRIJKOMEND MATERIAAL					
								
2710			<u>Stortkosten</u>					
								
271010	510199		Acceptatiekosten vrijkomend materiaal	ton		10,00	V	
			Betreft acceptatiekosten van maaisel vrijgekomen					
			volgens besteksposten 2700, 2702 en 2703.					
			Hoeveelheidsbepaling door middel van weging.					
			Verrekening vindt plaats volgens aangeleverde					
			weegbonnen.					
			Maaisel afleveren bij een door het bevoegd gezag					
			erkende (eind) verwerkingsinrichting.					
			De kosten voor het onderzoek en weging worden					
			geacht in de prijs per eenheid van deze bestekspost te					
			zijn inbegrepen.					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost	EUR	7.500,00	V	
			Na goedkeuring van directie gebruiken.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van				
			bouwstoffen en werkzaamheden diverse inboet-, rooi-,				
			plant- en zaaiwerkzaamheden en levaranties.				
							
							

3. Bepalingen

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 23020-50

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Behoort bij: 23020-50

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	PERCEEL 2: ZUID EN OOST				
20	AFVALBEHEERSING				
2000	<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>				
200010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	90,00V		
200020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	90,00V		
2001	<u>Beheersen zwerfafval in gras- en kruidachtigen</u>				
200110	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	90,00V		
200120	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	90,00V		
2002	<u>Beheersen zwerfafval op verharding</u>				
200210	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	90,00V		
200220	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	90,00V		
21	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
2100	<u>Nulbeurt onkruidbeheersing elementverharding</u>				
210010	Onkruidvrij maken elementverharding en obstakels	are	349,89V		
2101	<u>Elementverharding</u>				
210110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking) B	week	90,00V		
2102	<u>VRI en OVI kasten</u>				
210210	Onkruidvrij maken elementverharding 4x per jaar	are	54,00V		
22	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
2200	<u>Grasveld</u>				
220010	Grasveld - maaien 10x	are	8.634,20V		
2201	<u>Kruidenvegetatie</u>				
220110	Maaien kruidenvegetatie	are	131,96V		
220120	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenvegetatie	are	131,96V		
23	ONDERHOUD BEPLANTING				
2300	<u>Nulbeurt onkruidbeheersing beplanting</u>				
230010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	12.652,00V		
2301	<u>Algemeen</u>				
230110	Beheersen onkruid-beplanting B	week	90,00V		
230120	Beheersen overgroei-beplanting B	week	90,00V		
2302	<u>Heesters</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230210	Snoeien heesters	m2	805,23V		
230220	Heesters - watergeven (op afroep)	m2	32.209,20V		
2303	<u>Bodembedekkers</u>				
230310	Snoeien bodembedekkers	m2	204,00V		
230320	Bodembedekkers - watergeven (op afroep)	m2	8.160,00V		
2304	<u>Vaste planten en siergrassen</u>				
230410	Mulchen vaste planten, inclusief bemesten	m2	2.983,92V		
230420	Vaste planten - watergeven (op afroep)	m2	59.678,40V		
230430	Snoeien siergrassen	m2	2.558,00V		
2305	<u>(Blok)hagen</u>				
230510	Knippen van (blok)hagen 2x per jaar	m2	21.436,20V		
2306	<u>Struikrozen</u>				
230610	Snoeien struikrozen.	m2	805,16V		
230620	Bemesten struikrozen	m2	805,16V		
24	ONDERHOUD FAUNAVOORZIENINGEN				
2400	<u>Faunatunnels</u>				
240010	Faunatunnels - 4x per jaar	st	240,00V		
2401	<u>Passages kunstwerken</u>				
240110	Passages kunstwerken - 4x per jaar	st	88,00V		
240120	Onderhoud ecologische verbindingstrook	are	4,00V		
2402	<u>Wildraster</u>				
240210	Nulbeurt onderhoud wildrasters	m	23.644,00V		
240220	Onderhoudsrunde wildrasters	m	70.932,00V		
2403	<u>Wildroosters</u>				
240310	Onderhoudsrunde wildroosters	st	15,00V		
25	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2500	<u>Wet natuurbescherming</u>				
250010	Inventariseren flora en fauna	EUR		N	
250020	Toepassen maatregelen flora en fauna	EUR		N	
26	VERKEERSMAATREGELEN				
261	VERKEERSMAATREGELEN				
2610	<u>Toepassen rijdende afzetting op dubbelsbaansweg</u>				
261010	Toepassen rijdende afzetting - 1322a	keer	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Toepassen rijdende afzetting -1322b	keer	5,00V		
261030	Toepassen rijdende afzetting - 1422a	keer	5,00V		
261040	Toepassen rijdende afzetting - 1422b	keer	5,00V		
2611	<u>Toepassen rijdende afzetting naast dubbelbaansweg</u>				
261110	Toepassen rijdende afzetting - 1301a	keer	5,00V		
261120	Toepassen rijdende afzetting - 1421c	keer	5,00V		
2612	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>				
261210	Toepassen rijdende afzetting - 1221	keer	5,00V		
261220	Toepassen rijdende afzetting. 1222	keer	5,00V		
261230	Toepassen rijdende afzetting - 1323b	keer	5,00V		
261240	Toepassen rijdende afzetting - 1423b	keer	5,00V		
2613	<u>Toepassen rijdende afzetting naast enkelbaansweg</u>				
261310	Toepassen rijdende afzetting - 1201a	keer	5,00V		
261320	Toepassen rijdende afzetting - 1321b	keer	5,00V		
261330	Toepassen rijdende afzetting - 1421c	keer	5,00V		
2614	<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>				
261410	Toepassen rijdende afzetting - 1125	keer	5,00V		
261420	Toepassen rijdende afzetting - 1126	keer	5,00V		
2615	<u>Toepassen rijdende afzetting naast het kruispunt</u>				
261510	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	5,00V		
27	INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL				
2700	<u>Werknemer(s) algemeen</u>				
270010	Inzet - ploeg werknemers (2 personen) t.b.v. groenvoorziening	uur	150,00V		
2701	<u>Werknemer(s) verkeer</u>				
270110	Inzet verkeersregelaar	uur	16,00V		
2702	<u>Werknemer(s) onkruidbeheersing</u>				
270210	Inzet werknemer (1 persoon) incl. pick-up	uur	96,00V		
270220	Inzet werknemer (1 persoon)	uur	96,00V		
2703	<u>Materieel</u>				
270310	Inzet pick-up inclusief bediening	uur	8,00V		
270320	Inzet versnipperaar inclusief bediening	uur	8,00V		
271	ACCEPTATIEKOSTEN VRIJKOMEND MATERIAAL				
2710	<u>Stortkosten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271010	Acceptatiekosten vrijkomend materiaal	ton	10,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost inboet, rooi- plant en zaaiwerkzaamheden	EUR	7.500,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				