
STEIN- 2023-02

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BERMEN, NATUURWEIDES EN HAGEN BUITENGEBIED GEMEENTE STEIN

Besteknummer: STE-2023-02
Betreft: RAW-Raamovereenkomst
Status: Definitief
Datum: 30-01-2023

idverde Advies B.V.
Vestiging Roermond
Eci 10
6041 MA Roermond

01	STEIN- 2023-02	1
----	----------------	---

Deel 1	Algemeen	2
---------------	-----------------	---

01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3

Deel 2.1	Algemene gegevens	5
-----------------	--------------------------	---

01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN	6
04	BIJLAGEN	6
05	FLORA EN FAUNA	6
06	SIGNAALFUNCTIE OPDRACHTNEMER	6

Deel 2.2	Nadere beschrijving	7
-----------------	----------------------------	---

01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
11	DEELOPDRACHT(EN)	9
2	ONDERHOUD BERMEN	9
21	MAAIEN BERMEN DOORGAANDE WEGEN (BUITENGEBIED)	9
211	MAAIEN UITZICHTHOEKEN	10
212	MAAIEN EERSTE BEURT	10
213	MAAIEN TWEEDE BEURT	11
214	MAAIEN BERMEN LANDWEGEN	11
215	MAAIEN RUW GRAS	12
216	MAAIEN NATUURWEIDES	12
217	MAAIEN BERMEN EXTRA MAAIBEURT	13
218	MAAIEN GRASPADEN	13
3	ONDERHOUD HAGEN	14
31	HAGEN BUITENGEBIED	14
4	WERK ALGEMENE AARD	15
41	FLORA EN FAUNA	15
5	TER BESCHIKKING STELLEN	16
51	INZET WERKNEMERS	16
52	INZET MATERIEEL	16

Deel 3	Bepalingen	17
---------------	-------------------	----

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	18
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	18
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	19
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	19
01 08	BIJDRAGEN	19
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	20
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	20
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	21
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	21
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	22
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	22
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	23
01 23	COMMUNICATIE	23
01 26	WET KETENAANSPRAKELIJKHEID	23
01 27	SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID-LIMBURG	23
51	TECHNISCHE BEPALING GROENVOORZIENING	25

51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING	25
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN	26
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	26
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	27
51 22	EISEN EN UITVOERING	27
51 42	EISEN EN UITVOERING	27
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	27
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	27
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	28
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	28
64 12	EISEN EN UITVOERING - FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN	28
01		30
01		31

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein.

Postadres:
Postbus 15
6170 AA STEIN

Bezoekadres:
Stadhouderslaan 200
6171 KP STEIN

TEL: (046) 435 9393
FAX: (046) 435 9359
www.gemeentestein.nl
info@gemeentestein.nl

1.02 DIRECTIE

De directie wordt aangewezen door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein en zal in de eerste bouwvergadering worden medegedeeld.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente Stein.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van bermen en bermsloten (lijnvormige elementen);
- b. Het maaien van uitzichthoeken;
- c. Het maaien van ruw gras;
- d. Het maaien van natuurweides;
- e. Het maaien van graspaden;
- f. Het afvoeren van maaisel;
- g. Onderhoud hagen buitengebied (knippen en uitmaaien haagvoet).

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot maximaal 2 keer 1 jaar verlengen. Hieronder staat een overzicht van de duur van de overeenkomst inclusief de mogelijke verlengingen:

Eerste jaar overeenkomst: vanaf definitieve gunning tot en met 31 december 2023.

Tweede jaar overeenkomst: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Mogelijke eerste verlenging: 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025.

Mogelijke tweede verlenging: 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026.

De hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is gebaseerd op 2 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 2 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- Bermen doorgaande wegen;
 - Bermen landwegen;
 - Ruig gras;
 - Natuurweide;
 - Hagen buitengebied;
 - Bermsloot;
 - Berm extra maaien 1m langs verharding fietspad en doorgaande wegen; (is nog 0,5m breed, maar wordt 1,00m)
 - Uitzichtzoeken; (nog niet op oude tekening meegenomen)
 - Graspaden; (nog niet op oude tekening meegenomen)
- (tekeningen zijn indicatief. De actuele tekeningen worden na gunning aan de opdrachtnemer digitaal verstrekt)

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN

Afvoeren van maaisel naar:

Afvalzorg Brunssum
Waubacherweg 11,
6442 PW Brunssum

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- V&G plan ontwerpfase;
- Overzichtskaart met NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) gegevens.

05 FLORA EN FAUNA

Ten behoeve van onderhavig project is een Plan van Aanpak opgesteld conform bestekpostnr.: 410010 van dit bestek (Gedragscode Wet Natuurbescherming).

De consequenties die hieruit volgens zijn vermeld in de bestekposten 410020 t/m 410050 en/of de bepalingen 64.12.03 in deel 3 van dit bestek.

06 SIGNAALFUNCTIE OPDRACHTNEMER

Van de opdrachtnemer wordt een proactieve rol gevraagd in het melden van waarnemingen van de volgende exoten aan de opdrachtgever:

- Japanse duizendknoop;
- Sachalinse duizendknoop;
- Boheemse duizendknoop.

Hierbij rekening houden tijdens de uitvoering van het werk.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1										
11										
110010	100101									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211								<u>MAAIEN UITZICHTHOEKEN</u> Alle uitzichthoeken dienen geheel gemaaid te worden tot 25 meter.			
211010	512501							Maaaien bermen en taluds. Betreft: maaaien bermen ter plaatse van uitzichtpunten. Maaaien: over volledige breedte van de berm Aantal locaties uitzichthoeken: circa 25 stuks Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar, in het voorjaar, zomer en najaar, d.m.v. maai/zuigcombinatie. 9 Maaisel vervoeren naar de Afvalzorg Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	are	250,00	F
		2									
			2								
				1							
					3						
212								<u>MAAIEN EERSTE BEURT</u> Aannemer dient zelf mee te denken hoe en waar deze worden gemaaid, afstemming in overleg met directie			
212010	512501							Maaaien bermen en taluds. Betreft: het maaaien van bermen en bermsloten Maaaien met 'Eco Maaikop' Rekening houdend dat alle percelen gemaaid dienen te worden met een totaal van 60% van het totale oppervlak. Rekening houdend met het op voorhand maaaien van een deel i.v.m. festival Uropop. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer, d.m.v. maai/zuigcombinatie Inclusief 1 keer bijmaaaien rondom obstakels, lijnobstakels, banken, bomen en langs hekwerken. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr 212011	are	5.635,00	F
		2									
			2								
				1							
					1						
212011	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen volgens bestekpostnr 212010 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer, d.m.v. maai/zuigcombinatie Inclusief 1 keer bijmaaaien rondom obstakels, lijnobstakels, banken, bomen en langs hekwerken. Rekening houdend met het op voorhand verwerken van een deel i.v.m. festival Uropop. 1 Maaisel direct na maaaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de Afvalzorg Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	are		5.635,00 I
		2									
			2								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
213							<u>MAAIEN TWEEDE BEURT</u> Aannemer dient zelf mee te denken hoe en waar deze worden gemaaid, afstemming in overleg met directie			
213010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van bermen en bermsloten Maaien met 'Eco Maaikop' Rekening houdend dat alle percelen gemaaid dienen te worden met een totaal van 40% van het totale oppervlak. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer, d.m.v. maai/zuigcombinatie Inclusief 1 keer bijmaaien rondom obstakels, lijnobstakels, banken, bomen en langs hekwerken. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr 213011	are	1.900,00	F
213011	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen volgens bestekpostnr 213010 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer, d.m.v. maai/zuigcombinatie. Inclusief 1 keer bijmaaien rondom obstakels, lijnobstakels, banken, bomen en langs hekwerken. 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de Afvalzorg Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	are		1.900,00
214							<u>MAAIEN BERMEN LANDWEGEN</u>			
214010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien langs landwegen welke niet bereikbaar zijn met een maai/zuigcombinatie. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer, d.m.v. minitractor met klepelmaaier. Inclusief 1 keer bijmaaien rondom obstakels, lijnobstakels, banken, bomen en langs hekwerken. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	670,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
215							<u>MAAIEN RUW GRAS</u>			
215010	512503						Maaien grasveld. Betreft: Het maaien van ruw gras. Aantal percelen: zie deel 2.1, aangeleverde tekeningen Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	590,00	F
		2								
			9							
				1						
					4					
						1				
216							<u>MAAIEN NATUURWEIDES</u>			
216010	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van schraal grasveld Situering: deel 2.1, aangeleverde tekeningen. Rekening houdend met 50% van het totale oppervlak. Aantal percelen: 10 Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten in juni en september. Inclusief het bijmaaien rondom obstakels, lijnobstakels, banken, bomen en langs hekwerken. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr 216011	are	2.810,00	F
		2								
			3							
				1						
					9					
216011	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen volgens bestekpostnr 216010 Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten in juni en september. Inclusief het bijmaaien rondom obstakels, lijnobstakels, banken, bomen en langs hekwerken. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de Afvalzorg Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.	are		2.810,00
		2								
			3							
				1						
					9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
217										
217010	512502									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
3											
31											
310010	514427										
							</				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4								WERK ALGEMENE AARD				
41								FLORA EN FAUNA Maatregelen uitvoeren conform de Wet Natuurbescherming (Wnb), gericht op eventueel voorkomende flora en fauna. Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor deskundigheid zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard 2020.				
410010	619999							Opstellen PvA Wnb uitvoeringsfase. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase in het kader van de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek. Betreft de kosten voor de werkzaamheden voor het plan van aanpak voor dit bestek.	st	1,00	F	
410020	619999							Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten. Keer = per maaibeurt	keer	1,00	F	
410030	619999							Inventariseren fauna verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard 2020. Keer = per maaibeurt	keer	1,00	F	
410040	619999							Inventariseren fauna soortspecifiek. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 02 en lid 03 van artikel 64.13.01 van de Standaard 2020. Keer = per maaibeurt	keer	1,00	F	
410050	619999							Toepassen beschermingsmaatregelen ten behoeve van Wet Natuurbescherming. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet Natuurbescherming Conform het opgestelde PvA Wnb uitvoeringsfase. Keer = per maaibeurt	keer	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5								TER BESCHIKKING STELLEN				
51								INZET WERKNEMERS				
510010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: hovenier	uur	40,00	F	
				1								
					1							
52								INZET MATERIEEL				
520010	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: Klepelmaaier werkbreedte: minimaal 1,50 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
				1								
					1							
520020	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
				2								
					1							
						1						
520030	611299							Inzetten van een tractor + maaizuigcombinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen. Werkbreedte minimaal 1,50m	uur	40,00	F	
520040	611299							Inzetten van een elektrische bosmaaier met ecologische maaidraad. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen.	uur	40,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 RAW-BESTEK INSCHRIJVING

- 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 14 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE U.A.V. 2012

- 01 Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met de zin: Hij vrijwaart de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 02 Er vindt geen betaling plaats van het bedrag gelijk aan 10% van het verschil van de totalen als bedoeld in paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012. Paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 is uitgesloten.
- 03 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: indien de directie constateert dat een prestatie niet voldoet aan de besteksverplichting, meldt zij dit aan de opdrachtnemer en kan een korting wordt opgelegd van € 500,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de directie daarvan onverwijld in kennis.
- 04 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: voor elke keer dat de directie constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens dit bestek, kan een korting worden opgelegd van € 500,00.

01 01 15 EVALUATIEGESPREK EN VERLENGING OVEREENKOMST

- 01 De opdrachtgever organiseert uiterlijk op 1 augustus in het jaar vóór het mogelijke verlengingsjaar een evaluatiegesprek met de opdrachtnemer. In dit gesprek maakt de opdrachtgever kenbaar of de overeenkomst wel of niet verlengd wordt op basis van de geleverde prestatie. De opdrachtgever onderbouwt zijn keuze en spreekt eventuele tekortkomingen uit.
- 02 De opdrachtnemer dient (bij een eventuele verlening) maatregelen te treffen om deze tekortkomingen te voorkomen. Bij verlenging maken deze maatregelen onverkort deel uit van de overeenkomst. Indien de opdrachtnemer deze maatregelen niet nakomt wordt per geval een korting opgelegd van € 1000,-.
- 03 Het staat de opdrachtnemer vrij om van de verlenging gebruik of geen gebruik te maken. Dit dient de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever uiterlijk 1 week na het evaluatiegesprek.
- 04 Een automatische of stilzwijgende verlenging (maximaal 2 x 1 jaar) van de overeenkomst is niet van toepassing (ook niet als het evaluatiegesprek later plaatsvindt dan 1 augustus in het jaar vóór het mogelijke verlengingsjaar). De overeenkomst wordt uitsluitend verlengd na kennisgeving door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

0103

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

010306

WERKZAAMHEDEN BUITEN HET BESTEK

- 01
- De opdrachtnemersvergoeding (algemene kosten, winst en en risico) bij een prijsaanbieding voor werkzaamheden buiten het bestek is vastgesteld op 10%.

0104

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

010401

ALGEMEEN

- 01
- In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020, is de volgende risicoregeling van toepassing:

De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2024. De inputprijsindex 2010=100 van CBS, GWW, wordt hiervoor gehanteerd.

De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:

Per		
Tarieven vast tot	31 december 2023.	
Indexering 2024	1 januari 2024	inputprijsindex oktober 2023

De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:
(€) tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. januari 2023 CBS = (€) tarief na indexering

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de gemeente schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

0108

BIJDRAGEN

010803

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01
- Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

010804

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01
- Een ´Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat bijvoorbeeld navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- het op hoogte brengen van afsluiters, brandkranen enz.
 - het (ver)leggen van kabels en/of leidingen c.a.
 - het verwijderen en (ver) plaatsen van lichtmasten c.a.
 - het (ver)plaatsen van verkeersborden
 - het aanbrengen van speelvoorzieningen
 - het aanbrengen van groenvoorzieningen
 - Het verplanten van bomen.
- 02 De opdrachtnemer dient rekening te houden met de volgende plaatselijke activiteiten:
- Carnavalsperiode;
 - Communiefeesten groen in de wijken en rondom kerken in de maand mei;
 - Oogstdankfeest in Urmond en Berg a/d Maas in 3e week van augustus;
 - Allerheiligenviering op begraafplaatsen (eind oktober).

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Bij het niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag een boete van € 1.000,00 bij de opdrachtnemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 02 Bij het niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 1.000,00 bij de opdrachtnemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd; dit schema in enkelvoud indienen bij de directie.
- 02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
- 03 Uit het algemene tijdschema dient de volgorde van de verschillende kernen te zijn opgenomen.

01 13 07 Werktijden

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 18.00 uur.
- 02 Op zaterdagen, zondagen en feestdagen mag zonder toestemming niet gewerkt worden.
- 03 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de directie.
- 04 Indien er zich calamiteiten (stormschade etc.) voordoen dient de opdrachtnemer op aangeven van de directie de eerstvolgende werkdag beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van nader door de directie te bepalen werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen via de besteksposten voor het ter beschikking stellen van personeel en materieel verrekend worden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als artikel 01.17.07 lid 01, wordt verlangd. Het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen maakt onderdeel uit van het kwaliteitsplan.
- 02 Het groenafval inclusief hout dient aangeboden te worden bij Afvalzorg Brunssum. (Waubacherweg 11, 6442 PW Brunssum) conform de voorwaarden van deze inrichting.
- 03 Het plaatsen van containers voor het verzamelen van vuil is niet toegestaan.
- 04 Het op een werkdag vrijgekomen groenafval dient aan het einde van die werkweek afgevoerd te zijn.
- 05 Stortbonnen uiterlijk 1 week nadat het groenafval is gestort aanleveren.
- 06 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij de aanvang van het werk wordt de opdrachtnemer geïnformeerd over de te volgen procedure met betrekking tot de afvoer van het vrijgekomen materialen, de stortwijze en het afvalstromenformulier.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 06 De opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren, of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
- 07 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering vna het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De opdrachtnemer heeft geen recht vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/ de onderdelen mag/ mogen pas hervat worden na toestemming van de directie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden en bomen: €25 per struik of vaste plant; €15 per m2 gazon, berm, en kruidenvegetatie; €250,- per boom.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COÖRDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 02 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat ' veiligheid en gezondheid op het werk' wordt geagendeerd.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PVA VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen/ aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is. De maatregelen in de uitvoering ten behoeve van de wijzigingen van het plan van aanpak geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden geveerd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

- 01 Tijdens de uitvoering zullen start- en voortgangsoverleggen worden gehouden met de opdrachtgever, opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
De opdrachtnemer is verplicht deze overleggen bij te wonen.
- 02 De opdrachtnemer dient zorgvuldig om te gaan met toe- en doorgangen van terreinen (poorten, afrasteringen, afzetpalen, verkeerspalen en eventueel bijbehorende sloten en sleutels). De opdrachtnemer stelt de directie in kennis wanneer hij voornemens is deze toe- en doorgangen te betreden.

01 26 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 26 01 ALGEMEEN

- 01 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

01 27 SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID-LIMBURG

01 27 01 ALGEMEEN DEEL

- 01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard - Geleen en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie.

Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

HFD PAR ART LID

01 27 02 PROGRAMMA VAN EISEN

01 Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

02 Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz

Werkloosheidswet

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen

- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen endaarvoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)

- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet

- Met werkloosheid bedreigde inwoners

- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)

- Kandidaten doelgroepregister

- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

03 Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

04 Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.

- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,

- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.

- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

HFD PAR ART LID

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de SocialReturn verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

06 Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt g nd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

07 Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het co rdinatiepunt SR.

51 TECHNISCHE BEPALING GROENVOORZIENING

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING

51 02 09 TOEPASSEN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.09 lid 01 wordt gesteld dat bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever een boete wordt opgelegd van  1000,-. Bij een tweede overtreding zal opzegging van het werk plaatsvinden.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 01 ALGEMEEN

- 01 Geschillen met instanties, bewoners of andere personen zullen terstond aan de directie worden doorgegeven. In overleg met de aannemer zal de directie een oplossing zoeken en deze mededelen aan de betreffende personen en/of instanties.
- 02 Percelen met flora- en fauna aspecten dienen voorafgaand aan het maaien i.v.m. de wetgeving, geschouwd te worden door de vertegenwoordiger van de aannemer en van de opdrachtgever.

51 03 06 OPRUIMINGSWERK

- 01 Bij onderhoudswerkzaamheden het zwerf- en grofvuil en composteerbaar afval gescheiden houden.
- 02 Vuilophaalplaatsen vallen buiten het werkterrein.

51 03 07 AANTREFFEN CHEMISCH AFVAL

- 01 Indien de opdrachtnemer vuil aantreft dat als chemisch afval aangemerkt kan worden dan dient dit gemeld te worden aan de directie. Eventuele verrekening van de storkosten vindt plaats aan de hand van gespecificeerde stortbonnen.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 02 BOETE EN KORTINGEN

- 01 Wanneer de aannemer de aangenomen werken niet conform de eisen van het bestek onderhoudt, zal de directie tijdens de opnemingen van de uitgevoerde maaimethodiek en de uitgevoerde maaiperiode een termijn stellen waarin de aannemer de achterstalligheid/ nalatigheid dient in te lopen/ uit te voeren.
- 02 De boete eindigt nadat de werkzaamheden binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd. Na deze termijn wordt op de maandelijkse betalingstermijn een boete gekort. Deze boete bedraagt per geval vijfhonderd euro (€500,00).
- 03 De aannemer dient rekening te houden met de door de opdrachtgever vastgestelde tijdstippen voor het verrichten van werkzaamheden per locatie.
- 04 Bij overschrijdingen van de vastgestelde tijdsperioden in het bestek kan door de directie per geval en per dag een korting van tweehonderdenvijftig euro (€250,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER

- 04 De opdrachtnemer vrijwaart de gemeente voor vorderingen van schade van welke aard ook (inclusief boetes e.d.) als gevolg van het in strijd handelen met het bepaalde in de Wet Natuurbescherming en/of de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.

HFD PAR ART LID

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 SCHADE VERHARDINGEN, GROENVOORZIENINGEN EN TERREINELEMENTEN

- 01 Bij optreding of constatering van schade aan verhardingen, groenvoorzieningen en terreinelementen (wegbebakening, afrasteringen, gebouwen, etc.) dient de opdrachtnemer de directie direct in kennis te stellen. Ongeacht de aansprakelijkheid dient de opdrachtnemer de schade direct binnen de door de directie te stellen termijn te herstellen.
- 02 Er mag door het gewicht van machines geen schade ontstaan aan verhardingen. Het is niet toegestaan machines op verhardingen in te zetten welke te zwaar zijn voor deze verhardingen.

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.22.05, indien er gebruik wordt gemaakt van een elektrische bosmaaier, dient dit te geschieden met een bosmaaier voorzien van een ecologische maaidraad. Bij toepassing van andere maaivoorzieningen zonder schriftelijke toestemming van de directie wordt een boete opgelegd van €250,- euro per keer.
- 02 In aanvulling op artikel 51.22.05 mag voor het maaien van bomen en obstakels maximaal 4 dagen vooruit gewerkt worden.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 07 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS

- 04 In aanvulling op artikel 51.47.02 lid 04 dient de opdrachtnemer de hoogte van de haag af te stemmen met de directie.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk mag het verkeer niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Dit betekend ondermeer dat de machine tijdens het maaien alleen de rechter weghelft mag gebruiken.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdenvijftig euro (€250,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De kosten voor het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 03 Wanneer door werkzaamheden van de opdrachtnemer het huisvuil door de inzamelaar niet opgehaald kan worden, dient de opdrachtnemer het huisvuil (containers of grof vuil) te verzamelen op een punt buiten het werkvak zodat het alsnog opgehaald kan worden.
- 04 Straten/wegen waar werkzaamheden over de gehele breedte van het wegprofiel moeten worden uitgevoerd kunnen, in overleg met de directie en de politie, worden afgesloten voor openbaar verkeer.
- 05 Het toepassen van minimale maatregelen zijnde plaatsing van pionnen en borden werk in uitvoering dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.
- 06 Bij het gebruik van verkeersmaatregelen dient dit uitgevoerd te worden conform CROW-publicatie 96A en 96B. De kosten voor het toepassen, in deze het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in het onderhavige bestek, dienen opgenomen te zijn in de prijsaanbieding van de opdrachtnemer.
- 07 De opdrachtnemer dient, indien de CROW-publicatie 96 niet toereikend is, de inzet van verkeersregelaars in zijn prijsaanbieding op te nemen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING - FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN

HFD PAR ART LID

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de Wet Natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming. Bij overlap en/ of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet Natuurbescherming is de Wet Natuurbescherming leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte conform het bepaalde in deel 3 artikel 51.02.01
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk:
werktuigen en werkgangen combineren)
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
 - Beperk de duur van een werkgang
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte)
 - Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten
- 05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- Broedende fauna (gehele jaar)
 - Voortplanting amfibieën (in principe maart/juli)
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
- Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied.
 - Van land naar water.
- 07 Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek.
 - Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie.

.....
.....

.....
.....