Onderwerp: Uitbreiding Amstelveen College Sportlaan 27 te Amstelveen.

Betreft: Overzicht van voorzieningen welke door de bouwkundig aannemer dienen te worden opgenomen ten behoeve van de aanleg van de elektrotechnische- en beveiligingsinstallaties.

Werknummer: 52.808

Datum: 18 februari 2022 bestek

Pagina's: 02

Omschrijving	Vorm	Afm. (mm)	Code	St.	Opmerking
Sparing in plafondplaat	rond	234	A/F	122	incl. achterhout
Sparing in plafondplaat	rond	80	E/L	63	incl. achterhout
Sparing in plafondplaat	rond	90	NV1/2	18	Incl. achterhout
Sparing in wanden ten behoeve van kanalisatie	rechthoekig	300x60		19	incl. afdichten na montage kanalisatie[1]
Sparing in verdiepingsvloer ten behoeve van ontsluiting verdiepingen tov begane grond	rechthoekig	500x100		2	incl. afdichten na montage kanalisatie
Leveren en monteren van montagehout op de achterwand van meter- en verdeelkasten				4	m²
Inbouwen van elektrische sluitplaten, door derden geleverd, inclusief een inbouwvoorziening ten behoeve van de bekabeling				0	hoofdentree en 3x nevenentree
Aanbrengen van een doorvoering door de buiten-gevel ten behoeve van zonweringbekabeling,- buitenarmaturen en andere componenten		d=25mm		24	incl. waterdicht en luchtdicht afwerken

[1] Ter plaatse van doorvoeren door wanden of vloeren wordt door de E-installateur de kabelgoot voorzien van deksel. De inwendige ruimte tussen de kabels en deksel wordt door de E-installateur te allen tijde opgevuld met steenwol of in geval van een brandwerende wand materiaal die de brandwerendheid van de wand garandeert. Door de bouwkundige aannemer wordt de ruimte tussen de sparing en kabelgoot/leiding te allen tijde afgedicht. In geval er sprake is van een brandwerende wand, dient dit te gebeuren met brandwerende coating. De specificaties hiervan worden nader omschreven in het bouwkundige bestek.

Omschrijving	Vorm	Afm. (mm)	Code	St.	Opmerking
Opnemen van een voorziening in een deurkozijn ten behoeve van het inbouwen van magneet-contacten, deurmagneten en benodigde bekabeling				--	
Het leveren en aanbrengen van dakdoorvoer platdak ten behoeve van de PV-installatie				--	
Het aanwerken cq dichtsmeren van leidingsleuven, welke door de elektrotechnische installateur in het werk zijn aangebracht, nadat de leidingen hierin zijn gemonteerd				--	m
Het aanwerken cq dichtsmeren van sparingen tbv inbouwdozen, welke door de elektrotechnische installateur in het werk zijn aangebracht, nadat de inbouwdozen zijn gemonteerd				--	
Het leveren en aanbrengen van mantelbuizen, invoerbuizen, getrokken bochten, incl. trekkoord ten behoeve van de nutsvoorzieningen		d=110mm d=70mm		-- --	incl. waterdicht Afwerken
Inbouwen van deurvideo buitenpanelen in postkasten en deurkozijnen, door derden geleverd, inclusief een inbouwvoorziening ten behoeve van de bekabeling	rechthoekig	155x242			2x hoofdentree en 2x nevenentrentree
Graafwerkzaamheden ten behoeve van de voedings-kabels op het terrein, te rekenen op een diepte van 600mm				--	m