
STEIN- 2023-03

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD SPORTVELDEN GEMEENTE STEIN

Besteknummer: STE-2023-03

Betreft: RAW-Raamovereenkomst

Status: Definitief

Datum: 30-01-2023

idverde Advies B.V.
Vestiging Roermond
Eci 10
6041 MA Roermond

01	STEIN- 2023-03	1
----	----------------	---

Deel 1 Algemeen	2
------------------------	---

01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	4
08	KOSTENVERDELING PER SPORTVELDACCOMODATIE	4

Deel 2.1 Algemene gegevens	5
-----------------------------------	---

01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	BIJLAGEN	6

Deel 2.2 Nadere beschrijving	7
-------------------------------------	---

01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
11	DEELOPDRACHT(EN)	9
2	(REGULIER)ONDERHOUD SPORTVELDEN NATUURGRAS	9
201	(BIJ)MAAIEN SPORTVELD NATUURGRAS	10
2011	MAAIEN GRASSPORTVELD	10
2012	BIJMAAIEN GRASSPORTVELD	11
2013	MAAIEN RECREATIEF GRASVELD	12
2014	BIJMAAIEN RECREATIEF GRASVELD	13
202	ONDERHOUD TOPLAAG GRASSPORTVELD	13
2021	OPRUIMWERKZAAMHEDEN	13
2022	BEWERKINGEN	14
203	BEMESTEN GRASSPORTVELD	15
2031	BEMESTEN GRASSPORTVELD	15
204	OVERIGE WERKZAAMHEDEN GRASSPORTVELD	15
2041	ONKRUIDBESTRIJDING SPORTVELD	15
2042	DRAINAGE	16
2043	BEREGENEN SPORTVELDEN	16
3	GROOT ONDERHOUD (SPORTVELDEN)	17
301	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	17
302	(BIJ)MAAIEN GRASSPORTVELD	18
303	ONDERHOUDWERKZAAMHEDEN TOPLAAG	19
304	HERSTELWERKZAAMHEDEN GRASSPORTVELD	21
305	BODEMVERBETERING	23
306	BEREGENEN GRASSPORTVELD	24
8	WERK ALGEMENE AARD	25
81	TER BESCHIKKING STELLEN (TBS)	25
811	T.B.S. WERKNEMERS	25
812	T.B.S. MATERIEEL	26

Deel 3 Bepalingen	27
--------------------------	----

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	28
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	28
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	29
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	29
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	29
01 08	BIJDRAGEN	30
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	30
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	30
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	31
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	31

01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	32
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	32
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	33
01 23	COMMUNICATIE	34
01 26	WET KETENAANSPRAKELIJKHEID	34
01 27	SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID-LIMBURG	34
23	DRAINAGE	36
23 12	EISEN EN UITVOERING	36
51	GROENVOORZIENINGEN	37
51 02	EISEN EN UITVOERING	37
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	37
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	37
51 22	EISEN EN UITVOERING	38
51 36	BOUWSTOFFEN	38
51 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN	39
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	39
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	39
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	39
71	SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN	40
71 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	40
01		41
01		42

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein.

Postadres:
Postbus 15
6170 AA STEIN

Bezoekadres:
Stadhouderslaan 200
6171 KP STEIN

TEL: (046) 435 9393
FAX: (046) 435 9359
www.gemeentestein.nl
info@gemeentestein.nl

1.02 DIRECTIE

De directie wordt aangewezen door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Stein en zal in de eerste bouwvergadering worden medegedeeld.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Stein op de onderstaande sportparken:

- Berg IVS;
- Urmond Urmondia;
- Stein De Ster;
- Meers (recreatievelden);
- Groenewald Nieuwdorp Stein (recreatieveld);
- Elsloo Haslou (vanaf 2024).

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. (Regulier)onderhoud sportvelden ((bij)maaien sportvelden natuurgras, onderhoud toplaag grassportveld, bemesten grassportveld en overige werkzaamheden);
- b. Groot onderhoud sportvelden (voorbereidende werkzaamheden, (bij)maaien grassportveld, onderhoudswerkzaamheden toplaag, herstelwerkzaamheden grassportveld, bodemverbetering, beregenen);

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot maximaal 2 keer verlenging met 1 jaar. Hieronder een overzicht van de duur van de overeenkomst inclusief de mogelijke verlengingen:

Eerste jaar overeenkomst: Vanaf definitieve gunning tot en met 31 december 2023.

Tweede jaar overeenkomst: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Mogelijke eerste verlenging: 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025.

Mogelijke tweede verlenging: 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026.

De hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is gebaseerd op 2 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

PAR

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.08 KOSTENVERDELING PER SPORTVELDACCOMODATIE

Bij de betalingstermijnen dient de opdrachtnemer tevens een verdeling te maken van de totale kosten per sportveldaccommodatie. Verwezen wordt naar deel 3 artikel 01.02.01 lid 1.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren geen tekeningen.

- Tekeningen m.b.t. de locaties van de bodemvochtsensoren in de velden van Stein de Ster en Esloo Haslou worden na gunning bij de opdrachtnemer aangeleverd.
- De tekeningen met de ligging van de drainstrengen en putten van Stein de Ster en Elsloo Haslou worden na gunning bij de opdrachtnemer aangeleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstraat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- V&G-plan ontwerpfase.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11								DEELOPDRACHT(EN)				
110010	100101							Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het uitwerken van de door de opdrachtgever verstreckte deelopdracht ter akkoord en ondertekening. Opdrachtgever verstreckt opdrachtnemer de deelopdracht. De deelopdracht wordt besproken waarna opdrachtnemer deze verder uitwerkt in Excel (opdrachtnemer geeft aan welke bestekposten/werkzaamheden benodigd zijn om de deelopdracht uit te voeren) Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden voortkomend uit dit bestek De som van de deelopdracht is afhankelijk van de door de opdrachtgever te verstrekken deelopdracht en kan per deelopdracht verschillen. Voor iedere deelopdracht dienen de gevraagde plannen conform Standaard RAW-bepalingen 2020 en deel 3 van dit bestek gemaakt te worden.	keer	50,00	F	
2								(REGULIER)ONDERHOUD SPORTVELDEN NATUURGRAS Betreft: - 9 stuks training-/ wedstrijd velden (incl. Haslou vanaf 2024); - 3 recreatieve velden; - 1 oefenhoek. Sportvelden overzicht: Berg IVS - A veld: ca. 7700 m2 - B veld: ca. 7700 m2 - Oefenhoek IVS ca. 2100 m2 Urmond Urmondia - A veld: ca. 7800 m2 - B veld: ca. 7400 m2 - C veld: ca. 7300 m2 Stein De Ster - veld 2: ca. 8600 m2 - veld 3: ca. 7700 m2 Meers (recreatief object) - veld 1: ca. 7700 m2 - veld 2: ca. 7700 m2 Groenewald Nieuwdorp Stein (recreatief object) - veld 1: ca. 5000 m2 Elsloo Haslou (vanaf 2024) - veld B: ca. 7600 m2 - veld C: ca. 7700 m2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
201								(BIJ)MAAIEN SPORTVELD NATUURGRAS Bij De Ster en Haslou is een robotmaaier aanwezig. Rekening houden dat het maaien op jaarbasis wordt afgeroepen (deelopdracht van een jaar).					
2011								<u>Maaien grassportveld</u> Sportvelden overzicht: Berg IVS - A veld: ca. 7700 m2 - B veld: ca. 7700 m2 - Oefenhoek IVS ca. 2100 m2 Urmond Urmondia - A veld: ca. 7800 m2 - B veld: ca. 7400 m2 - C veld: ca. 7300 m2 Stein De Ster - veld 2: ca. 8600 m2 - veld 3: ca. 7700 m2 Elsloo Haslou (vanaf 2024) - veld B: ca. 7600 m2 - veld C: ca. 7700 m2					
201110	513801							Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Betreft: het maaien van grassportvelden Aantal percelen: 6 (IVS incl. oefenhoek en Urmondia) Periode: indicatie week 12 t/m 48 Maaien in wisselende breedte- en lengterichting en diagonaal. Rijsnelheid tijdens maaien 4 tot 5 km/h. Maaien tot 0,50 m buiten de veldafastering. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materialen laten liggen. Indien na het maaien te veel maaisel op de velden ligt het maaisel verwerken volgens bestekpostnr.: 201120	week	104,00	F		
		1							are			800,00	I
		2											
			1										
201120	513403							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Betreft: het vegen van het grassportveld indien er teveel gras blijft liggen. Indien de opdrachtnemer constateert dat er te veel gras blijft liggen op het veld dient de opdrachtnemer de directie hiervan in kennis te stellen. In dit geval dient het gras aansluitend aan de maaibeurt geveegd te worden. Aantal percelen: 6 (IVS incl. oefenhoek en Urmondia) Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld voetbal Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de biomassacentrale in Brunssum Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	2.400,00	F		
		1											
			1										
			2										
				1									
				2									
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201130	513401							Maaien sportveld. Betreft: het maaien van de grassportvelden bij De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024) Betreft: extra maaien wanneer de robotmaaiers een achterstand hebben. Aantal percelen: 4 (De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)). Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	3.160,00	F	
2012		1						<u>Bijmaaien grassportveld</u> Voor het bijmaaien van het grassportveld rondom obstakels, wordt gebruik gemaakt van een elektrisch aangedreven bosmaaier met ecologische maaidraad.				
201210	513810							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: de obstakels zoals overhoeken, doelen, ballenvangers, veldafrostering, lichtmasten, dugout en overige obstakels van de grassportvelden volgens bestekpostnr.: 201110 en 201130 Periode: ter indicatie week 12 t/m 48 Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)). Hoogte grasvegetatie rondom obstakels en overhoeken is gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie van het grassportveld. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen laten liggen.	week	104,00	F	
		2										
			1									
				9								
					1							
						9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
2013								<u>Maaien recreatief grasveld</u> Sportvelden overzicht: Meers (recreatief object) - veld 1: ca. 7700 m2 - veld 2: ca. 7700 m2 Groenewald Nieuwdorp Stein (recreatief object) - veld 1: ca. 5000 m2					
201310	513801							Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Betreft: het maaien van recreatief grasveld Aantal percelen: 3 (Meers en Groenewald) Periode: indicatie week 12 t/m 48 Maaien in wisselende breedte- en lengterichting en diagonaal. Rijsnelheid tijdens maaien 4 tot 5 km/h. Maaien tot 0,50 m buiten de veldafastering. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materialen laten liggen. Indien na het maaien te veel maaisel op de velden ligt het maaisel verwerken volgens bestekpostnr.: 201320	week	104,00	F		
		1							are			408,00	I
			4										
				1									
201320	513403							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Betreft: het vegen van het grassportveld indien er teveel gras blijft liggen. Indien de opdrachtnemer constateert dat er te veel gras blijft liggen op het veld dient de opdrachtnemer de directie hiervan in kennis te stellen. In dit geval dient het gras aansluitend aan de maaibeurt geveegd te worden. Aantal percelen: 3 (Meers en Groenewald) Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld voetbal Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de biomassacentrale in Brunssum Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	1.224,00	F		
		1											
			1										
				2									
					1								
						2							
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2014								<u>Bijmaaien recreatief grasveld</u> Voor het bijmaaien van het grassportveld rondom obstakels, wordt gebruik gemaakt van een elektrisch aangedreven bosmaaier met ecologische maaidraad.			
201410	513810							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: de obstakels zoals overhoeken, doelen, ballenvangers, veldafrostering, lichtmasten, dugout en overige obstakels van de recreatieve grassvelden volgens bestekpostnr.: 201310 Periode: indicatie week 12 t/m 48 Aantal percelen: 3 (Meers en Groenewald) Hoogte grasvegetatie rondom obstakels en overhoeken is gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie van het recreatief grasveld Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week. 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen laten liggen.	week	104,00	F
202								ONDERHOUD TOPLAAG GRASSPORTVELD			
2021								<u>Opruimwerkzaamheden</u>			
202110	512531							Grasveld ontdoen van blad. Betreft: het grasveld ontdoen van blad Gerekend met 50% van het oppervlak Aantal percelen: 11 (IVS incl. oefenhoek, Urmondia, De Ster, Groenewald en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	are	9.192,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2022								<u>Bewerkingen</u>				
202210	512521							Rollen grasveld. Betreft: het rollen of walsen van het grasveld Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: 11 (IVS incl. oefenhoek, Urmondia, De Ster, Groenewald en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Druk van de rol: tussen 0,015 tot 0,02 MPa Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar	are	4.596,00	F	
		2										
			1									
				2								
202220	513412							Slepen sportveld. Betreft: het slepen van het sportveld Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: 11 (IVS incl. oefenhoek, Urmondia, De Ster, Groenewald en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Slepen met sportveldensleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	3.064,00	F	
		4										
			1									
				2								
202230	513416							Topbeluchten sportveld. Betreft: het topbeluchten van het grasveld Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van De Ster en Haslou. Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: 11 (IVS incl. oefenhoek, Urmondia, De Ster, Groenewald en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Beluchten met: Messen Diepte: minimaal 300 mm Afstand tussen de sleuven 0,15 m tot 0,20 m Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	3.064,00	F	
		1										
			5									
				2								
202240	513899							Herstellen doelgebieden/kale plekken. Betreft: het herstellen van de doelgebieden en kaalgespeelde plekken gedurende het speelseizoen op de eerste werkdag nadat er een wedstrijd is gespeeld Type grasveld: grassportveld Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) nalopen per week in het speelseizoen gedurende 8 maanden. Met ganzevoet woelen, maximaal 30 cm lostrekken, daarna licht optrekken en intensief doorzaaien. Inclusief leverantie Graszaad SV7 en SV8, moet tetraploïd Engels raai gras bevatten Inclusief het per beurt opstellen en aanleveren van een overzichtstekening (formaat A4) van de herstelde oppervlaktes per veld.	are	426,00	F	
									kg		958,50	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203								BEMESTEN GRASSPORTVELD			
2031								<u>Bemesten grassportveld</u>			
203110	510201							Bemesten terrein. Betreft: het bemesten van de grassportvelden. Rekening houden met een bemestingsadvies aangeleverd door de opdrachtgever (bodemanalyse wordt door opdrachtgever geregeld) Leverantie van de bemesting door de opdrachtgever Aantal percelen: 11 (IVS incl. oefenhoek, Urmondia, De Ster, Groenewald en Haslou (Haslou vanaf 2024)). Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 De opdrachtgever levert een bemestingsadvies aan. Op aanwijs van de opdrachtgever Hoeveelheid / dosering: afhankelijk van meststof	are	1.532,00	F
		3									
			1								
				9							
					9						
204								OVERIGE WERKZAAMHEDEN GRASSPORTVELD			
2041								<u>Onkruidbestrijding sportveld</u>			
204110	513401							Maaien sportveld. Betreft: het extreem kort maaien van het grassportveld met obstakels zoals doelen, ballenvangers, hekwerken, lichtmasten, banken, afvalbakken, hagen en bomen Inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal percelen: 11 (IVS incl. oefenhoek, Urmondia, De Ster, Groenewald en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Grasveldtype: grassportveld Hoogte na het maaien 0 tot 5mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de biomassacentrale in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	1.532,00	F
		1									
				1							
					9						
204120	513401							Maaien sportveld. Betreft: het extreem kort maaien van het grassportveld met obstakels zoals doelen, ballenvangers, hekwerken, lichtmasten, banken, afvalbakken, hagen en bomen Inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal percelen: 11 (IVS incl. oefenhoek, Urmondia, De Ster, Groenewald en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Grasveldtype: grassportveld Hoogte na het maaien 6 tot 15mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de biomassacentrale in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	1.532,00	F
		1									
				1							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
2042											
204210	230131								m	12.480,00	F
		1									
			4								
				9							
					2						
						2					
							1				
204220	230199								st	48,00	F
									kg		144,00
2043											
204310	513301								are	8.000,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								GROOT ONDERHOUD (SPORTVELDEN) Het programma Groot Onderhoud dient opgesteld te worden door de opdrachtnemer en in de tweede helft van april aangereikt te worden bij de directie. De directie tekent "voor akkoord". Uitvoeringstermijn is gelegen indicatief tussen week 17 t/m 33. De opdrachtnemer dient zich te houden aan de door de opdrachtgever opgestelde onderhoudsplanning en dient gelijk te starten met de werkzaamheden zodra een veld wordt vrijgegeven. Het is dus niet toegestaan velden te clusteren en te wachten zodat meerdere velden bewerkt kunnen worden. Start eerste werkdag als het veld vrijgegeven is voor groot onderhoud. Werkzaamheden dienen aansluitend binnen 5 werkdagen uitgevoerd te worden uitgaande van goede weersomstandigheden. De kosten voor het opstellen van het programma Groot Onderhoud dienen in de prijsaanbieding als geheel van de opdrachtnemer te zijn opgenomen. Na de periode van het Groot Onderhoud vindt een oplevering van de velden plaats.			
301								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
301010	712501							Inspecteren. Betreft: het inspecteren van het grassportveld t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden voor groot onderhoud Werkzaamheden dienen middels inspectie bepaald te worden Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en (Haslou vanaf 2024)) Uitgangspunt: 1 keer per jaar Gebruik: voetbal Betreft: grassportveld Inclusief poolhoogtemeting	keer	2,00	F
301020	711299	1		3		1		Opnemen en terugplaatsen doelen. Betreft: het opnemen en terugplaatsen van de metalen doelen inclusief grondbeugels, netten en grondbussen Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en (Haslou vanaf 2024)) Per jaar: gerekend 1 keer per veld en 2 doelen per veld voorafgaand aan het groot onderhoud Inclusief het benodigde grondwerk Inclusief het vervoer, laden en lossen van de doelen naar een nader te bepalen depot op de betreffende sportlocatie te rekenen met enkele vervoersafstand van 250 m	st	36,00	F
301030	711299							Afzetten doelgebieden bij groot onderhoud. Betreft: het afzetten van de doelgebieden met palen en lint tijdens de gehele periode van groot onderhoud Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Per jaar: gerekend met 1 keer per veld en 2 doelgebieden per veld	st	36,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302								(BIJ)MAAIEN GRASSPORTVELD Bij De Ster en Haslou is een robotmaaier aanwezig.			
302010	513401							Maaien sportveld. Betreft: het maaien van het grassportveld. Aantal percelen: 5 (IVS excl. oefenhoek en Urmondia) Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Zeer kort maaien (maaien tot op groeipunt) met een Fieldtopmaker in wisselende breedte- en lengterichting Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	758,00	F
		1									
			1								
				1							
					9						
302020	513401							Maaien sportveld. Betreft: het handmatig maaien van de doelgebieden van het grassportveld. Gerekend met ca. 1 are/doelgebied Aantal percelen: 5 (IVS excl. oefenhoek en Urmondia) Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Handmatig maaien met gazonmaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	60,00	F
		1									
			1								
				1							
					9						
302030	513401							Maaien sportveld. Betreft: het maaien van de grassportvelden bij De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024) Betreft: extra maaien wanneer de robotmaaiers een achterstand hebben. Aantal percelen: 4 (De Ster en Haslou (vanaf 2024)). Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt per jaar en met 4 maaibeurt per jaar rondom obstakels. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	2.528,00	F
		1									
			1								
				1							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
303								ONDERHOUDWERKZAAMHEDEN TOPLAAG			
303010	513425							Recyclingdressen sportveld. Betreft: het recyclingdressen van het grassportveld Bewerken met Koro recycledresser o.g. Delen van velden bewerken, op slechte plekken Aantal percelen: bekend na inspectie volgens bestekpostnr.: 301010 Bewerkingsdiepte: 0,20 m Toplaag niet breken Rijrichting: in overleg met directie Slepen in 2 werkgangen 3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	1.390,00	F
303020	513426							Affrezen toplaag sportveld. Betreft: het affrezen van de toplaag van het grassportveld m.b.v. de FieldTopMaker Gerekend met 1 beurt(en) per jaar en 3 velden Aantal percelen bekend na inspectie volgens bestekpostnr.: 301010 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,03 m grond 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren de biomassacentrale in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	462,00	F
303030	222107							Frezen. Betreft: het frezen van het grassportveld Gerekend met 1 beurt per jaar en 2 velden Aantal percelen: bekend na inspectie volgens bestekpostnr.: 301010 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Schudfrezen diepte tot 35cm 1 Frezen met de rijrichting mee	are	308,00	F
303040	513415							Verticuteren sportveld. Betreft: het verticuteren van het grassportveld Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Diepte: 20 mm Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de biomassacentrale in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	1.390,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
303050	513413						Beluchten sportveld. Betreft: het beluchten van het grassportveld. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van De Ster en Haslou. Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van circa 25 cm met een holle pen. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar en 3 velden	are	462,00	F
		1								
			2							
				9						
					2					
303060	513413						Beluchten sportveld. Betreft: het beluchten van het grassportveld. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van De Ster en Haslou. Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van circa 40 cm met een holle pen. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar en 3 velden	are	462,00	F
		1								
			1							
				9						
					2					
303070	513413						Beluchten sportveld. Betreft: het beluchten van het grassportveld. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van De Ster en Haslou. Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van circa 25 cm met een sterpen. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar en 3 velden	are	462,00	F
		1								
			1							
				9						
					2					
303080	513414						Diepbeluchten sportveld. Betreft: het diepbeluchten van het grassportveld Grasveldtype: grassportveld Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van De Ster en Haslou. Recycledressen door het snijden van de toplaag met 0,015 m brede messen tot een diepte van 0,30 m Afstand tussen de sleuven: 0,15 tot 0,20m Inclusief het gelijkmatig verdelen van de vrijgekomen grond d.m.v. dubbel diagonaal slepen Rijrichting dubbel, in lengte - en breedte richting. Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Beluchten zonder breken grond, met holle pennen Diepte: 150 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren de biomassacentrale in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	1.390,00	F
		1								
			1							
				2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
303090	513417		2					Wiedeggen sportveld. Betreft: het wiedeggen van het grassportveld Bewerkingsdiepte: 10 tot 30mm Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m / 0,08 m Eventueel met gebruik van egalistatieplaatjes Kruislings / middenveld en doelgebied intensiever Bewerking indien nodig voor gewenste resultaat herhalen, zodat de gewenste bewerkingsdiepte op nagenoeg het totale veldoppervlak wordt bereikt Aantal werkgangen: 2 Inclusief extra maaibeurt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de biomassacentrale in Brunssum Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	1.390,00	F		
303100	221199							Herstellen sportvelden. Betreft: het herstellen van de doelgebieden van de sportvelden, bewerken met FieldTopMaker. Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Gras en grond direct afvoeren Het vlak maken van het doelgebied na het speelseizoen bestaande uit uitvlakken en egaliseren van het doelgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de biomassacentrale in Brunssum Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	are	426,00	F		
304								HERSTELWERKZAAMHEDEN GRASSPORTVELD					
304010	512199							Leveren graszaad Betreft: het leveren van graszaad t.b.v. doorzaaien/herstellen sportveld Type: SV7	kg	1.989,38	F		
									kg			1.989,38	L
304020	512199							Leveren graszaad Betreft: het leveren van graszaad t.b.v. doorzaaien/herstellen sportveld Type: SV8	kg	1.989,38	F		
									kg			1.989,38	L
304030	513899							Herstellen doelgebieden/kale plekken. Betreft: het herstellen van de doelgebieden en kaalgespeelde plekken Type grasveld: grassportveld Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Met ganzevoet woelen, maximaal 30 cm lostrekken, daarna licht optrekken en intensief doorzaaien. Inclusief leverantie Graszaad SV7 en SV8 moet tetraploïd Engels raaigras bevatten Per jaar: gerekend met 1 beurt en 50 m2 per veld. Inclusief het per beurt opstellen en aanleveren van een overzichtstekening (formaat A4) van de herstellde oppervlaktes per veld.	are	9,00	F		
									kg			20,25	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
304040	513104							Doorzaaien sportveld. Betreft: het doorzaaien van het grassportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar en 100% van 9 velden (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024))	are	1.390,00	F		
		9						Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld: SV7	kg			1.350,00	I
								SV8	kg			1.350,00	I
304050	513104							E.e.a. op aanwijs van de directie Hoeveelheid: ca. 150kg/veld Graszaad SV7 en SV8 moet tetraploïd Engels raaigras bevatten					
		2						Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm					
		9						Aantal werkgangen: 2, dubbeldiagonaal zaaien (diagonaal en kruislinks)					
304060	513104							Doorzaaien sportveld. Betreft: het doorzaaien van het grassportveld Gerekend is met 1 beurt per jaar en 100% van 1 veld	are	172,00	F		
		9						E.e.a. op aanwijs van de directie Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld: Pregerm	kg			300,00	I
								Samenstelling: 75% Engels raaigras en 25% geprimed veldbeemd. E.e.a. op aanwijs van de directie Hoeveelheid: ca. 150kg/veld Graszaad SV7 en SV8 moet tetraploïd Engels raaigras bevatten					
304060	513199	2						Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm					
		9						Aantal werkgangen: 2, dubbeldiagonaal zaaien					
								Aanbrengen blokzoden. Betreft: het aanbrengen van blokzoden t.b.v. herstel grasmat grassportveld Per jaar: gerekend met 1 onderhoudsbeurt van 50m2 per veld en 1 veld Direct voorafgaande aan het leggen van de rolzoden de grond bezodingsgereed maken Blokzoden, dikte 6cm	m2	100,00	F		
								De zoden na het leggen aandrukken	m2			100,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
305								BODEMVERBETERING				
305010	831601							Leveren zand.	m3	1.350,00	F	
								Betreft: het leveren van dreszand				
								Dreszand conform 51.36.01 uit de standaard 2020	m3			1.350,00 L
		9						Leveren op plaats van verwerking				
			1					Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer				
						3						
305020	220321							Leveren grond.	m3	417,00	F	
								Betreft het leveren van dresgrond				
								Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schoon				
								Grondsoort: dresgrond	m3			417,00 L
								Dresgrond conform 51.36.02 uit de standaard 2020				
		1						Leveren op de plaats van verwerking				
								Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer				
						3						
305030	513420							Dressen/bezanden sportveld.	are	1.390,00	F	
								Betreft: het bezanden en slepen van het sportveld				
								Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024))				
								Gerekend is met 1 beurt per jaar				
								Dreszand geleverd volgens bestekpostnr.: 255010				
								Hoeveelheid: 25-50m3 per veld				
								In een laagdikte van 3 mm tot 6 mm in overleg met de directie	m3			900,00 I
								Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 3 mm				
								Gehele veld dresen				
								Slepen dubbel diagonaal				
305040	513420							Dressen/bezanden sportveld.	are	1.390,00	F	
								Betreft: het bezanden en slepen van het sportveld				
								Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024))				
								Gerekend is met 1 beurt per jaar				
								Dreszand geleverd volgens bestekpostnr.: 255010				
								Hoeveelheid: 5-25m3 per veld				
								In een laagdikte van 1 mm tot 3 mm in overleg met de directie	m3			450,00 I
								Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 3 mm				
								Gehele veld dresen				
								Slepen dubbel diagonaal				
305050	513420							Dressen/bezanden sportveld.	are	1.390,00	F	
								Betreft: het dresen van het sportveld				
								Aantal percelen: 9 (IVS excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024))				
								Uitgangspunt: alle velden 1 keer per jaar deels bewerken.				
								Velden plaatselijk aanvullen				
								Indien veld geanalyseerd wordt dient bezanding aangepast te worden op analyseresultaten				
								Dresgrond geleverd volgens bestekpostnr.: 255020				
								Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2	m3			417,00 I
								Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 3 mm				
								Handmatig plaatsgewijs uitvullen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
305060	513413						2	Slepen in twee gangen Beluchten sportveld. Betreft: het beluchten van het grassportveld Aantal percelen: 9 (IVS, excl. oefenhoek, Urmondia, De Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van circa 25 cm d.m.v. vertidraineren met vaste pen Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar en 70% van het oppervlak	are	974,00	F
306		1						BEREGENEN GRASSPORTVELD De Ster en Haslou hebben een automatische beregeningsinstallatie			
306010	513301						9	Beregenen sportvelden. Betreft: het beregenen van de sportvelden tijdens de periode groot onderhoud sportvelden E.e.a. afhankelijk van het weer Aantal percelen: 5 (IVS excl. oefenhoek en Urmondia) Water uit waterput op complex Per locatie wordt ter beschikking gesteld: één beregeningshaspel inclusief slangen en koppelstukken en één sleutel van het gebouw om de pomp te bedienen Rekening houden met 2 werkgangen per veld. Terrein met vegetatie gras Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 2 keer per week gedurende 10 weken	are	15.160,00	F
306020	513301						9	Beregenen sportvelden. Betreft: het beregenen van de doelgebieden op de sportvelden tijdens de periode groot onderhoud sportvelden Gerekend met ca. 1 are/doelgebied E.e.a. afhankelijk van het weer Aantal percelen: 5 (IVS excl. oefenhoek en Urmondia) Beregenen met gebruik van het watervat In de eenheidsprijs van de bestekpost dient tevens de leverantie van het water te zijn opgenomen Terrein met vegetatie gras Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 2 keer per week gedurende 10 weken	are	200,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
306030	513399							Meldingsplicht beregenen d.m.v. automatische beregeningsinstallatie. Betreft: het melden door de opdrachtnemer bij de verenigingen met een automatische beregeningsintallatie De Ster en Haslou dat er beregend dient te worden. E.e.a. afhankelijk van het weer Aantal complexen: 2 (de Ster en Haslou (Haslou vanaf 2024)) Periode: tijdens groot onderhoud sportvelden Meldingswijze: in overleg met de directie en vereniging Contactpersoon(en) van de desbetreffende verenigingen worden door de directie na gunning bij de opdrachtnemer kenbaar gemaakt	keer	68,00	F	
8								WERK ALGEMENE AARD				
81								TER BESCHIKKING STELLEN (TBS)				
811								T.B.S. WERKNEMERS				
811010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier	uur	48,00	F	
				1								
811020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: ervaren machinist voor maaier en tractor	uur	40,00	F	
				1								
811030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers t.b.v. mollenbestrijding inclusief benodigd vervoer en materieel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam mollenbestrijder	uur	600,00	F	
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
812								T.B.S. MATERIEEL			
812010	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: het ter beschikking stellen van een tractor inclusief bediening Tractor met gazonbanden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60 kW Hulpvoorzieningen: niet aangedreven b.v. sleep of kar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
		1									
			1								
				1							
812020	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: het ter beschikking stellen van een tractor inclusief bediening Tractor met gazonbanden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60 kW Hulpvoorzieningen: kunstmeststrooier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
		1									
			1								
				1							
812030	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: het ter beschikking stellen van een tractor inclusief bediening Tractor met gazonbanden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60 kW Hulpvoorzieningen: doorzaaimachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
		1									
			1								
				1							
812040	100599							Inzetten van een elektrische bosmaaier met ecologische maaidraad. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen.	uur	16,00	F
812050	100599							Inzetten bedrijfsauto. Betreft: het ter beschikking stellen van een bedrijfsauto Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	16,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 RAW-BESTEK INSCHRIJVING

- 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met de zin: Hij vrijwaart de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 02 Er vindt geen betaling plaats van het bedrag gelijk aan 10% van het verschil van de totalen als bedoeld in paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012. Paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 is uitgesloten.
- 03 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: indien de directie constateert dat een prestatie niet voldoet aan de besteksverplichting, meldt zij dit aan de opdrachtnemer en kan een korting wordt opgelegd van € 500,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de directie daarvan onverwijld in kennis.
- 04 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: voor elke keer dat de directie constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens dit bestek, kan een korting worden opgelegd van € 500,00.

01 01 14 EVALUATIEGESPREK EN (MOGELIJKE)VERLENGING OVEREENKOMST

- 01 De opdrachtgever organiseert uiterlijk op 1 augustus in het jaar vóór het mogelijke verlengingsjaar een evaluatiegesprek met de opdrachtnemer. In dit gesprek maakt de opdrachtgever kenbaar of de overeenkomst wel of niet verlengd wordt op basis van de geleverde prestatie. De opdrachtgever onderbouwt zijn keuze en spreekt eventuele tekortkomingen uit.
- 02 De opdrachtnemer dient (bij een eventuele verlenging) maatregelen te treffen om deze tekortkomingen te voorkomen. Bij verlenging maken deze maatregelen onverkort deel uit van de overeenkomst. Indien de opdrachtnemer deze maatregelen niet nakomt wordt per geval een korting opgelegd van € 1000,-.
- 03 Het staat de opdrachtnemer vrij om van de verlenging gebruik of geen gebruik te maken. Dit dient de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever uiterlijk 1 week na het evaluatiegesprek.
- 04 Een automatische of stilzwijgende verlenging (maximaal 2 x 1 jaar) van de overeenkomst is niet van toepassing (ook niet als het evaluatiegesprek later plaatsvindt dan 1 augustus in het jaar vóór het mogelijke verlengingsjaar). De overeenkomst wordt uitsluitend verlengd na kennisgeving door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 02 **BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**

01 02 01 **BETALING**

- 01 Bij de betalingstermijnen dient de opdrachtnemer tevens een verdeling te maken die inzicht biedt in de totale kosten per sportveldaccommodatie. Het betreft de onderstaande sportveldaccommodatie:
1. Berg IVS

2. Urmond Urmondia

3. Stein De Ster

4. Meers (recreatief object)

5. Groenewald Nieuwdorp Stein (recreatief object)

6. Elsloo Haslou (vanaf 2024)
- Het opmaken van deze kostenverdeling dient in de prijsaanbieding van de opdrachtnemer te zijn opgenomen.

01 03 **BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

01 03 05 **AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Afwijkingen van de verrekenbare bestekshoeveelheden worden verrekend conform paragraaf 39 lid 01 van de UAV 2012. Een herziening van de verrekenprijs als bedoeld in paragraaf 39 lid 02 is uitgesloten.

01 03 06 **WERKZAAMHEDEN BUITEN HET BESTEK**

- 01 De opdrachtnemersvergoeding (algemene kosten, winst en en risico) bij een prijsaanbieding voor werkzaamheden buiten het bestek is vastgesteld op 10%.

01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

01 04 01 **ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020, is de volgende risicoregeling van toepassing:

De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2024. De inputprijsindex 2010=100 van CBS, GWW, wordt hiervoor gehanteerd.

De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:

Per		
Tarieven vast tot	31 december 2023.	
Indexering 2024	1 januari 2024	inputprijsindex oktober 2023

De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:
(€) tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. januari 2023 CBS = (€) tarief na indexering.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de gemeente schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een ´Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat door derden werkzaamheden kunnen worden verricht op of nabij het te onderhouden terrein zoals:
- Jaarlijks onderhoud groenvoorzieningen door Wijkteams Stein
 - Jaarlijks onderhoud verhardingen door RWM Sittard
- De coördinatie hiervan geschiedt door de opdrachtnemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 03 Bij het niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag een boete van € 1.000,00 bij de opdrachtnemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 02 Bij het niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 1.000,00 bij de opdrachtnemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 De in dit bestek omschreven werkzaamheden dienen binnen de normale werktijden worden uitgevoerd.
- 02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.
- 03 Indien de opdrachtnemer werkzaamheden wil uitvoeren buiten de normale werktijden is hiervoor toestemming van de directie vereist. De opdrachtnemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.
- 04 Indien er zich calamiteiten (stormschade etc.) voordoen dient de opdrachtnemer op aangeven van de directie de eerstvolgende werkdag beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van nader door de directie te bepalen werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen via de besteksposten voor het ter beschikking stellen van personeel en materieel verrekend worden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij de aanvang van het werk wordt de opdrachtnemer geïnformeerd over de te volgen procedure met betrekking tot de afvoer van het vrijgekomen materialen, de stortwijze en het afvalstromenformulier.
- 03 Het groenafval inclusief hout dient aangeboden te worden bij de afvalzorg in Brunssum (Waubacherweg 11 6442 PW Brunssum) conform de voorwaarden van deze inrichting. Afval dat niet onder deze voorwaarden valt, afvoeren naar een vergunde inrichting.
- 04 Het plaatsen van containers voor het verzamelen van vuil is niet toegestaan
- 05 Het op een werkdag vrijgekomen groenafval dient aan het einde van die werkweek afgevoerd te zijn.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 06 De opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
- 07 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen: € 250 per boom.

01 18 06 SCHADEVERGROEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten: € 25 per struik of vaste plant; € 15 per m2 gazon, berm en kruidenvegetatie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan grassen en kruiden: € 15 per m2 gazon, berm en kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

- 04 Om het op basis van dit open posten bestek eenvoudig kunnen afroepen van werkzaamheden is een systeem ontwikkeld. Dit systeem maakt het voor de opdrachtgever eenvoudig om op basis van dit bestek werkzaamheden in gang te zetten. Ook maakt dit systeem inzichtelijk wat er per afroep voor inspanningen zijn verricht op basis van dit bestek.

Dit draagt bij aan een gerichte controle op de kwantiteit en de kwaliteit maar ook aan het beheersen van de kosten.

De afroepen zijn in voorraad gemaakt en hebben een uniek volgnummer op basis van het onderdeel van dit bestek waar de werkzaamheden op van toepassing zijn. De afroepen zijn digitaal (Excel formaat) en worden digitaal ook verwerkt. Deze volgorde en methode geldt voor alle voorgenoemde werkvelden. Echter het onderdeel dat uitvoer geeft aan het Regulier Onderhoud component (werkveld 1) wordt afgeroepen in overleg en wat resulteert in een gerichte uitvoering.

De algemene volgorde van de afroep verloopt als volgt:

- a. De afroep wordt aangemaakt door de door de directie aangewezen toezichthouder.
- b. De afroep wordt per e-mail verzonden naar de opdrachtnemer. Indien nodig wordt de onderbouwing in de e-mail aangegeven. Mogelijk dat ook telefonisch contact over de afroep plaatsvindt.
- c. De opdrachtnemer ontvangt de e-mail met de afroep als bijlage.
- d. De opdrachtnemer geeft uitvoer aan de in de afroep beschreven werkzaamheden op basis van de afspraken binnen het bestek. Het unieke volgnummer maakt duidelijk wat de aard van de werkzaamheden is.
- e. Na realisatie van de werkzaamheden beschreven in de afroep wordt deze verzonden afroep door de opdrachtnemer ingevuld. Dit betekent dat de opdrachtnemer de juiste posten op dit formulier accordeerd en uiteindelijk ingevuld retour verzend per e-mail naar de door de directie aangewezen toezichthouder welke de afroep in kwestie heeft verzonden. De verwerkte aantallen dient de opdrachtnemer ook zelf in te vullen. De opdrachtnemer dient op het formulier een splitsing te maken in handelingen en leveranties. Invullen van het afroepformulier en het verzenden ervan is de conform de U.A.V. bepalingen onder § 9 vastgestelde wijze van opname. Het afroepformulier wordt dus na invulling een opnameformulier.
- f. De opdrachtgever ontvangt per e-mail de in lid e beschreven opname en gaat over tot keuring van het geleverde. Indien niet akkoord kan worden gegaan met de opname zal hierover de juiste correspondentie plaatsvinden. Indien de opdrachtgever akkoord gaat zal deze dit bevestigen met het retour zenden van dit formulier met een kenmerk van goedbevinding. Deze handeling staat voor het opleveren van de werkzaamheden van de afroep in kwestie.

- 05 De directie wijst voor de regisserende rol van de afzonderlijke onderdelen 2 personen. Het contact met de opdrachtgever dient echter te geschieden via één aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt dient telefonisch en per e-mail te bereiken zijn.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

- 01 Tijdens de uitvoering zullen start- en voortgangsoverleggen worden gehouden met de opdrachtgever, opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
De opdrachtnemer is verplicht deze overleggen bij te wonen.
- 02 De opdrachtnemer dient zorgvuldig om te gaan met toe- en doorgangen van terreinen (poorten, afrasteringen, afzetpalen, verkeerspalen en eventueel bijbehorende sloten en sleutels).

01 26 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 26 01 ALGEMEEN

- 01 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

01 27 SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID-LIMBURG

01 27 01 ALGEMEEN DEEL

- 01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard - Geleen en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie.

Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

HFD PAR ART LID

01 27 02 PROGRAMMA VAN EISEN

01 Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

02 Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz
Werkloosheidswet
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
Algemene Nabestaandenwet (ANW)
Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen endaarvoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- Met werkloosheid bedreigde inwoners
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- kandidaten doelgroepregister
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

03 Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

04 Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

HFD PAR ART LID

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de SocialReturn verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract

06 Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

07 Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

23 DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 11 DOORSPUITINSTALLATIE

- 03 Het doorspuiten moet onder lage druk uitgevoerd worden met een maximale druk aan de kop van 15 bar.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

- 09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 11 OPRUIMINGSWERK

- 01 Bij onderhoudswerkzaamheden het zwerf- en grofvuil en composteerbaar afval gescheiden houden.
- 02 Vuilophaalplaatsen vallen buiten het werkterrein.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 06 AANTREFFEN CHEMISCH AFVAL

- 01 Indien de opdrachtnemer vuil aantreft dat als chemisch afval aangemerkt kan worden dan dient dit gemeld te worden aan de directie. Eventuele verrekening van de storkosten vindt plaats aan de hand van gespecificeerde stortbonnen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 SCHADE VERHARDINGEN, GROENVOORZIENINGEN EN TERREINELEMENTEN

- 01 Bij optreding of constatering van schade aan verhardingen, groenvoorzieningen en terreinelementen (wegbebakening, afrasteringen, gebouwen, etc.) dient de opdrachtnemer de directie direct in kennis te stellen. Ongeacht de aansprakelijkheid dient de opdrachtnemer de schade direct binnen de door de directie te stellen termijn te herstellen.
- 02 Er mag door het gewicht van machines geen schade ontstaan aan verhardingen. Het is niet toegestaan machines op verhardingen in te zetten welke te zwaar zijn voor deze verhardingen.
- 03 De insporingsdiepte van materieel in grassportvelden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020, het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren.
- 08 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard 2020 dienen de percelen naast dezelfde volgorde, ook aansluitend uitgevoerd te worden. Eén beurt van alle te maaien oppervlakken dient in enkele dagen uitgevoerd worden of er is een toestemming verleent door de opdrachtgever om hierop af te wijken.
- 12 Te maken werkgangen op de te maaien sportvelden niet direct naast elkaar uitvoeren, om verdichting op het veld door scherpe draaiingen van het materieel tegen te gaan.
- 13 10 keer in het jaar dienen de velden diagonaal te worden gemaaid.
- 14 In aanvulling op artikel 51.22.05, indien er gebruik wordt gemaakt van een elektrische bosmaaier, dient dit te geschieden met een bosmaaier voorzien van een ecologische maaidraad.
Bij toepassing van andere maaivoorzieningen zonder schriftelijke toestemming van de directie wordt een boete opgelegd van €250,- euro per keer.

51 36 BOUWSTOFFEN

51 36 01 DRESSZAND EN DRESSGROND

- 04 In aanvulling op artikel 51.36.01 dient het dresszand en dressgrond een chloridegehalte van maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen en een pH < 6,5.
- 05 In aanvulling op par. 18 lid 2 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de voor de keuring benodigde bouwstoffen beschikbaar binnen 5 werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek.
- 06 In aanvulling op par. 18 lid 6a van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer minimaal 1 kg voor de keuring benodigde bouwstoffen beschikbaar.
- 07 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 37 04 LEVERING DRESSZAND EN DRESSGROND BONNEN

- 01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantie-bonnen van dresszand en dressgrond in welke betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding.

Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:

- type en kenteken vrachtwagen;
- naam chauffeur;
- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- naam werk met lokatie;
- naam en adres leverancier;
- grondsoort;
- hoeveelheid in tonnage;
- datum en tijd.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de opdrachtnemer betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Bij het gebruik van verkeersmaatregelen dient dit uitgevoerd te worden conform CROW-publicatie 96A en 96B. De kosten voor het toepassen, in deze het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in het onderhavige bestek, dienen opgenomen te zijn in de prijsaanbieding van de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID**71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN****71 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****71 15 05 MATERIEEL**

- 01 De door de opdrachtnemer in te zetten maaimachines op sportvelden behoeven alvorens gestart wordt met de maaiwerkzaamheden goedkeuring van directie.
- 02 Het in depot zetten van zand op de sportvelden is niet toegestaan.

.....
.....

.....
.....