

Afmetingen betonput (buitenbak) behorende bij perceel 1 (Area)

Technische informatie Subway Waco of IJB

Maatvoering 5m ³ betonput buitenmaat:	1665 x 1665 x 2830mm (lxbxh)
Maatvoering 5m ³ betonput binnenmaat:	1485 x 1485 x 2680mm (lxbxh)
Doorsnede hijspunten:	ø 110 x 70mm
Schroefinserts putrand:	12 x M12 x 40mm
Schroefinserts putbodem:	4 x M20 x 100mm
Gewicht 5m ³ betonput:	ca. 5200 kg
Sterkteklasse:	C40/50
Milieuklasse:	XC4 (hoogste klasse)
Verkeersklasse:	45

