

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
1e NvI bij Bestek met kenmerk: 19064-BES-006

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Varianten	3
2.2 Nadere beschrijving	4

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie**

GEWIJZIGD

Het uit te voeren werk is gelegen op een steenworp afstand van het Hoefsvengebied in de nieuw te realiseren woonwijk Akkerlanen te Waalwijk.

Gebiedsinformatie vanuit bestek Besteknr. 20170242-01:

- een bouwweg is vanaf de Vijverlaan tot aan Postpadbrug aangelegd.

04 Algemene beschrijving**05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****08 Varianten**

GEWIJZIGD

Naast de besteksaanbieding op basis van de inschrijvingsdocumenten, is het de aannemer vrij om eventuele alternatieven aan te bieden.

De opdrachtgever beoordeelt wel of niet een eventueel alternatief en behoudt zich het recht voor, om zonder reden van opgaaf het alternatief van de hand te wijzen.

Eventuele alternatieven zijn voor:

Brug:

Alternatieven betreft betonwerk (prefab of in-situ), opleggingen, voegconstructie of integrale constructie zijn binnen de vormgeving en vormgevingsdetails zoals weergegeven in het DO, toegestaan.

Eilandvlonders:

Alternatief voor de fundatie van de eilandvlonders, is binnen de vormgeving en vormgeving details zoals weergegeven in het DO, toegestaan.

Trekpunt:

Alternatief betreft betonwerk (prefab of in-situ) voor de aanlandingen, is binnen de vormgeving en vormgeving details zoals weergegeven in het DO, toegestaan.

Uitgesloten voor alternatieven zijn, de elementen die hierboven niet expliciet benoemd zijn, zoals niet gelimiteerd: leuningwerken, schanskorven, straatwerk, loopplaten Eilandvlonders, Trekpont.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
718250			Omschrijving gewijzigd.				
718250	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	99,60 V		
			Betreft straatwerk op het brugdek en de kop van				
			het landhoofd.				
			Rekening houdend met de aansluitende bestrating				
			vanuit het contract PERCEEL 1.				
		9.	Straatbaksteen WIENERBERGER JUIST	st		6.474,00	L
			Formaat: 200x65x85 mm				
			Kleur: roodbruin				
			Uitgaande van een knipverlies van ca. 5%				
			leverantie inbegrepen in de eenheidsprijs van				
			deze bestekpost.				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	Keperverband ZONDER toepassing van hoekstenen				
			Inclusief benodigd knipwerk langs de opsluiting.				
			Geen stenen kleiner als een halve straatbaksteen.				
		.9.	Straatbaksteen plaatsen in mortelbed, welke				
			aangebracht volgens bestekpostnr. 718230				
			Rekening houden met een voegbreedte van 10 mm.				
		.9.	Straatwerk voegen volgens bestekpostnr. 718270.				
			Proefstuk 0,25 m2 van gevoegd straatwerk in				
			verband vervaardigen en aanleveren aan Directie				
			UAV/Architect ter acceptatie.				
722210			Omschrijving en Aard van hoeveelheid ter				
			Inlichting gewijzigd.				
722210	473199		Leveren en vervaardigen Eilandvlonders.	m	21,00 V		
			Betreft Eilandvlonders als looppad				
			Prefab onderdelen van Eilandvlonders bestaande	m		21,00	I
			uit prefab betonnen loopplaten gefundeerd op				
			prefab betonnen fundaties (poer met ondersteuning				
			en onderslagbalk).				
			Afm. platen 3000 x 1500 x 100 mm,				
			15 mm vellingskanten, stroeve toplaag v.v.				
			lijnprint (alternatief: boomblad afdruk)				
			- n.t.b. i.o.m. leverancier en architect				
			Proefstuk 0,25 m2 vervaardigen en aanleveren aan				
			Directie UAV/Architect ter acceptatie.				
			Uitgangspunten zoals weergegeven in document				
			Vormgeving DO Definitief.				
			Werkzaamheden en materialen bestaan uit:				
			- vervaardigen berekeningen en tekeningen				
			eilandvlonders, met bijbehorende materialen				
			volgens bestekpostnr(s). 882130 en 882140				
			- leveren en vervaardigen van prefab betonnen	st		6,00	L
			fundatie (poer+ ondersteuning en onderslagbalk)				
			- leveren en vervaardigen van prefab betonnen	m2		31,50	L
			loopplaten;				
			Overige voorbereidende werkzaamheden voor				
			Eilandvlonders volgens bestekpostnr(s). onder				
			subhoofdstuk 882				
			Op te stellen werkplan volgens bestekpostnr.				
			884140				
			Alle materialen leveren en vervaardigen.				
722310			Omschrijving en Aard van hoeveelheid ter				
			Inlichting gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
722310	473199		Aanbrengen Eilandvlonders.	m	21,00 V		
			Betreft Eilandvlonders met fundering, prefab				
			onderdelen vervaardigd volgens bestekpostnr.				
			722210				
			Eilandvlonders van prefab betonnen loopplaten	m		21,00	I
			gefundeerd op prefab betonnen fundatie (poer met				
			ondersteuning en onderslagbalk)				
			Inclusief eventuele grondverbetering onder de				
			fundaties.				
			Uitgangspunten zoals weergegeven in document				
			Vormgeving DO Definitief.				
			Werkzaamheden bestaan uit:				
			- verrichten al het benodigde grondwerk,	m3		420,00	I
			inclusief vervoeren naar en verwerken in depot;				
			- leveren en aanbrengen van een grondverbetering	st		6,00	L
			onder de poeren;				
			- plaatsen prefab betonnen fundatie (poer met	st		6,00	I
			ondersteuning en onderslagbalk)				
			- leveren en aanbrengen in het werk te storten	st		2,00	L
			funderingspoer als landhoofd, inclusief				
			grondverbetering;				
			- leveren en aanbrengen oplegmateriaal	st		8,00	L
			- aanbrengen en bevestigen prefab betonnen	m2		31,50	I
			loopplaten.				
			Vorbereidende werkzaamheden voor Eilandvlonders				
			volgens bestekpostnr(s). onder subhoofdstuk 882				
			Op te stellen werkplan volgens bestekpostnr.				
			884140				
			Inclusief leveren van alle bevestigingsmaterialen.				
732210			Omschrijving en Aard van hoeveelheid ter				
			Inlichting gewijzigd.				
732210	473199		Leveren en vervaardigen Trekpont met aanlandingen	st	1,00 V		
			Betreft Trekpont met aanlandingen en bijbehoren				
			Trekpont van Kunststof/Aluminium en aanlandingen	st		1,00	I
			van beton, gefundeerd "op staal".				
			Uitgangspunten zoals weergegeven in document				
			Vormgeving DO Definitief.				
			Werkzaamheden en materialen bestaan uit:				
			- vervaardigen berekeningen en tekeningen				
			Trekpont en aanlandingen, met bijbehorende				
			materialen volgens bestekpostnr(s). 883130 en				
			883140				
			- leveren en vervaardigen van een trekpont van	st		1,00	L
			een kunststof/aluminium en bijbehorende				
			materialen;				
			- leveren en vervaardigen van prefab betonnen	st		2,00	L
			aanlandingen en bijbehorende materialen;				
			Overige voorbereidende werkzaamheden voor				
			Trekpont volgens bestekpostnr(s). onder				
			subhoofdstuk 883				
			Op te stellen werkplan volgens bestekpostnr.				
			884150				
			Alle materialen leveren en vervaardigen.				
732310			Omschrijving en Aard van hoeveelheid ter				
			Inlichting gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
732310	473199		Aanbrengen Trekpont met aanlandingen.	st	1,00	V	
			Betreft Trekpont met aanlandingen, vervaardigd volgens bestekpostnr. 732210				
			Trekpont met betonnen aanlandingen op staal gefundeerd.	st			1,00 I
			Uitgangspunten zoals weergegeven in document Vormgeving DO Definitief.				
			Werkzaamheden bestaan uit:				
			- verrichten al het benodigde grondwerk,	m3			50,00 I
			inclusief vervoeren naar en verwerken in depot;				
			- leveren en aanbrengen van een fundering "op staal" voor de aanlandingen;	st			2,00 L
			- aanbrengen van prefab betonnen aanlandingen;	st			2,00 I
			- leveren en aanbrengen van hardhouten aanmeerpaal.	st			4,00 L
			Vorbereidende werkzaamheden voor Trekpont volgens bestekpostnr(s). onder subhoofdstuk 883				
			Op te stellen werkplan volgens bestekpostnr. 884150				
			Inclusief leveren van alle bevestigingsmaterialen.				
							
							