Gemeente Amersfoort

en

Waterschap Vallei en Veluwe

Besteknr.: AME3722001

Betreft: Onderhoud van kruidenrijk gras en watergangen in de gemeente Amersfoort Oost

Amersfoort, 8 oktober 2022

Datum vrijgave : 08-10-2022
Beschrijving : Definitief
Goedkeuring : M.Tammens
: M.Tammens

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **3**

01 Opdrachtgever 4
02 Directie 4
03 Locatie 4
04 Algemene beschrijving 4
05 Tijdsbepaling 4
06 Onderhoudstermijn 5
07 Kwaliteitsborging 5
08 Communicatie 5
09 Past performance 5

2. B e s c h r i j v i n g **6**

2.1 Algemene gegevens **6**

01 Tekeningen 7
02 Peilen en hoofdafmetingen 7
03 Kwaliteitsborging 7
04 Bijlagen 7
06 Adressen 7

2.2 Nadere beschrijving **9**

1 **FLORA EN FAUNA** 11
101 **Werkzaamheden Flora en Fauna voor uitvoering** 11
102 **Werkzaamheden Flora en Fauna tijdens uitvoering** 11

2 **GRASSEN EN KRUIDEN** 12
21 **Pioniersvegetatie** 12
211 **Droog kruidenrijk grasland** 12
2110 Maaien en ruimen 2x 12
2111 Maaien en ruimen 1x 12
212 **Nat kruidenrijk grasland** 13
2121 Maaien en ruimen 1x 14
22 **Ruigte** 14
221 **Droog kruidenrijk grasland** 14
2210 Maaien en ruimen 2x 14
222 **Nat kruidenrijk grasland** 16
2220 Maaien en ruimen 2x 16
23 **Kruidachtige vegetatie type H1** 17
231 **Droog kruidenrijk grasland** 17
2310 Maaien en ruimen 2x 17
232 **Nat kruidenrijk grasland** 19
2320 Maaien en ruimen 2x 19
24 **Kruidachtige vegetatie type H2** 20
241 **Droog kruidenrijk grasland** 20
2410 Maaien en ruimen 2x 20
242 **Nat kruidenrijk grasland** 22
2420 Maaien en ruimen 2x 22

25 **Kruidachtige vegetatie type H3** 23
251 **Droog kruidenrijk grasland** 23
2510 Maaien en ruimen 1x 24
252 **Nat kruidenrijk grasland** 25
2520 Maaien en ruimen 1x 25
26 **Kruidachtige vegetatie Zoom** 26
261 **Alle typen** 26
2610 Maaien en ruimen 1x 26
27 **Bijkomende werkzaamheden kruidenrijk gras** 27
271 **Grondwerken** 27
2710 Grondwerken bermen 27
28 **Begrazen** 28
281 **Begrazen grasland vlak** 28
2811 Begrazen en bijmaaien grasland vlak 28
2812 Begrazen en bijmaaien grasland talud 28

3 **WATERGANGEN EN WATERPARTIJEN** 30
31 **Watergangen waterdeel of water-en oeverdeel** 30
311 **Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch < 6m** 30
3111 Uitmaaien en ruimen waterdeel 2x per jaar 30
3112 Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar 30
312 **Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch > 6m** 31
3122 Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar 31
313 **Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch > 6m** 32
3132 Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar 32
3133 Uitmaaien en ruimen extra beurt 32
32 **Waterpartijen** 33
321 **Maaien en ruimen nat profiel** 33
3211 Uitmaaien en ruimen nat profiel 1x per jaar 33
33 **Bijkomende werkzaamheden watergangen en** 33
331 **Inventariseren en inspectie duikers** 33
3310 Inventarisatie duikers 33
3311 Inspectie duikers 33
332 **Onderhoud duikers** 34
3320 Reinigen duikers 34
333 **Verwijderen ongewenste vegetatie en houtige opslag** 34
3330 Verwijderen ongewenste vegetatie 34
3331 Verwijderen houtige opslag 34
3332 Verwijderen begroeiing 34
3333 Snoeien rand beplanting 35

4 **BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN** 36
41 **Bijkomende werkzaamheden** 36
410 **Inspecteren en verwijderen ongewenste vegetatie** 36
4101 Inspecteren ongewenste vegetatie 36
4102 Verwijderen ongewenste vegetatie 36

5 **VERKEERSMAATREGELEN** 37
500 **Verkeersmaatregelen tijdens uitvoering** 37

7 **OVERIGE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN** 38
710 **Digitaal logboek** 38
7100 Verwerken inspectie gegevens 38
711 **Inzetten werknemers en materieel** 38
712 **Klachtenregistratie en afhandeling** 39

9 **Staartposten** 40
91 **Eenmalige kosten** 40

95 **Stelposten** 40

3. B e p a l i n g e n **41**

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 42
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 42
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 44
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 44
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 45
01 08 BIJDRAGEN 46
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 46
01 10 VERGUNNINGEN 46
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 46
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 47
01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN 48
01 16 VERZEKERINGEN 50
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 51
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 51
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 52
01 20 BESCHERMING MEUBILAIR, VLONDERS E.D. 53
01 24 VAKBEKWAAMHEID 53
01 25 MATERIEEL 54
01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 54
01 27 WERKOVERLEG 57
01 28 SOCIAL RETURN 57
01 30 SANCTIES KWALITEIT 58

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 59
51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 59
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 59
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN 60
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 60
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN 60
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 64
51 1 WATER EN WATERGANGEN 64
51 11 BEGRIPPEN WATER EN WATERGANGEN 64
51 12 EISEN EN UITVOERING 65
51 2 GRAS-EN KRUIDACHTIGEN 67
51 22 EISEN EN UITVOERING 67
51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN 70
51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN 70
51 26 BOUWSTOFFEN 71

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 72
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSTMAATREGELEN 72
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 72
62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 73

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.

Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon : 033 - 469 5111

en

College van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

02 Directie

Wordt namens beide opdrachtgevers nader aangewezen.
In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Gemeente Amersfoort

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Maaien bermen en grasvelden
b. Begrazen bermen en grasvelden
c. Uitmaaien watergangen
d. Verwerken van maaisel
e. Bijkomende werkzaamheden
f. Faciliteren bij bewonersinitiatieven, zelfbeheer, hooien door derden e.d.

05 Tijdsbepaling

1. Het werk start op 1 april 2023 en eindigt op 31 december 2024 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur- binnen de aangegeven uitvoeringstermijn- in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen. De overeenkomst kan maximaal één keer met één kalenderjaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= per dag.

3. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de Standaard RAW-Bepalingen (Standaard 2020) en deel 2.2. en deel 3 van het bestek. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

PAR

5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Communicatie
Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

09 Past performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het te verstrekken beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden
voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:

- Situatietekeningen:
  op basis van het Geovisia-systeem d.d. december 2021 betreft:
  - Bermen en grasvelden;
  - Watergangen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende bestekstekening(en) aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Maaien zichthoeken, bermen en grasvelden;
2. Begrazen bermen en grasvelden;
3. Maaien watergangen;
4. Zorgvuldig handelen en registratie flora en fauna;
5. Verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Gedragscode soortbescherming gemeenten (Vereniging Stadswerk) (te downloaden via internet)
- Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen bij bestendig beheer en onderhoud (Unie Waterschappen) (te downloaden via internet)
- Ecologisch werkprotocol Unie van Waterschappen 'Schonen en maaien van watergangen en wateren' + Snoeien, afzetten en dunnen van houtige beplantingen + Onderhoud van waterkeringen/duikers en herprofilering van oevers/kaden van WSVV
- 'Bijlagen bij de ecologische werkprotocollen' van WSVV.
- Aandachtsoortenlijst gemeente Amersfoort.
- Verdeling percelen;
- Hoofdinfrastructuur;
- Duikers.
- Beoordelingsformulier past performance;
- Beschrijving van muteren;

De volgende bijlagen worden, na verlening van de opdracht, door de directie verstrekt:

- 'Logboekformulieren WNB WSVV voor extern; versie 25-05-2021'
- Verspreidingskaarten Flora & Fauna behorende bij de ecologische werkprotocollen van Waterschap Vallei en Veluwe
- Verspreidingsgegevens Flora & Fauna van de gemeente Amersfoort

06 Adressen

1. Depot Verdistraat Verdistraat 79 te Amersfoort
   Contactpersoon: dhr. B.Hagen
   Telefoon 06 - 55 89 85 59

2. Depot Energieweg Bedrijventerrein De Wieken te Amersfoort
   Contactpersoon: dhr. D. Van Gemeren
   Telefoon 033 - 469 48 99

3. Kadaster Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn
   Telefoon 088 - 183 22 00

Fax 088 - 183 20 50

4. BureauLeiding BureauLeiding (voorheen F.K.S.)
   Postbus 152 2260 AD Leidschendam
   Telefoon 070 - 444 06 50
   Fax 070 - 644 06 61

5. ROVA Nijverheidsweg-Noord 35 3812 PK Amersfoort
   Telefoon 033 - 422 85 00
   Contactpersoon: dhr. A.Goedhart (elektrotechnische installaties)
   Telefoon 06 - 53 40 66 59
   Contactpersoon: dhr. G. van 't Klooster (vuilophaaldienst)
   Telefoon 06 - 51 42 53 65

6. Arbeidsinspectie Regio Midden
   Oude Noord 6 3513 ER Utrecht
   Telefoon 030 - 230 56 00 Fax 030 - 230 56 80

7. Team Amersfoort BereikbaarTijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingen
   Contactpersoon: dhr. E.J. Hermsen
   Telefoon 033 - 469 44 89

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1		. . . . .	**FLORA EN FAUNA**					
		. . . . .						
101		. . . . .	**Werkzaamheden Flora en Fauna voor uitvoering**					
		. . . . .						
101010	640199	. . . . .	Verwerken verspreidingsgegevens kruidenrijk gras	keer	2,00	N		
		. . . . .	Verwerken verspreidingsgegevens kruidenrijk gras in					
		. . . . .	eigendom van de gemeente Amersfoort.					
		. . . . .	Door opdrachtgever worden verspreidingsgegevens					
		. . . . .	Wnb, aandachtsoorten (waterschap) en					
		. . . . .	Amersfoortlijstsoorten (gem. Amersfoort) aangeleverd.					
		. . . . .	Deze gegevens worden verwerkt door opdrachtnemer					
		. . . . .	en meegenomen in het ecologisch werkprotocol en de					
		. . . . .	uitvoering van de werkzaamheden.					
		. . . . .	Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch					
		. . . . .	deskundige die voldoet aan de RVO-eisen.					
		. . . . .	Betreft soortspecifieke registratie flora en fauna					
		. . . . .	Frequentie: 1x per kalenderjaar voorafgaand aan de					
		. . . . .	maaiwerkzaamheden.					
		. . . . .	Gegevens opnemen in een te maken ecologisch					
		. . . . .	werkprotocol conform bestekspost 101020					
		. . . . .						
101020	640199	. . . . .	Opstellen ecologische werkprotocol	EUR		N		
		. . . . .	Opstellen ecologisch werkprotocol op basis van de					
		. . . . .	gedragscode soortbescherming gemeenten, voor het					
		. . . . .	beheer van bermen en graslanden. Hierbij worden de					
		. . . . .	aangeleverde verspreidingsgegevens gebruikt en					
		. . . . .	verwerkt.					
		. . . . .	Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch					
		. . . . .	deskundige die voldoet aan de RVO-eisen.					
		. . . . .	Aanleveren uiterlijk 15 mei 2023 en 15 mei 2024					
		. . . . .						
102		. . . . .	**Werkzaamheden Flora en Fauna tijdens uitvoering**					
		. . . . .						
102010	640101	. . . . .	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	12,00	V		
		. . . . .	Maximaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden					
		. . . . .	uitvoeren van een verkennende fauna-inventarisatie					
		. . . . .	waarbij nesten van broedende vogels en rust- en					
		. . . . .	voortplantingsplaatsen van overige fauna in beeld					
		. . . . .	worden gebracht.					
		. . . . .	Uitvoering in overleg met directie					
		. . . . .						
102020	640501	. . . . .	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	30,00	V		
		. . . . .	Markeren van rust- en voortplantingsplaatsen naar					
		. . . . .	aanleiding van verkennend onderzoek en aangeleverde					
		. . . . .	verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor					
		. . . . .	uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.					
		. . . . .	Ten behoeve van: voorkomen verstoring broedvogels en					
		. . . . .	andere fauna					
		. . . . .	Markeringen na uitvoering maaiwerkzaamheden weer					
		. . . . .	opruimen en afvoeren.					
		4.	Middel ter keuze van de aannemer					
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
102040	645001	. . . . .	Inventariseren flora.	keer	12,00	V		
		. . . . .	Verkennend inventariseren en localiseren van flora					
		. . . . .	maximaal 3 dagen voor aanvang van de					
		. . . . .	onderhoudswerkzaamheden					
		. . . . .	Uitvoering in overleg met directie					
		. . . . .						
102050	645201	. . . . .	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	30,00	V		
		. . . . .	Markeren groeiplaats naar aanleiding van verkennende					
		. . . . .	inventarisatie en aangeleverde verspreidingsgegevens					
		. . . . .	maximaal 3 dagen voor aanvang van de					
		. . . . .	onderhoudswerkzaamheden					
		. . . . .	Markeringen na uitvoering maaiwerkzaamheden weer					
		. . . . .	opruimen en afvoeren.					
		4.	Middel ter keuze van de aannemer					
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2		. . . . .	**GRASSEN EN KRUIDEN**					
		. . . . .						
21		. . . . .	**Pioniersvegetatie**					
		. . . . .						
211		. . . . .	**Droog kruidenrijk grasland**					
		. . . . .						
2110		. . . . .	Maaien en ruimen 2x					
		. . . . .						
211010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	28,43	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 1 t/m 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
211020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	28,43	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 1 t/m 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 211010					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
211050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	9,71	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 1 t/m 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
211060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	9,71	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 1 t/m 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 211050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
2111		. . . . .	Maaien en ruimen 1x					
		. . . . .						
211110	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	439,82	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
211120	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	439,82	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 211110					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
211130	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	245,94	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
211140	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	245,94	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 211130					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
211150	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	0,56	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
211160	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	0,56	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 211150					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
212		. . . . .	**Nat kruidenrijk grasland**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2121		. . . . .	Maaien en ruimen 1x					
		. . . . .						
212110	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1,63	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
212120	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1,63	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 212110					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
212170	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1,55	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
212180	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1,55	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening P					
		. . . . .	Betreft Pioniersvegetatie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 212170					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
22		. . . . .	**Ruigte**					
		. . . . .						
221		. . . . .	**Droog kruidenrijk grasland**					
		. . . . .						
2210		. . . . .	Maaien en ruimen 2x					
		. . . . .						
221010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	570,03	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening R					
		. . . . .	Betreft Ruigte					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
221020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	570,03	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening R				
		. . . . .	Betreft Ruigte				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september				
		1.	Ecologisch beheer				
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform				
		. . . . .	bestekspost 221010				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten				
		. . . . .	voor rekening van aannemer				
		. . . . .					
221030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	612,81	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening R				
		. . . . .	Betreft Ruigte				
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06				
		. . . . .	lid 02				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september				
		1.	Ecologisch beheer				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels				
		. . . . .					
221040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	612,81	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening R				
		. . . . .	Betreft Ruigte				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september				
		1.	Ecologisch beheer				
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform				
		. . . . .	bestekspost 221030				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten				
		. . . . .	voor rekening van aannemer				
		. . . . .					
221050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	2.756,42	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening R				
		. . . . .	Betreft Ruigte				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september				
		2.	Standaard beheer				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels				
		. . . . .					
221060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.756,42	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening R				
		. . . . .	Betreft Ruigte				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september				
		2.	Standaard beheer				
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform				
		. . . . .	bestekspost 221050				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten				
		. . . . .	voor rekening van aannemer				
		. . . . .					
221070	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	2.406,01	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening R				
		. . . . .	Betreft Ruigte				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september				
		2.	Standaard beheer				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
221080	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.406,01	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening R					
		. . . . .	Betreft Ruigte					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 221070					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
222		. . . . .	**Nat kruidenrijk grasland**					
		. . . . .						
2220		. . . . .	Maaien en ruimen 2x					
		. . . . .						
222030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	8,65	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening R					
		. . . . .	Betreft Ruigte					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
222040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	8,65	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening R					
		. . . . .	Betreft Ruigte					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 222030					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
222050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	18,53	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening R					
		. . . . .	Betreft Ruigte					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
222060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	18,53	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening R					
		. . . . .	Betreft Ruigte					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 222050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
222070	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1.252,88	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening R					
		. . . . .	Betreft Ruigte					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
222080	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.252,88	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening R					
		. . . . .	Betreft Ruigte					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 mei en 1 - 30 september					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 222070					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
23		. . . . .	**Kruidachtige vegetatie type H1**					
		. . . . .						
231		. . . . .	**Droog kruidenrijk grasland**					
		. . . . .						
2310		. . . . .	Maaien en ruimen 2x					
		. . . . .						
231010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	715,84	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 mei - 15 juni en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
231020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	715,84	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 mei - 15 juni en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 231010					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
231030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	87,55	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 mei - 15 juni en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
231040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	87,55	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 mei - 15 juni en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 231030					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
231050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	2.357,65	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 mei - 15 juni en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
231060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.357,65	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 mei - 15 juni en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 231050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
231070	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1.724,98	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 mei - 15 juni en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
231080	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.724,98	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 mei - 15 juni en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 231070					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
232		. . . . .	**Nat kruidenrijk grasland**					
		. . . . .						
2320		. . . . .	Maaien en ruimen 2x					
		. . . . .						
232010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	14,82	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
232020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	14,82	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 232010					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
232030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	10,73	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
232040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	10,73	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 232030					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
232050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1,28	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
232060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1,28	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 232050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
232070	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	137,88	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
232080	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	137,88	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H1					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H1					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 232070					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
24		. . . . .	**Kruidachtige vegetatie type H2**					
		. . . . .						
241		. . . . .	**Droog kruidenrijk grasland**					
		. . . . .						
2410		. . . . .	Maaien en ruimen 2x					
		. . . . .						
241010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	12.159,80	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
241020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	12.159,80	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 241010					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
241030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	5.697,61	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
241040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	5.697,61	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 241030					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
241050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	3.556,91	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
241060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	3.556,91	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 241050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
241070	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	2.089,69	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31				
		. . . . .	oktober				
		2.	Standaard beheer				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels				
		. . . . .					
241080	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.089,69	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening H2				
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31				
		. . . . .	oktober				
		2.	Standaard beheer				
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform				
		. . . . .	bestekspost 241070				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten				
		. . . . .	voor rekening van aannemer				
		. . . . .					
242		. . . . .	**Nat kruidenrijk grasland**				
		. . . . .					
2420		. . . . .	Maaien en ruimen 2x				
		. . . . .					
242010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	27,55	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening H2				
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2				
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06				
		. . . . .	lid 02				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31				
		. . . . .	oktober				
		1.	Ecologisch beheer				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels				
		. . . . .					
242020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	27,55	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening H2				
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31				
		. . . . .	oktober				
		1.	Ecologisch beheer				
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform				
		. . . . .	bestekspost 242010				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten				
		. . . . .	voor rekening van aannemer				
		. . . . .					
242030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	123,44	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening H2				
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2				
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06				
		. . . . .	lid 02				
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31				
		. . . . .	oktober				
		1.	Ecologisch beheer				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels				
		. . . . .					
242040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	123,44	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 242030					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
242050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	36,24	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
242060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	36,24	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 242050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
242070	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	175,44	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
242080	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	175,44	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H2					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H2					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 juni - 15 juli en 15 september - 31					
		. . . . .	oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 242070					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
25		. . . . .	**Kruidachtige vegetatie type H3**					
		. . . . .						
251		. . . . .	**Droog kruidenrijk grasland**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2510		. . . . .	Maaien en ruimen 1x					
		. . . . .						
251010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1.277,83	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
251020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.277,83	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 251010					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
251030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	468,02	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
251040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	468,02	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 251030					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
251050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	90,24	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
251060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	90,24	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		2.	Standaard beheer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 251050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
251070	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	7,16	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
251080	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	7,16	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 251070					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
252		. . . . .	**Nat kruidenrijk grasland**					
		. . . . .						
2520		. . . . .	Maaien en ruimen 1x					
		. . . . .						
252010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	8,43	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
252020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	8,43	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 252010					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
252030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	87,50	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 15% - 20% conform deel 3, 51.22.06					
		. . . . .	lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
252040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	87,50	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening H3					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie H3					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 15 augustus - 30 september					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 252030					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
26		. . . . .	**Kruidachtige vegetatie Zoom**					
		. . . . .						
261		. . . . .	**Alle typen**					
		. . . . .						
2610		. . . . .	Maaien en ruimen 1x					
		. . . . .						
261010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	2,09	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening Z					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie Zoom					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 25% conform deel 3, 51.22.06 lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
261020	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2,09	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening Z					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie Zoom					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 261010					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
261030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	286,50	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening Z					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie Zoom					
		. . . . .	Vegetatie sparen: 25% conform deel 3, 51.22.06 lid 02					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
261040	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	286,50	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening Z					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie Zoom					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 261030					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
261050	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	8,50	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening Z					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie Zoom					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
261060	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	8,50	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening Z					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie Zoom					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 261050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
261070	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	485,24	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening Z					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie Zoom					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .4.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels					
		. . . . .						
261080	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	485,24	V		
		. . . . .	Situering: zie tekening Z					
		. . . . .	Betreft Kruidachtige vegetatie Zoom					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode 1 - 31 oktober					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid conform					
		. . . . .	bestekspost 261070					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
27		. . . . .	**Bijkomende werkzaamheden kruidenrijk gras**					
		. . . . .						
271		. . . . .	**Grondwerken**					
		. . . . .						
2710		. . . . .	Grondwerken bermen					
		. . . . .						
271010	510403	. . . . .	Verlagen bermen.	m2	1.250,00	V		
		. . . . .	Afroven bermen op aanwijs van directie binnen 3					
		. . . . .	werkdagen na afroep van de directie					
		. . . . .	Profiel na verlaging: in overleg met de directie					
		. . . . .	In de bermen aanwezige obstakels: bomen en andere					
		. . . . .	obstakels					
		2.	Betreft: buitenberm					
		.3. . . .	Breedte van afgraven: 1,5 tot 2 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. .2. . .	Gemiddelde dikte van afgraven: 0,10 tot 0,15 m					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door de directie aan te wijzen locatie binnen de					
		. . . . .	gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort					
		. . . . .						
271020	510401	. . . . .	Aanvullen bermen.	m2	1.250,00	V		
		. . . . .	Aanvullen bermen op aanwijs van directie binnen 3					
		. . . . .	werkdagen na afroep van de directie					
		. . . . .	Grondsoort aanvulgrond:	m3			156,25	I
		. . . . .	Grond dient vrij te zijn van wortelstokken van de Japanse					
		. . . . .	Duizendknoop.					
		. . . . .	Profiel van afwerking: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	In de bermen aanwezige obstakels: bomen en andere					
		. . . . .	obstakels					
		2.	Betreft: buitenberm					
		.4. . . .	Breedte van aanvulling: 1,5 tot 2 m					
		. .3. . .	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m					
		1	De aanvulling niet verdichten					
		. . . . .						
28		. . . . .	**Begrazen**					
		. . . . .	Zie deel 3, art. 51.22.01 en 51.22.02					
		. . . . .						
281		. . . . .	**Begrazen grasland vlak**					
		. . . . .						
2811		. . . . .	<u>Begrazen en bijmaaien grasland vlak</u>					
		. . . . .						
281110	512599	. . . . .	Begrazen grasland	are	379,79	V		
		. . . . .	Periode:april tot en met oktober					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . . .	Inclusief toepassen tijdelijke afrastering, veekerend					
		. . . . .	Tijdstip van plaatsen: direct vóór inscharing van de					
		. . . . .	schapen					
		. . . . .	Instandhouden tot de schapen vertrokken zijn					
		. . . . .	De afrastering binnen 1 week nadat de schapen weg					
		. . . . .	zijn verwijderen					
		. . . . .	Afrastering ten behoeve van schapen, type afrastering					
		. . . . .	ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
281120	512599	. . . . .	Bijmaaien obstakels, bomen en afrasteringen	EUR		N		
		. . . . .	Periode: april tot en met oktober					
		. . . . .	Betreft: het, eventueel handmatig met de bosmaaier,					
		. . . . .	maaien en/of bloten van niet gegeten vegetatie hoger					
		. . . . .	dan 10 cm rondom en langs obstakels, bomen en					
		. . . . .	afrastering.					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: iedere keer binnen 3 werkdagen na					
		. . . . .	vertrek van de schapen					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de					
		. . . . .	directie aan te wijzen locatie binnen de					
		. . . . .	gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort					
		. . . . .						
2812		. . . . .	<u>Begrazen en bijmaaien grasland talud</u>					
		. . . . .						
281210	512599	. . . . .	Begrazen grasland	are	202,10	V		
		. . . . .	Periode: april tot en met oktober					
		. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . . .	Inclusief toepassen tijdelijke afrastering, veekerend					
		. . . . .	Tijdstip van plaatsen: direct vóór inscharing van de					
		. . . . .	schapen					
		. . . . .	Instandhouden tot de schapen vertrokken zijn					
		. . . . .	De afrastering binnen 1 week nadat de schapen weg					
		. . . . .	zijn verwijderen					
		. . . . .	Afrastering ten behoeve van schapen, type afrastering					
		. . . . .	ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
281220	512599	. . . . .	Bijmaaien obstakels, bomen en afrasteringen	EUR		N		
		. . . . .	Periode: april tot en met oktober					
		. . . . .	Betreft: het, eventueel handmatig met de bosmaaier,					
		. . . . .	maaien en/of bloten van niet gegeten vegetatie hoger					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		. . . . .	dan 10 cm rondom en langs obstakels, bomen en			
		. . . . .	afrastering.			
		. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		. . . . .	Aantal maaibeurten: iedere keer binnen 3 werkdagen na			
		. . . . .	vertrek van de schapen			
		. . . . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de			
		. . . . .	directie aan te wijzen locatie binnen de			
		. . . . .	gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort			
		. . . . .				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3		. . . . .	**WATERGANGEN EN WATERPARTIJEN**					
		. . . . .						
31		. . . . .	**Watergangen waterdeel of water-en oeverdeel**					
		. . . . .	Bij het maaien van het natte profiel (het gedeelte van de					
		. . . . .	watergang onder de waterspiegel tot 20 cm. boven de					
		. . . . .	waterspiegel) gelden de eisen en voorwaarden zoals					
		. . . . .	beschreven in Deel 3 Bepalingen van dit bestek, onder					
		. . . . .	51.12.					
		. . . . .						
311		. . . . .	**Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch < 6m**					
		. . . . .						
3111		. . . . .	Uitmaaien en ruimen waterdeel 2x per jaar					
		. . . . .						
311130	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	1.306,72	V		
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 2 x / jr, periode: 1 juni - 16 juli en 1					
		. . . . .	september - 31 oktober. Het (handmatig) bijmaaien van					
		. . . . .	de slooteinden en rondom					
		. . . . .	kunstwerken en obstakels behoort tot het maaiwerk, uit					
		. . . . .	te voeren in dezelfde werkgang vóór het maaien. Na elke					
		. . . . .	maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en					
		. . . . .	resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker					
		. . . . .	met behulp van een spiegel mogelijk is.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .2. .	Waterdiepte: tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: wisselend, soms beschoeiing					
		. . . . .	aanwezig.					
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is doorgaans aan één zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar, circa 15%					
		. . . . .	is smaller dan 3 m en alleen bereikbaar met klein					
		. . . . .	materieel					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspost 311140					
		. . . . .						
311140	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.306,72	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal beurten: 2 x / jr, periode: 1 juni - 16 juli en 1					
		. . . . .	september - 31 oktober. Na elke maaibeurt moeten de					
		. . . . .	duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval					
		. . . . .	zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van					
		. . . . .	een spiegel mogelijk is.					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 311130					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is doorgaans aan één zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar, circa 15%					
		. . . . .	is smaller dan 3 m en alleen bereikbaar met klein					
		. . . . .	materieel					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
3112		. . . . .	Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar					
		. . . . .						
311230	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	57.059,66	V		
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x / jr, periode:					
		. . . . .	1 september - 31 oktober. Het (handmatig) bijmaaien					
		. . . . .	van de slooteinden en rondom					
		. . . . .	kunstwerken en obstakels behoort tot het maaiwerk, uit					
		. . . . .	te voeren in dezelfde werkgang vóór het maaien. Na elke					
		. . . . .	maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en					
		. . . . .	resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker					
		. . . . .	met behulp van een spiegel mogelijk is.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .2. .	Waterdiepte: tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: wisselend, soms beschoeiing					
		. . . . .	aanwezig.					
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is doorgaans aan één zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar, circa 15%					
		. . . . .	is smaller dan 3 m en alleen bereikbaar met klein					
		. . . . .	materieel					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspost 311240					
		. . . . .						
311240	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	57.059,66	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x / jr, periode: 1 september - 31					
		. . . . .	oktober. Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn					
		. . . . .	van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele					
		. . . . .	inspectie van de duiker met behulp van een spiegel					
		. . . . .	mogelijk is.					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 311230					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is doorgaans aan één zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar, circa 15%					
		. . . . .	is smaller dan 3 m en alleen bereikbaar met klein					
		. . . . .	materieel					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
312		. . . . .	**Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch > 6m**					
		. . . . .	**niet bevaarbaar**					
		. . . . .						
3122		. . . . .	Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar					
		. . . . .						
312230	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	1.317,12	V		
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x / jr, periode:					
		. . . . .	1 september - 31 oktober. Het (handmatig) bijmaaien					
		. . . . .	van de slooteinden en rondom					
		. . . . .	kunstwerken en obstakels behoort tot het maaiwerk, uit					
		. . . . .	te voeren in dezelfde werkgang vóór het maaien. Na elke					
		. . . . .	maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en					
		. . . . .	resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker					
		. . . . .	met behulp van een spiegel mogelijk is.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: wisselend, soms beschoeiing					
		. . . . .	aanwezig.					
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is doorgaans aan één zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar, circa 15%					
		. . . . .	is smaller dan 3 m en alleen bereikbaar met klein					
		. . . . .	materieel					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspost 312240					
		. . . . .						
312240	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.317,12	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x / jr, periode: 1 september - 31					
		. . . . .	oktober. Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn					
		. . . . .	van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele					
		. . . . .	inspectie van de duiker met behulp van een spiegel					
		. . . . .	mogelijk is.					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 312230					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is doorgaans aan één zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar, circa 15%					
		. . . . .	is smaller dan 3 m en alleen bereikbaar met klein					
		. . . . .	materieel					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
313		. . . . .	**Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch > 6m**					
		. . . . .	**bevaarbaar**					
		. . . . .						
3132		. . . . .	Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar					
		. . . . .						
313230	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	62.657,49	V		
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x / jr, periode:					
		. . . . .	1 oktober - 1 december. Het (handmatig) bijmaaien van					
		. . . . .	de slooteinden en rondom					
		. . . . .	kunstwerken en obstakels behoort tot het maaiwerk, uit					
		. . . . .	te voeren in dezelfde werkgang vóór het maaien. Na elke					
		. . . . .	maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en					
		. . . . .	resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker					
		. . . . .	met behulp van een spiegel mogelijk is.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: wisselend, soms beschoeiing					
		. . . . .	aanwezig.					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een					
		. . . . .	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspost 313240					
		. . . . .						
313240	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	62.657,49	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x / jr, periode: 1 oktober - 1 december.					
		. . . . .	Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van					
		. . . . .	begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie					
		. . . . .	van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is.					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 313230					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder					
		. . . . .	dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
3133		. . . . .	Uitmaaien en ruimen extra beurt					
		. . . . .						
313310	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	6.000,00	V		
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: Op aanwijs van directie. Het					
		. . . . .	(handmatig) bijmaaien van de slooteinden en rondom					
		. . . . .	kunstwerken en obstakels behoort tot het maaiwerk, uit					
		. . . . .	te voeren in dezelfde werkgang vóór het maaien. Na elke					
		. . . . .	maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en					
		. . . . .	resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker					
		. . . . .	met behulp van een spiegel mogelijk is.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: wisselend, soms beschoeiing					
		. . . . .	aanwezig.					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een					
		. . . . .	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspost 313320					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
313320	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	6.000,00	V	
		. . . . .	gang.				
		. . . . .	Situering: zie tekeningen				
		. . . . .	Aantal beurten: Op aanwijs van de directie. Na elke				
		. . . . .	maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en				
		. . . . .	resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker				
		. . . . .	met behulp van een spiegel mogelijk is.				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 313310				
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder				
		. . . . .	dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten				
		. . . . .	voor rekening van aannemer				
		. . . . .					
32		. . . . .	**Waterpartijen**				
		. . . . .					
321		. . . . .	**Maaien en ruimen nat profiel**				
		. . . . .					
3211		. . . . .	Uitmaaien en ruimen nat profiel 1x per jaar				
		. . . . .					
321110	511410	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van waterpartij.	are	10,67	V	
		. . . . .	Betreft: het nat profiel van waterpartij daar waar geen				
		. . . . .	beschoeiing of kade aanwezig is.				
		. . . . .	Gerekend is met 25% van de omtrek van de waterpartij.				
		. . . . .	Uitvoeren op aanwijs van de directie.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1x per jr. 1 oktober -				
		. . . . .	1 december				
		1.	Ecologisch beheer				
		.1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .3. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: geen				
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een				
		. . . . .	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
		. . . . .	verwerken volgens bestekspost 321120				
		. . . . .					
321120	511413	. . . . .	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	10,67	V	
		. . . . .	Aantal beurten: 1x per jr. 1 oktober -				
		. . . . .	1 december				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 321110				
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder				
		. . . . .	dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten				
		. . . . .	voor rekening van aannemer				
		. . . . .					
33		. . . . .	**Bijkomende werkzaamheden watergangen en**				
		. . . . .	**waterpartijen**				
		. . . . .					
331		. . . . .	**Inventariseren en inspectie duikers**				
		. . . . .					
3310		. . . . .	Inventarisatie duikers				
		. . . . .					
331010	102201	. . . . .	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het controleren of duikers in Geovisia staan De				
		. . . . .	niet vermelde duikers verwerken in Geovisia volgens				
		. . . . .	bestekspost 710020				
		1.	Op te nemen terreinen en objecten:Duikers				
		. . . .3.	Rapportage digitaal aanleveren in geovisia conform				
		. . . . .	bestekspost 710020				
		. . . . .					
3311		. . . . .	Inspectie duikers				
		. . . . .					
331110	100299	. . . . .	Inspectie duikers	st	352,00	V	
		. . . . .	Betreft het inspecteren van duikers op aanwijs van de				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Visuele inspectie (met behulp van een spiegel)					
		. . . . .	Duikers van verschillende formaten					
		. . . . .	Geheel of gedeeltelijk boven water					
		. . . . .	Inclusief rapporteren toestand en vervuiling van de duiker					
		. . . . .						
332		. . . . .	**Onderhoud duikers**					
		. . . . .						
3320		. . . . .	Reinigen duikers					
		. . . . .						
332010	472701	. . . . .	Reinigen duiker.	m	514,00	V		
		. . . . .	Betreft op aanwijs reinigen van duikers					
		. . . . .	Gerekend is met 10% van het areaal					
		9.	Betreft duikers van verschillende formaten					
		.9. . . .	Geheel of gedeeltelijk onder water					
		. .1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		. . .9. .	Lengte per onderdeel: varierend, zie bijlage lijst duikers					
		. . . .9.	Vervuiling bestaande uit grond, modder, begroeiing en					
		. . . . .	dergelijke.					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten					
		. . . . .	voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
333		. . . . .	**Verwijderen ongewenste vegetatie en houtige opslag**					
		. . . . .	**en begroeiing**					
		. . . . .	Verwezen wordt naar artikel 51.05.02 van deel 3					
		. . . . .						
3330		. . . . .	Verwijderen ongewenste vegetatie					
		. . . . .						
333010	511499	. . . . .	Verwijderen ongewenste vegetatie	are	10,00	V		
		. . . . .	Situering: zie tekeningen en op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft het verwijderen van ongewenste vegetatie uit alle					
		. . . . .	watergangen en waterpartijen genoemd onder					
		. . . . .	bestekspost 3 van deel 2.2 van dit bestek					
		. . . . .	Binnen 3 werkdagen na aanwijs van de directie					
		. . . . .	De genoemde resultaatsverplichting is een inschatting					
		. . . . .	van de oppervlakte van de ongewenste vegetatie					
		. . . . .	Betreft het verwijderen van ongewenste kruiden zoals					
		. . . . .	waternavel, egeria, hydrilla, waterhyacint en dergelijke.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen direct, APART verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde					
		. . . . .	inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer					
		. . . . .						
3331		. . . . .	Verwijderen houtige opslag					
		. . . . .						
333110	514433	. . . . .	Afzetten beplanting.	m2	1.250,00	V		
		. . . . .	Situering op aanwijs van de directie					
		7.	Betreft: hinderlijke opslag in oevers van watergangen en					
		. . . . .	waterpartijen genoemd onder post 3 van deel 2.2. van					
		. . . . .	dit bestek					
		.1. . . .	Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m					
		. . .1. .	Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe					
		9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
333120	514499	. . . . .	Afzetten beplanting.	m	200,00	V		
		. . . . .	Situering op aanwijs van directie					
		. . . . .	Betreft: hinderlijke opslag in en langs beschoeiing					
		. . . . .	Meerjarig houtopslag, hoogte tot ca. 5m					
		. . . . .	Afzetten tot op de stobben					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
3332		. . . . .	Verwijderen begroeiing					
		. . . . .						
333210	511499	. . . . .	Verwijderen kruidachtige- en houtige vegetatie	m	4.670,00	V		
		. . . . .	Situering op aanwijs van de directie					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Betreft het gemiddeld 1x per 5 jaar verwijderen van					
		. . . . .	begroeiing uit het gehele profiel van doorgaans droge					
		. . . . .	greppels					
		. . . . .	Houtige vegetatie verwijderen tot op de stobbe en					
		. . . . .	uitmaaien greppel					
		. . . . .	Vrijgekomen maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	door het bevoegd gezag vergunde inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. De					
		. . . . .	aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
333220	511499	. . . . .	Verwijderen kruidachtige- en houtige vegetatie	m	1.742,00	V		
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Betreft het 1x per jaar verwijderen van begroeiing uit en					
		. . . . .	langs beschoeiing en keringen, waaronder					
		. . . . .	schanskorven.					
		. . . . .	Houtige vegetatie verwijderen tot op de stobbe en					
		. . . . .	maaien kruidachtige vegetatie					
		. . . . .	Op aanwijs en in overleg met directie uitvoeren.					
		. . . . .	Vrijgekomen maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	door het bevoegd gezag vergunde inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. De					
		. . . . .	aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
3333		. . . . .	<u>Snoeien rand beplanting</u>					
		. . . . .						
333310	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak.	m	25.005,00	V		
		. . . . .	Betreft: op aanwijs van de directie snoeien van van					
		. . . . .	takken die over de watergang groeien					
		.9. . .	Betreft: landschappelijke beplanting, bomen en struiken					
		. .9. .	Hinderlijk overhangende takken tot op de stam					
		. . . . .	verwijderen					
		9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4		. . . . .	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
41		. . . . .	**Bijkomende werkzaamheden**					
410		. . . . .	**Inspecteren en verwijderen ongewenste vegetatie**					
		. . . . .	Verwezen wordt naar artikel 51.05.02 van deel 3					
4101		. . . . .	Inspecteren ongewenste vegetatie					
410110	645099	. . . . .	Inventariseren en registreren flora.	EUR		N		
		. . . . .	Localiseren en markeren groeigebied Japanse duizendknoop					
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Betreft een soortspecifieke inventarisatie Japanse Duizendknoop.					
		. . . . .	Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage.					
		. . . . .	Betreft het visueel inspecteren van het gebied rondom Japanse duizendknoop op worteluitlopers/scheuten: op 1,5					
		. . . . .	meter ná de laatst aangetroffen uitloper/scheut dient een duidelijke markering te worden aangebracht.					
		. . . . .	Inclusief op afroep van de directie verwijderen van de aangebrachte markering.					
4102		. . . . .	Verwijderen ongewenste vegetatie					
410210	514199	. . . . .	Verwijderen ongewenste vegetatie	are	10,00	V		
		. . . . .	Situering: zie tekeningen					
		. . . . .	Verwijderen ongewenste kruiden op alle grasvelden en oevers genoemd onder bestekposten 2 en 3 van dit bestek					
		. . . . .	Binnen 3 werkdagen na aanwijs van de directie					
		. . . . .	Aantal beurten en methode volgens protocollen					
		. . . . .	De genoemde resultaatsverplichting betreft de oppervlakte van de ongewenste kruiden					
		. . . . .	Betreft het voor de bloei met de bosmaaier afmaaien of anderszins verwijderen van ongewenste kruiden.					
		. . . . .	Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien NIET maaien, ook binnen de volgens bestekspost 410110 gemarkeerde afstand van 1,5 m tot de uiterste uitlopers van de Japanse Duizenknoop NIET maaien/verwijderen.					
		. . . . .	Verwezen wordt naar de bijlagen: protocollen voor ongewenste soorten.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen direct, APART verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5		. . . . .	**VERKEERSMAATREGELEN**					
		. . . . .						
500		. . . . .	**Verkeersmaatregelen tijdens uitvoering**					
		. . . . .	**werkzaamheden**					
		. . . . .	Toe te passen verkeersmaatregelen conform een					
		. . . . .	goedgekeurd verkeersplan wat voldoet aan BRL 9101.					
		. . . . .	Goedkeuring door dhr. Hermsen (zie deel 2.1.)					
		. . . . .						
500010	620102	. . . . .	Toepssen afzetting(en) op	EUR		N		
		. . . . .	dubbelbaans(niet-autosnel)weg.					
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden conform					
		. . . . .	bestek					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
500020	620103	. . . . .	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden conform					
		. . . . .	bestek					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
500030	620104	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden conform					
		. . . . .	bestek					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
500040	620105	. . . . .	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N		
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden conform					
		. . . . .	bestek					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
500050	620106	. . . . .	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	EUR		N		
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden conform					
		. . . . .	bestek					
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
500060	620107	. . . . .	Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.	EUR		N		
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden conform					
		. . . . .	bestek					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7		. . . . .	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
		. . . . .						
710		. . . . .	**Digitaal logboek**					
		. . . . .						
7100		. . . . .	<u>Verwerken inspectie gegevens</u>					
		. . . . .	Verwerken mutaties in het digitaal logboek. Het digitaal					
		. . . . .	logboek is een geautomatiseerd bestand waarin de					
		. . . . .	gegevens en onderhoudstoestand van grasland en					
		. . . . .	watergangen worden bijgehouden.					
		. . . . .						
710010	102299	. . . . .	Databeheer	EUR		N		
		. . . . .	Gebruik Licentie Geovisia Field incl gebruik tabletpc					
		. . . . .	Inschrijver dient op deze bestekspost de kosten door te					
		. . . . .	berekenen van het gebruik van een tabletpc inclusief					
		. . . . .	licentie Geovisia-Field gedurende de besteksperiode.					
		. . . . .	De inspectie					
		. . . . .	dient in Geovisia ingevoerd te worden.					
		. . . . .						
710020	102201	. . . . .	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
		. . . . .	Verwerken van alle mutaties naar aanleiding van					
		. . . . .	uitvoering werkzaamheden. Muteren conform					
		. . . . .	beschrijving muteren (zie					
		. . . . .	bijlage Beschrijving muteren)					
		1.	Op te nemen terreinen en objecten:alle mutaties van het					
		. . . . .	te onderhouden areaal als gevolg van de uitvoering van					
		. . . . .	de werkzaamheden.					
		. . . .3.	Rapportage digitaal aanleveren in geovisia					
		. . . . .						
711		. . . . .	**Inzetten werknemers en materieel**					
		. . . . .						
711010	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	30,00	V		
		. . . . .	Vakman GWW groen in het bezit van een certificaat					
		. . . . .	Zorgvuldig handelen 1 Stadswerk Handboek					
		. . . . .	soortbescherming of minimaal gelijkwaardig.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem					
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):					
		. . . . .						
711020	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	30,00	V		
		. . . . .	Ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers:Ecologisch deskundige conform deel 3,					
		. . . . .	01.24.01 lid 05 in het bezit van een certificaat Zorgvuldig					
		. . . . .	inventariseren 1 Flora en Faunacontroleur Stadswerk					
		. . . . .	Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig.					
		. . . . .						
711030	100513	. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	30,00	V		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		9.	Betreft hgm uitgerust met korfmaaier					
		. . . . .	breedte minimaal 3 meter					
		.2. . . .	Rupsgraafmachine					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen) in het bezit van een					
		. . . . .	certificaat Zorgvuldig handelen 1 Stadswerk Handboek					
		. . . . .	soortbescherming of minimaal gelijkwaardig.					
		. . . . .						
711040	100516	. . . . .	Inzetten van een vrachtauto.	uur	30,00	V		
		. . . . .	Hefvermogen minimaal 7 ton					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Laadvermogen: ten minste 16 ton					
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . .1. .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
711050	100534	. . . . .	Inzetten van een bosmaaier.	uur	30,00	V	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Exclusief bediening				
		. . . . .					
712		. . . . .	**Klachtenregistratie en afhandeling**				
		. . . . .					
712010	502401	. . . . .	Klachtenregistratie/meldpunt.	week	88,00	N	
		2.	Klachten en meldingen registreren en uitvoeren voor				
		. . . . .	zover uitvoering op basis van bestek tot verplichting				
		. . . . .	aannemer behoort op aanwijs van de directie				
		.1. . . .	Tijdens kantooruren op werkdagen				
		. .2. . .	Elektronisch conform het meldsysteem van de				
		. . . . .	gemeente Amersfoort en procedure waterschap Vallei				
		. . . . .	en Veluwe				
		. . .1. .	Kosten voorzieningen voor opdrachtgever				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					
		. . . . .						
91		. . . . .	**Eenmalige kosten**					
		. . . . .						
95		. . . . .	**Stelposten**					
		. . . . .						
950010	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	5.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen					
		. . . . .	en werkzaamheden					
		. . . . .						
950120	100301	. . . . .	Stelpost Participatiewerkzaamheden. Betreffende	EUR	15.000,00	V		
		. . . . .	participatiewerkzaamheden op afroep van en in overleg					
		. . . . .	met de directie. Bijvoorbeeld rondleidingen burgers,					
		. . . . .	schoonmaakacties van scholen, ter beschikking stellen					
		. . . . .	van knijpers, zakken en hestjes.					
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen					
		. . . . .	en werkzaamheden					
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 In afwijking van de U.A.V. 2012 wordt van de volgende artikelen afgeweken en/of worden deze uitgesloten:
- Het bepaalde in § 3 lid 6 UAV 2012 geldt niet, althans de directie houdt geen dagelijks toezicht op het werk.
- In afwijking van het bepaalde in § 27 van de UAV 2012 dienen de weekrapporten te worden opgemaakt door de aannemer en dient het door de aannemer ondertekende weekrapport ter ondertekening aan de directie te worden voorgelegd.

Motivering
Dagelijks toezicht en het opmaken van weekrapporten passen niet in het door de opdrachtgevers gekozen regiemodel.
Het regiemodel is gebaseerd op een visie wat de belangrijkste taak van de opdrachtgevers is: besturen.
De ambtelijke organisatie heeft als kerntaak het bestuur zo te ondersteunen dat het die verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kan waarmaken. Alle aandacht en energie is gericht op dat ene doel.
In grote organisaties met veel uitvoerende ambtenaren bestaat het risico dat uitvoeringskwesties de aandacht afleiden van de kerntaak. Het uitvoeren van beleid wordt door de opdrachtgever beslist niet gezien als exclusief domein van de overheid. Sterker nog, de overtuiging is dat marktpartijen er vaak beter voor zijn toegerust en dezelfde kwaliteit kunnen leveren,
vaak voor minder geld. De wereld van de uitvoering is in essentie het domein van bedrijven, burgers, marktpartijen, belangenorganisaties. Uitvoerend werk zien de opdrachtgevers als een activiteit die op basis van zakelijke contracten met externe partijen wordt georganiseerd. De opdrachtgevers stellen de randvoorwaarden.

- In afwijking van het bepaalde § 46, leden 3 en 4, geldt dat de opdrachtgevers gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd, de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan

Motivering
De opdrachtgevers wensen zich de vrijheid voor te houden met het oog op het door haar te behartigen algemeen belang een eigen afweging te maken in genoemde situaties.

- Het bepaalde in § 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Motivering
Uit kostenoverwegingen kiezen de opdrachtgevers er voor geschillen voor te leggen aan de gewone rechter.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Alle correspondentie (woord en geschrift) voor en na de gunning vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.

05 Op alle werkzaamheden betreffende het kruidenrijk gras is de gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud van toepassing

06 Op alle werkzaamheden betreffende de watergangen en waterpartijen is de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen bij bestendig beheer en onderhoud van toepassing.

07 Indien onderdelen uit beide gedragscodes genoemd in lid 05 en 06 tegenstrijdig zijn met onderdelen uit dit bestek, wordt de rangorde
daarvan bepaald aan de hand van de volgende regel: de gedragscode en de ecologische werkprotocollen gaan voor op onderdelen uit dit bestek.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

02 In aanvulling op artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) mogen onder de "eenmalige kosten" geen negatieve bedragen worden opgenomen indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare opbrengsten betreft. Kortingen worden door de aanbesteder gezien als ingecalculeerde verliezen of kansen en moeten in de post
"winst en risico" zijn verwerkt.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

03 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de
uitvoering van het werk."

04 Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is

HFD PAR ART LID

vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.
De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."

05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.

06 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 zijn uitsluitend bevoegd de opdrachtgevers. Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat een opdrachtgever zulks per brief aan
de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

07 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.

08 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

09 De overeenkomst kan door de opdrachtgeverst tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:
- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
- De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

01 01 12 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

04 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Voor indexering zie bepaling 01.06.02 van dit bestek.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moeten de declaraties, na goedkeuring van de directie U.A.V., elektronisch gezonden worden aan:

Gemeente Amersfoort: factuur@amersfoort.nl

en

Waterschap Vallei en Veluwe facturen@vallei-veluwe.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving]
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer]
- Verplichtingnummer

02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.

01 06 02 INDEXERING EENHEIDSPRIJZEN

01 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende de gehele 1e vaste periode van de overeenkomst, tot 31 december 2023. De opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze vaste periode dan ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats.

02 Na de 1e vaste periode heeft de Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven jaarlijks één keer te indexeren met de Grond-, weg- en waterbouw (GWW) prijsindex deelgebied 42/43 Grond-, weg- en waterbouw van het CBS. Indexatie vindt bij elke verlenging plaats ten opzichte van de originele inschrijving.

03 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de indexen van oktober [laatste (vaste) contractjaar]=[N1] en van datum aanbesteding=[N2] te worden gebruikt.

Rekenvoorbeeld:
Indexering bij verlenging van de overeenkomst na de 1e vaste periode van de overeenkomst. 1e vaste periode is 1-5-2022 t/m 31-12-2023, de indexering voor contractjaar 2024 wordt als volgt berekend:
N1 = oktober 2023 = indexcijfer = 114
N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 112

((N1/(N2/100))-100 = indexering in %
De prijzen en tarieven mogen in dit geval worden geïndexeerd met 1,79%.

Voor de navolgende contractjaren dient bij indexering alleen het indexcijfer N1 te worden aangepast naar het desbetreffende jaar (voor 2025 geldt dan N1 = oktober 2024 en zo verder).

04 De opdrachtnemer levert uiterlijk 31 januari van het nieuwe contractjaar de geïndexeerde prijzen en tarieven voor het verlengingsjaar ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.
Bij het niet of te laat aanleveren van de geïndexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor het desbetreffende jaar.

05 Bij een negatieve indexatie kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn prijzen en tarieven, dit verzoek moet dan voor 31 januari van het nieuwe contractjaar zijn gedaan.
De opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

HFD PAR ART LID

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing

02 De zekerheid van 5% van de aanneemsom als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 kalenderdagen na opdrachtverlening.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

02 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadiging van brandkranen, afsluiters, e.d.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN

01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.

02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.

04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Vergunningen ten aanzien van het transport van vrijgekomen materialen;
- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudwerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, riolering, groenvoorzieningen e.d.
- Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin

HFD PAR ART LID

van het woord; verlichting, riolering, verhardingen, groenvoorzieningen e.d.

02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

02 Het verkeer binnen de aangegeven werkgrenzen dient tijdens de werkzaamheden te kunnen doorgaan. Hiervoor dienen tijdelijke verkeersmaatregelen te worden toegepast. De kosten voor het toepassen van de tijdelijke verkeersmaatregelen worden verrekend volgens besteksposten 5000010 t/m 500060

03 De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat ten allen tijde per rijrichting minimaal één rijstrook beschikbaar moet zijn. Tijdens de spitsuren, van 7:00 uur tot 9:30 uur en 16:00 uur tot 18:00 uur, mogen er geen werkzaamheden met bijbehorende benodigde verkeersmaatregelen uitgevoerd worden aan de doorgangswegen.

04 De bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Werkzaamheden op bijvoorbeeld bedrijventerreinen kunnen eventueel in overleg met de directie, ten behoeve van bovenstaande bereikbaarheid, in het weekend uitgevoerd worden.

05 Alle verkeersmaatregelen c.q. voorzieningen dienen conform Publicatie 96b-stichting C.R.O.W. uitgave 2005 te worden uitgevoerd en gehandhaafd.

06 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 19:00 uur) en op zaterdag (maximaal 8x per kalenderjaar van 8.00 uur tot 16.00 uur) dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

07 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

08 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locatie terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, kan hierop niet worden afgekeurd. De doorgegeven locaties moeten wel binnen 5 werkdagen wel behandeld zijn.

09 Ter voorkoming van schade aan voertuigen en eigendommen van derden dienen de te gebruiken maaimachines voorzien te zijn van installaties ter voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke vrijkomende materialen.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de

HFD PAR ART LID

bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.

02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat Indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van: € 700. (zegge zevenhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 05 ONGEVALLEN

01 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen of bijna ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.

01 12 06 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET SPOORWEGVERKEER

01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing de laatste versie van het reglement "Normenkader Veilig werken (NVW)" van ProRail.
Het reglement is gratis verkrijgbaar bij:
ProRail, Afd. AKI,
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
en/of ProRail
Postbus 2520, 1000 CM Amsterdam

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Met de uitvoering van het werk, mag eerst na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

03 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.

04 Indien het algemeen tijdschema niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie is overlegd, wordt per dag een korting van € 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) toegepast.

05 De periode(n) waarin de verschillende onderhoudsbeurten moeten worden worden uitgevoerd, respectievelijk de tijdstippen waarop deze moeten zijn voltooid, zijn nader aangegeven in deel 2.2 van dit bestek. Afwijkingen van deze uitvoeringsperioden op aanwijs van de directie kunnen nimmer resulteren in meerwerk van de aannemer.

06 Naast een algemeen tijdschema levert de aannemer vóór aanvang van elke uitvoeringsperiode een periodeplanning aan waarin beschreven:
- De uit te voeren werkzaamheden (wijk voor wijk);
- De omvang van de werkzaamheden;

HFD PAR ART LID

- De startdatum van de werkzaamheden;
- De einddatum van de werkzaamheden
- De aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per week;
- De hoeveelheid schapen per dag per locatie incl oppervlakte per graasronde;
- De werkvolgorde c.q. de te volgen route en te begrazen locaties.

De periodeplanning dient minimaal 15 dagen voor de start van elke uitvoeringsperiode door de directie ontvangen te zijn.

Voor de schapenbegrazing dient minimaal 15 dagen voor de start van de begrazing een volledige jaarplanning, c.q. een gedetailleerd jaarbegrazingsschema door de directie te zijn ontvangen.

07 Indien de periodeplanning niet binnen de termijn genoemd in lid 06 aan de directie is overlegd wordt per dag een korting van € 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) toegepast.

08 Bij het opstellen van de periodeplanning rekening houden met de voorschriften en voorzorgsmaatregelen uit beide gedragscodes (Vereniging Stadswerk en Unie van Waterschappen; zie bijlagen), de van hieruit opgestelde ecologische werkprotocollen, de terreinkenmerken en de weersomstandigheden (waaronder watertemperatuur en hoeveelheid neerslag).

09 De periodeplanning aanpassen als dit vanwege terrein- en/of weersomstandigheden of de gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud en/of de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen bij bestendig beheer en onderhoud noodzakelijk is en dit terstond melden aan de directie.

10 De directie behoud zich het recht voor de data, volgorde en route van uitvoering te wijzigen.

11 Indien een uitvoeringsperiode, met inachtneming van het bepaalde in 01.13.06 en 01.13.07 overschreden wordt, wordt een boete van € 500,- per dag opgelegd tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.

01 13 07 WERKTIJDEN

01 Het werk uitvoeren op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur én een half uur na zonsopgangin dezelfde uitvoeringsperiode. tot een half uur voor zonsondergang. Met uitzondering van verzoeken tot maaien.

02 Het werken buiten normale werktijden en op zaterdagen, zondagen en feestdagen vereist de goedkeuring van de directie.

01 13 08 REGISTRATIEPUNTEN T.B.V. INSPECTIES EN KWALITEIT

02 De onderstaande momenten betreffen de registratiepunten overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard.
Het betreft de volgende aspecten:
- registreren omgevingsfactoren onbereikbare locaties
- registreren beschermde soorten Wet natuurbescherming en Amersfoortlijst gemeente Amersfoort + aandachtsoortenlijst van Waterschap Vallei en Veluwe.

03 De bovenstaande registratiepunten gelden gedurende de onderhoudsbeurten van het bestek. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd

HFD PAR ART LID

conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn elders in dit bestek nader bepaald.

04 De resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen en bijlagen van dit bestek (rapportageformulieren e.d.). Rapportage- en/of inspectieformulieren (anders dan de na gunnig door de opdrachtgever aan te leveren Logboekformulieren) dienen te worden samengesteld door de aannemer en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.

05 Indien waarnemingen of beoordelingen gevaarlijke, onveilige en/of spoedeisende zaken aan het licht brengen dient onmiddellijk, of zo spoedig mogelijk na het nemen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, het (inspectie-)rapport aan de directie overhandigd te worden. Ook bij twijfelgevallen het rapport onmiddellijk aan de directie overhandigen.

06 Onder gevaarlijke, onveilige en/of spoedeisende zaken wordt verstaan:
Gevaarlijke situaties of omstandigheden welke persoonlijk letsel, hinder en/of materiële schade tot gevolg kunnen hebben en waarvoor de gemeente als beheerder aansprakelijk kan worden gesteld. De bevindingen welke tot de definities van Gevaar, Hinder en Schade (schadeclaims) behoren, dienen bij elk registratiepunt optimale aandacht te krijgen en dienen
direct de nodige acties te worden ondernomen om het gevaar, hinder of schadegevolgen weg te nemen of te beperken.

01 13 10 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

01 Na verlening van de opdracht wordt door de aannemer een ecologisch werkprotocol voor het uit te voeren werk aangeleverd. Conform de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan een ecologisch werkprotocol zoals beschreven in de gedragscode soortbescherming gemeenten, bestendig beheer en onderhoud.
Dit werkprotocol dient geaccordeerd en goedgekeurd te worden door de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgevers, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de opdrachtgevers voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 1.250.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de opdrachtgevers over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen

HFD PAR ART LID

van de opdrachtgevers is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de opdrachtgevers hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de opdrachtgevers toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 5.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgevers en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de opdrachtgevers terstond een afschrift ontvangen van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, zijn de opdrachtgevers gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

04 De aannemer verstrekt de directie tijdens het weekoverleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier
bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

08 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden voor hergebruik door middel van C2C.

09 Kosten die voortkomen uit de leden 04-08 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

HFD PAR ART LID

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Voor beschadiging van te handhaven bomen en/of groeiplaatsen zal de aannemer een schadevergoeding van minimaal 500 euro in rekening worden gebracht ongeacht de ernst van de schade. Het schadebedrag zal in afwijking van het gestelde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard 2020 worden bepaald op basis van taxatie met behulp van de gangbare taxatiemethode, volgens de richtlijnen van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). Taxatiekosten komen voor rekening van de aannemer.

02 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van onderdelen van een boom, die de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengt, om het even of het hierbij gaat om effecten op de korte of de lange termijn. Deze effecten kunnen betrekking hebben op de conditie, de stabiliteit of de habitus van de boom. Onder schade aan een boom wordt tevens verstaan schade aan de beworteling en de groeiplaats van de boom.

03 Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de randvoorwaarden van het "Handboek bomen", wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 CONTROLE VEILIG WERKEN

01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk veiligheidcontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.

02 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat niet veilig wordt gewerkt, PBM's niet of niet naar behoren worden gebruikt en/of er andere onveiligheden worden waargenomen, wordt schriftelijk bericht.

03 Bij drie achtereenvolgende afwijkingen zoals genoemd in het vorige lid, wordt een korting van € 500,- toegepast.

HFD PAR ART LID

01 20 BESCHERMING MEUBILAIR, VLONDERS E.D.

01 20 01 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan straatmeubilair, vlonders en dergelijke honderd euro (€ 250,00) per schadegeval waarna dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten;
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer wordt zelf in de gelegenheid gesteld om de schade te herstellen. Indien hij daar geen gebruik van maakt wordt de schade hersteld op zijn kosten conform lid 01 met een minimum van € 250,=.

01 24 VAKBEKWAAMHEID

01 24 01 VAKBEKWAAMHEID UITVOEREND PERSONEEL

01 Het personeel van de opdrachtnemer en mogelijke onderaannemers dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde werkzaamheden. Machinisten en alle andere medewerkers die bij de onderhoudswerkzaamheden worden ingezet dienen in het bezit te zijn van het certificaat Zorgvuldig handelen 1 Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig.

02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen in het bezit te zijn van het certificaat Zorgvuldig handelen 2 Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.

03 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak en schrift te beheersen.

05 Het personeel dat wordt ingezet bij werkzaamheden in het kader van het inventariseren, lokaliseren, inspecteren, registreren van flora en fauna, vaste en/of tijdelijke rust- en voortplantingsplaatsen e.d. dient een relevante en rijkserkende MBO/HBO/WO opleiding afgerond te hebben en daarnaast
- werkzaam te zijn voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en werkzaam is of aangesloten bij één van de volgende organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

06 De ecologische werkprotocollen die door de opdrachtnemer dienen te worden opgesteld op basis van het toepassen van de Gedragscode soortbescherming gemeenten voor bestendig beheer en onderhoud, moeten worden opgesteld door een ecologische deskundige die voldoet aan de eisen die RVO hieraan stelt. Opdrachtnemer dient aan opdrachtgever onderbouwd aantoonbaar te maken dat de in te zetten ecologisch deskundige voldoet aan de eisen die RVO hieraan stelt en ter goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen.

07 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is van mening dat met het

hebben behaald van certificaten Zorgvuldig handelen flora & fauna (niveau 1, 2, 3 of 4), Flora- en faunacontroleur en/of Flora- en fauna-inspecteur niet voldaan wordt aan de eisen als gesteld in de definitie van ecologisch deskundige.

08 Om aan te tonen dat de aannemer voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 06 dient hij binnen 1 maand na opdrachtverstrekking de certificaten genoemd in lid 01 en een overzicht van de afgeronde opleidingen én relevante kennis en ervaring betreffende lid 05 en 06 te overleggen aan de directie ter goedkeuring.

01 25 MATERIEEL

01 25 01 ALGEMEEN

01 Bij het gebruik van een maai/zuigcombinatie moet gebruik gemaakt worden van ecokoppen op de maaier. Bij het gebruik van cyclomaaiers moet gebruik gemaakt worden van wildvangers.

01 25 02 GELUIDSHINDER

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van dichtbij gelegen woningen (afstand tot meest dichtbijgelegen woningen invullen) niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

03 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai module A t/m D, te downloaden op de site van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks (http://www.vrom.nl)

01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 26 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van

HFD PAR ART LID

een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 812020 [t.b.s. werkenadministrateur].

04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

01 26 03 WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekrapporten is ter beoordeling van de directie.

02 In de weekrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- Vermelding dag en datum;
- Opgave van een percentage werkbare uren;
- Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
- Activiteiten door derden, afspraken met derden;
- Opsomming van feitelijke gegevens;
- Afspraken gemaakt met toezichthouder;
- Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- Wijzigingen t.o.v. bestek;
- Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- Geconstateerde ongeregeldheden zoals verstopte duikers, verhogingen in de bodem van een watergang als gevolg van uitspoeling of zand c.q. slibafzetting, spoelsleuven, niet open te houden rasters, houtopslag of andere obstakels;
- Overzicht van activiteiten/werkzaamheden m.b.t. (beschermde) flora en fauna, vaste/tijdelijke rust- en/of voortplantingsplaatsen, inclusief locatie-aanduiding waar dit heeft plaatsgevonden.
- Opmerkingen aannemer;
- Opmerkingen opdrachtgever.

De aannemer het rapport, volledig ingevuld en ondertekend, wekelijks aan de directie.

03 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

04 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

05 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

HFD PAR ART LID

01 26 04 MELDING MEER- EN MINDERWERK

01 De aannemer dient meer- en minderwerk schriftelijk te melden bij de directie.

02 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te worden bij de directie ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

01 26 05 TERMIJNSTATEN

01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt per uitvoeringsperiode, in de uitvoeringsperiode 'najaar' zijn 2 termijnen van toepassing..

02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.

03 Na gunning overlegt de directie RSX-bestanden met daarin de hoeveelheden per opdrachtgever. De aannemers dienen deze verdeling over te nemen in de termijnstaten en aan de hand daarvan te factureren naar de betreffende opdrachtgever.

04 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

01 26 06 VERIFICATIE FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKSPOSTEN

01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.

02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.

03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit
gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.

04 Bij twee achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat worden de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende deelopdracht gehaald. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende deelopdracht zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.

05 Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde Periode en data overschreden wordt, zal een boete van EUR 250,= per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding.

06 Meldingen van het centraal meldpunt of van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding

HFD PAR ART LID

aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via gereedmeldingen in het melddesksysteem aan de directievoerder doorgegeven worden.

07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

01 27 WERKOVERLEG

01 27 01 WEEKOVERLEG

01 Tijdens de uitvoeringsperiodes, wordt wekelijks een werkoverleg gehouden tussen de directie en de aannemer. Waarbij als vertegenwoordiging van de aannemer in ieder geval het vaste aanspreekpunt aanwezig dient te zijn.

02 Werktijden en werkvolgorde dienen wekelijks tijdens het werkoverleg ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De directie behoudt zich het recht voor om hierin in te grijpen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een vergoeding.

01 28 SOCIAL RETURN

01 28 01 SOCIAL RETURN

01 De opdrachtnemer is verplicht 5% van de opdrachtsom naar aanleiding van de Opdracht aan te wenden aan Social Return inspanningen. De opdrachtnemer kan beslissen om de kandidaten werkzaamheden te laten verrichten die niet direct verband houden met de opdracht en zelfs niet bij de opdrachtnemer plaatsvinden, maar bijv. bij (toe-)leveranciers van de Opdrachtnemer.

02 Het Bureau Social Return (info@wsp033.nl) adviseert en faciliteert de opdrachtnemer bij de invulling van Social Return. Opdrachtnemer levert aan het Bureau Social Return een plan op hoe aan de Social Return-verplichting te voldoen. Basis voor dit plan is 5% van de opdrachtsom. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in Social Return, wordt de tabel Social Return gehanteerd.

03 Na goedkeuring van het plan door Bureau Social Return ontvangt opdrachtnemer van het Bureau Social Return een spreadsheet voor rapportages en een tabel waarmee de waarde van de inspanningen bepaald kunnen worden.

04 Bureau Social Return zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de Social Return-verplichting te voldoen.

05 Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer twee keer een rapportage aan het Bureau Social Return, conform de spreadsheet uit lid 3 van dit artikel.
Bij zeer korte looptijden, volstaat één keer.

06 De definitieve berekening van 5% van de opdrachtsom geschiedt aan het einde van

HFD PAR ART LID

de looptijd van de overeenkomst.

07 Binnen twee maanden na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de Opdrachtnemer een eindrapportage aan het Bureau Social Return conform de rapportage als genoemd in lid 3 van dit artikel.

08 Het Bureau Social Return heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. De opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald worden.

09 Bureau Social Return is bevoegd om inspanningen die niet door het Bureau Social Return zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de Social Return-verplichting.
De bewijslast van goedkeuring berust bij de opdrachtnemer.

10 Indien in een project opdrachtnemer en het Bureau Social Return na vijf pogingen geen kandidaten kunnen plaatsen of alternatieve oplossingen kunnen formuleren , zal het Bureau Social Return in overleg treden met de Gemeente Amersfoort en zal al dan niet besloten worden tot een andere invulling van het bedrag.

11 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze Social Return-verplichting.

01 30 SANCTIES KWALITEIT

01 30 01 SANCTIE BIJ NIET BEHALEN AANGEBODEN EXTRA KWALITEIT

01 Indien een kwaliteitscriterium niet wordt behaald wordt daarbij 1,5 x de behaalde fictieve korting in rekening gebracht per constatering. Ontbinding van contract zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, is dan mogelijk. Dit wordt namelijk gezien als contractbreuk van de aannemer.

02 Tevens wordt bij het niet nakomen van een opzichzelf staande belofte in het plan van aanpak een boete gerekend van 500 euro per constatering. Na drie maal niet nakomen van een belofte volgt een ingebrekestelling.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 08 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in het bestek mag ten hoogste 40 mm bedragen.

51 02 09 MAAISEL DIRECT VERWERKEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 en 51.22.06 lid 04 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen maaisel op de als "direct te ruimen" op kaart aangegeven percelen, het maaisel direct na het maaien uitvoeren:
Tevens kan de directie een verzoek tot direct ruimen van maaisel indienen op plaatsen waar het maaisel als overlast wordt ervaren.
Het direct verwijderen van maaisel is geen aanleiding tot verrekening.

51 02 11 ONDERHOUD GRASSEN, KRUIDEN EN OEVERS

01 Naast de vernoemde 0,50 m in bepaling 51.11.02 lid 01 van de Standaard geldt voor bijmaaien een afstand van 0,10 m uit de stam van de boom waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Dit betreft ook het bijmaaien van de bomen. Buiten de bebouwde kom mogen in een afstand van 0,50 m uit de stam van de boom geen werkzaamheden
uitgevoerd worden. Dit betreft ook het bijmaaien van bomen.

02 Indien in deel 2.2. van dit bestek het maaien en verwerken maaisel vermeld staat mag de aannemer gebruik maken van een maai-zuigcombinatie met uitzondering van de bestekposten waarbij aangegeven staat dat het ecologisch beheer betreft. Indien de werkbreedte op locaties van ecologisch beheer dermate smal is dat maaien, hooien en ruimen onwerkbaar is
mag na overleg en met goedkeuring van de directie plaatselijk ook een maaizuigcombinatie ingezet worden. Dit zal echter bij hoge uitzondering toegepast worden(bijvoorbeeld smalle middenberm van circa 1.50 m breed met veel obstakels).

03 Indien in deel 2.2. van dit bestek het maaien en verwerken maaisel vermeld staat en er staat vermeld dat het standaard beheer betreft dient de aannemer met het volgende rekening te houden:
- binnen 2 werkdagen na maaien dient het maaisel afgevoerd te zijn naar een tijdelijke door de directie goed te keuren stortlocatie.
- binnen 5 werkdagen na maaien (altijd voor het weekend) dient het maaisel afgevoerd te worden van de stortlocatie naar een erkend recyclingsbedrijf

04 Indien in deel 2.2. van dit bestek het maaien en verwerken maaisel vermeld staat en er staat vermeld dat het
ecologisch beheer betreft dient de aannemer met het volgende rekening te houden:
- binnen 2 werkdagen na maaien dient het maaisel op rollen gezet te zijn. De rollen dienen dusdanig te worden achtergelaten dat deze op verantwoorde wijze kunnen worden afgevoerd door een vrachtwagen en geen hinder of gebreken opleveren voor de omgeving. Binnen 5 werkdagen na maaien dienen de rollen afgevoerd te worden van de stortlocatie naar een erkend recyclingsbedrijf

05 Bomen die niet worden bijgemaaid in de maaibeurt, rondom maaien tot op 50 cm

HFD PAR ART LID

uit de stam, behoudens bomen die vallen binnen het te sparen deel bij ecologisch maaien.

06 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 51.14.01 lid 02 dient zowel bijmaaien van de obstakels als het bijmaaien van de bomen in de eenheidsprijzen van de betreffende bestekposten meegenomen te worden.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 04 GEDRAGSCODE WET NATUURBESCHERMING

01 Op alle werkzaamheden betreffende het kruidenrijk gras is de gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud van toepassing.

02 Op alle werkzaamheden betreffende de watergangen en waterpartijen is de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen bij bestendig beheer en onderhoud van toepassing.

51 03 05 VERWERKEN VERSPREIDINGSGEGEVENS

01 De opdrachtgevers hebben de beschikking over gegevensbestanden waarin verspreidingsgegevens van beschermde flora en fauna is opgenomen binnen de gemeente Amersfoort.
Na de gunning worden de volgende bijlagen verstrekt:
- Verspreidingskaarten Flora & Fauna behorende bij de ecologische werkprotocollen van Waterschap Vallei en Veluwe
- Verspreidingsgegevens Flora & Fauna van gemeente Amersfoort

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer en dienen rechtstreeks door hem betaald te worden.

51 04 02 RISICOVERDELING EN GARANTIES MAAIEN GRASSEN EN WATERGANGEN

01 Tot het maaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen, vijvers en sloten behoort tevens het afzetten van jonge (0 tot 3 jaar) houtachtige opslag.

02 De aannemer rekent in de bestekposten met de aanwezigheid van obstakels en bomen. Dit is zijn eigen inschatting en verrekening van meer- en minderwerk is op dit punt dan ook niet mogelijk.

51 04 05 MAAIEN

01 In afwijking van 51.04.05 lid 02 van de RAW Standaard 2010 is het bijmaaien van bomen een verplichting waarvoor de aannemer geen meerwerk mag verrekenen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 01 ECOLOGISCH BEHEER

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van

HFD PAR ART LID

ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

02 Alle door de opdrachtgever op dit bestek in te zetten werkvoorbereidende en uitvoerende medewerkers (ook die van onderaannemers en/of zzp-ers) dienen jaarlijks de door de opdrachtgever voorafgaand aan de start van het onderhoudsseizoen georganiseerde toolbox/instructiebijeenkomst ecologisch beheer te volgen. Aanwezigheid wordt geregistreerd aan de hand van een handtekening op een presentielijst.

03 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang na indroging met een minimale droogtijd van 2 dagen en een maximale droogtijd van 5 dagen afvoeren.

51 05 02 ONGEWENSTE VEGETATIE

01 Aan de inschrijver wordt een kaartlaag (Geovisia) verstrekt met alle groeilocaties van de Japanse duizendknoop en overige ongewenste vegetatie voor zover bekend.
Bij het aantreffen van alle in lid 02 genoemde soorten dient te worden gecontroleerd of deze locatie bekends is (via kaartlaag Geovisia). Zo niet dan dient de nieuwe locatie terstond te worden gemeld aan de directie, vermeld in het dagrapport en verwerkt in Geovisia.

02 Ongewenste soorten:
Ambrosia
Egeria
Grote kroosvaren
Grote vlotvaren
Grote waternavel
Hydrilla
Japanse duizendknoop
Kleine waterteunisbloem
Moeraslantaarn
Ongelijkbladig vederkruid
Parelvederkruid
Springbalsemien
Reuzenbereklauw
Smalle waterpest
Verspreidbladige waterpest
Watercrassula
Waterhyacint
Watersla
Waterteunisbloem
Waterwaaier

Mogelijk wordt binnenkort een Europese lijst van ongewenste soorten van kracht. Aanpassing en/of aanvulling van bovenstaande lijst is in dat geval nodig.

03 Ongewenste vegetatie vermeldt in bovenstaande lijst NIET maaien of begrazen, maar melden conform lid 01.
Deze vegetatie eventueel later op aanwijs van de directie verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerker.

04 Zie voor het omgaan met Japanse duizenknoop, springbalsemien en reuzenberenklauw de 51.05.09. en 51.05.10. van dit bestek.

05 Er dient voor elk van de ongewenste soorten genoemd in lid 02 aangegeven te worden hoe de vrijgekomen materialen worden verwerkt. Er mogen aantoonbaar geen levensvatbare delen in de keten terecht komen.
Tevens dient de aannemer aan te geven hoe hij bij een eventuele besmetting zorgt voor vernietiging van het maaisel en reiniging van machines en materialen.

06 De directie voert steeksproefsgewijs controles uit op vrijgekomen maaisel.
Al het maaisel mag pas ná vrijgave van de directie worden afgevoerd.

51 05 03 REGISTRATIE ONBEREIKBARE LOCATIES

01 Tot het maaien van grasvelden en ruigtes behoort tevens het registreren van omgevingsfactoren die de bereikbaarheid van grasvelden belemmeren.

02 Het betreft enkel en alleen roerende, verplaatsbare en/of rijdenden omgevingsfactoren die geen eigendom zijn van de opdrachtgevers.

03 Registreren continu gedurende de uitvoering van onderhoudsbeurten, gebruikmakend van registratiefomulieren: Onbereikbare locaties.

04 De orginele registratiefomulieren uiterlijk 24 uur na registratie overdragen aan verantwoordelijk toezichthouder van de opdrachtgever (de toezichthouder verzorgt een kopie voor de aannemer).

51 05 04 ZELFBEHEER (ALLEEN IN PERCEEL WEST)

01 Van het ecologisch te maaien en ruimen maaisel wordt ca. 300 are per jaar gemaaid, gehooid en vervoerd door derden (ingezetenen van de gemeente). De aannemer dient dit af te stemmen met betreffende afnemers. Het gaat om 2 tot 5 afnemers.

02 De betreffende afnemers ontvangen een vergoeding voor het te maaien en ruimen maaisel. De hoogte van de vergoeding stemt de aannemer af met de afnemers. Deze kosten dienen door de aannemer te worden voldaan en derhalve in de eenheidsprijs te zijn opgenomen. In 2018 bedroeg de vergoeding 5 euro per are.

51 05 06 CHEMISCH AFVAL

01 Indien de aannemer klein chemisch afval aantreft in de openbare ruimte van de gemeente amersfoort dient dit gemeld te worden aan de directievoerder.

51 05 08 WATERGANGEN

01 Bij uit te maaien watergangen die door de aanliggende grondgebruikers op voorhand zijn geschoond maar waar het maaisel nog achter gebleven is, dient dit maaisel door de aannemer verzameld en vervoerd te worden naar een erkend recyclingsbedrijf.

51 05 09 JAPANSE DUIZENDKNOOP

01 De gemeente heeft een overzichtskaart met alle bekende groeiplaatsen openbaar beschikbaar gesteld. Deze kaart is te raadplegen via https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#japanseduizendknoop

02 Opdrachtnemer controleert voorafgaand aan de werkzaamheden via de digitale

HFD PAR ART LID

kaart genoemd in lid 01, altijd of er een groeilocatie aanwezig binnen 10 meter van de werklocatie.

03 Opdrachtnemer schouwt altijd het werkgebied, inclusief 10 meter rondom, op de aanwezigheid van Japanse duizendknoop, dit kunnen grotere en goed herkenbare planten zijn maar jonge uitlopers zijn vaak niet meer dan 10-20 cm hoog. De schouw moet daarom te voet worden uitgevoerd. Bij twijfel of een aangetroffen plant Japanse duizendknoop betreft dient de opdrachtgever geraadpleegd te worden. Ook kan er een bericht worden gestuurd naar japanseduizendknoop@amersfoort.nl

04 Indien het werkgebied zich omwille van een correcte uitvoering van de taken uitbreidt, breidt het op duizendknoop te controleren gebied automatisch mee (10 meter rondom locatie).

05 Indien Japanse duizendknoop, of het vermoeden daarvan, aanwezig is, meldt opdrachtnemer dit onverwijld aan (vertegenwoordiger van) opdrachtgever. Het gaat hierbij om groeiplaatsen die niet op de digitale kaart zijn opgenomen. Eventuele werkzaamheden/activiteiten worden hier gestaakt. Er is geen recht op stagnatiekosten.

06 Noodzakelijke werkzaamheden in de directe omgeving van Japanse duizendknoop mogen enkel op aanwijzing en onder permanent toezicht van de (vertegenwoordiger van) opdrachtgever worden uitgevoerd.

07 Indien voor het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden het noodzakelijk is om een begroeiing van Japanse duizendknoop te betreden of doorkruizen, dient dit op aanwijzing en in aanwezigheid van de (vertegenwoordiger van) de opdrachtgever te geschieden. Al het materieel dat in contact komen met plantdelen of -resten dient direct van eventuele resten te worden ontdaan (bijvoorbeeld het controleren (en afstoffen) van banden en carrosserie).

08 Bij de start van het maaiseizoen dient in een toolboxmeeting de werkwijze rondom de omgang met groeiplaatsen van Japanse duizendknoop. De verslaglegging van de betreffende toolboxmeeting dient in het eerstvolgende bouwverslag te worden opgenomen.

09 Bij het aantoonbaar achterwege blijven van bovengenoemde handelingen/activiteiten wordt automatisch een sanctie opgelegd van € 250 per incident. Bij een 2e incident wordt deze sanctie verhoogd naar € 500 per incident. De sanctie loopt op met iedere volgend incident met een bedrag van € 250,= per incident met een maximum van € 2.500,=.
Onder 'een incident' wordt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het meemaaien van Japanse duizendknoopplanten of de aanwezigheid van resten van Japanse duizendknoop in af te voeren maaisel bedoeld.

10 Naast het opleggen van sancties eist opdrachtgever eveneens een rapportage van elk incident waarin tenminste is opgenomen:
- Hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden;
- Hoeveel m2/stengels Japanse duizendknoop is gemaaid/verspreid;
- Gebied van (risico op) verspreiding (kaart);
- Welke maatregelen opdrachtnemer heeft genomen om het risico weg te nemen en verergering van de situatie heeft voorkomen;
- En welke stappen opdrachtnemer gaat nemen om de verspreiding op te heffen: sanering en monitoring en hoe herhaling voorkomen wordt.

11 Alle voorvloeiende kosten genoemd onder 07 en 08 komen voor rekening van

HFD PAR ART LID

opdrachtnemer. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend vernietigingskosten van maaisel, schouwen en opnames van de locatie van het incident, herstel- of opruimwerkzaamheden.

51 05 10 REUZENBEREKLAUW EN SPRINGBALSEMIEN

01 In de gemeente komen Reuzenberenklauw (RBK) (zo'n 90 groeiplaatsen) en Springbalsemien (<10 locaties) voor. Voor beide soorten geldt dat deze niet mogen worden meegemaaid in de bloeiperiode en periode van zaadzetting/verspreiding. Voor de Reuzenberenklauw heeft de gemeente een bestrijdingsopdracht (periode medio 2022-2024).

02 De thans (januari 2022) bekende Reuzenberenklauw-groeiplaatsen zijn opgenomen op een digitale kaart die de opdrachtgever kan raadplegen: https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#reuzenberenklauw. Deze informatie is aan verandering onderhevig en dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gecontroleerd op wijzigingen.

03 Wanneer een opdrachtnemer een of enkele planten van de Reuzenberenklauw of Springbalsemien tegenkomt in de uitvoering van het werk mag de plant meegemaaid worden mits deze geen (vorming van) bloemkop heeft of in zich een staat van zaadzetting bevindt. Wel dient de locatie en het meemaaien gemeld te worden aan de opdrachtgever op dezelfde werkdag. Het is niet de bedoeling dat evidente en grote(re) groeiplaatsen die (ook) zijn opgenomen op de groeiplaatsenkaart van de Reuzenberenklauw dienen niet gemaaid te worden.

51 05 11 GROF ZWERFAFVAL

01 Het is de aannemer niet toegestaan om tijdens het maaien van gras/gazons grof zwerfafval mee te maaien.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 11 BEGRAZEN

01 Wanneer begrazen wordt uitgevoerd als alternatief voor maaien, dient de eenheidsprijs bij de betreffende besteksposten "Verwerken maaisel" 0 te zijn.

51 07 12 NAZORG OF ONDERHOUD

01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.

02 De bij de besteksposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting zijn de opgemeten hoeveelheden vermenigvuldigd met het percentage te onderhouden hoeveelheid én vermenigvuldigd met de frequentie dan wel het aantal maai- of onderhoudsbeurten.

03 Afwijkingen van de frequentie dan wel van het aantal maai- of onderhoudsbeurten worden verrekend overeenkomstig het gestelde in lid 02.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 11 BEGRIPPEN WATER EN WATERGANGEN

HFD PAR ART LID

51 11 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 51.01.01 van de Standaard 2020 is te verstaan onder:
- droog profiel: het aan weerszijde boven de waterspiegel gelegen deel van het talud tot aan de insteek;
- nat profiel: het gedeelte van de watergang onder de waterspiegel en de eerste 20 cm van het talud boven de waterspiegel.
- obstakel: straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gras.

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 05 ECOLOGISCHE BEHEER

02 In afwijking van 51.12.05 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 gelden bij het maaien van het natte profiel (het gedeelte van de watergang onder de waterspiegel tot 20 cm. boven de waterspiegel) de volgende uitgangspunten (eisen en voorwaarden):
- in watergangen < 6 m.
wordt bij iedere maaironde minimaal 25% vegetatie gespaard, met dien verstande dat er direct na uitvoering van de maaiwerkzaamheden een gemaaid doorstroomprofiel aanwezig moet zijn van minimaal de breedte/diameter + 25% extra aan weerszijden van in dit deel van de watergang aanwezige (waco)duikers. Dit tenzij anders op de tekening/maaikaart staat aangegeven.
    - de eenzijdig of tweezijdig gespaarde delen van de vegetatie in de watergang worden om het jaar alternerend gemaaid, dus 1x per 2 jaar wordt ieder deel van de watergang gemaaid.
    - de gespaarde vegetatiezones in de watergang sluiten direct aan bij de gespaarde vegetatieszones van (kruidenrijk) grasland

- in watergangen > 6 m. (bevaarbaar)
wordt uitsluitend een middenbaan gemaaid, met dien verstande dat er direct na uitvoering van de maaiwerkzaamheden een gemaaid doorstroomprofiel aanwezig moet zijn van minimaal de breedte/diameter + 25% extra aan weerszijden van in dit deel van de watergang aanwezige (waco)duikers. Dit tenzij anders op de tekening/maaikaart staat aangegeven.
    - de eenzijdig of tweezijdig gespaarde delen van de vegetatie in de watergang worden om het jaar alternerend gemaaid, dus 1x per 2 jaar wordt ieder deel van de watergang gemaaid.
    - de gespaarde vegetatiezones in de watergang sluiten direct aan bij de gespaarde vegetatieszones van (kruidenrijk) grasland.

03 Indien noodzakelijk vanwege beperking doorstroomcapaciteit dient op aanwijs directie extra gemaaid en geruimd te worden volgens bestekspost 313310.

51 12 11 KLEINE KRINGLOOP

01 Het waterschap heeft het doel heeft gesteld vanuit diverse programma's om zoveel mogelijk maaisel beschikbaar te stellen voor bodemverbetering, de kleine kringloop. De kleine kringloop is mogelijk door de regeling vrijstelling plantenresten.

02 In het kader van de kleine kringloop kan de directie verzoeken indienen tot direct ruimen en afvoeren naar een nader te bepalen locatie binnen een straal van 5 km ten behoeve van deze kleine kringloop. In plaats van het verwerken van vrijgekomen maaisel moet de aannemer de op de als "direct te ruimen" op kaart aangegeven percelen, het maaisel direct na het maaien ruimen en afvoeren:

HFD PAR ART LID

Het direct verwijderen van maaisel is geen aanleiding tot verrekening.

03 - Voor het maaisel dat afgevoerd wordt in de kleine kringloop dienen de volgende gegevens te worden geregistreerd, winplaats, hoeveelheid(tonnage/geschatte m3) en bestemming
- Maaisel mag geen ongewenste invasieve exoten bevatten.
- Schoon en onverdacht maaisel wordt getransporteerd naar ontvanger bij voorkeur zo dichtbij mogelijk en maximaal 5 km;
- Tot afzetten van maaisel in de kleine kringloop hoort tevens dat maaisel tijdens de opslagperiode wordt doorzocht op zwerfvuil/visuele verontreiniging en ontdaan dient te worden zodat maaisel "vrij" van vuil en blik en dergelijke kan verspreidt wordt op het perceel tbv bodemverbetering. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat dit uitgevoerd wordt (al dan niet door de aanliggende eigenaar).
- De maximale hoeveelheid maaisel dat in de kleine kringloop per bedrijfslocatie wordt afgevoerd is maximaal 600m3.
- De locatie van verwerken en opslag van het materiaal is minimaal 5 meter vanaf de boveninsteek van watergangen/oppervlakte water.
- Steekproefsgewijs zal maaisel kleine kringloop worden bemonsterd op kwaliteit, daarnaast visuele controle op zwerfvuil.
- Maaisel van verdachte locaties voeren we af naar erkende verwerker. (grote kringloop)

Wat is verdacht:
" Risicovolle overstorten van gemengd riool stelsel,
" Wanneer er vlak voor het maaien een overstort heeft plaatsgevonden is het advies afvoeren naar erkende verwerker.
" Wanneer er grote visueel zichtbare vervuiling te zien is, afvoeren naar erkende verwerker

51 12 20 MAAIEN

01 Alle activiteiten en werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gedragscodes Wet natuurbescherming soortenbescherming bij bestendig beheer en onderhoud voor Gemeenten en Waterschappen, inclusief de van hieruit opgestelde - en door de directie goedgekeurde - ecologische werkprotocollen.

02 Er dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat vissen op de kant belanden. Indien toch vissen op de kant zijn gekomen, zet de machinist de vissen terug in het water en registreert dit. Indien door maaiwerk vissterfte optreed dient aannemer voor een erkende afvoer van de dode vissen te zorgen.

03 Wanneer maaisel volgens het bestek direct afgevoerd dient te worden, laadt de machinist de maaikorf niet voller dan de bovenrand van de maaikorf. Na het ‘ophalen’ van de maaikorf met schoonsel/maaisel dient de machinist een aantal malen achtereen de korf boven de watergang uit te schudden, zodat vissen en andere dieren in het schoonsel/maaisel terug kunnen vallen in de watergang.

04 De in te zetten machines dienen te worden voorzien te zijn aan de terreinomstandigheden. De maximale toegestane insporing is 40 mm.

05 Bij het maaiwerk van de taluds uitgevoerd met een korfmaaier mag er geen maaisel op het talud blijven liggen. Afwijkingen van deze maaiwerkzaamheden alleen na goedkeuring van de directie en hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor de aannemer.

06 De aannemer dient lokaal rekening te houden met de aanwezigheid van betuining

HFD PAR ART LID

of beschoeiing in de bodem c.q. de taluds van het water. De werkwijze dient zodanig te zijn dat er geen schade aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt.

07 Bij het maaiwerk dient het oorspronkelijke profiel in stand te worden gehouden. Er mag daarom geen grond worden verwijderd of schade worden veroorzaakt aan de zode. De lengte van de grasvegetatie dient na het maaien tussen de 5 en 10 cm te zijn.

08 Alle afgemaaide begroeiing van taluds en bodem en eventueel in het water drijvende begroeiing en andere materialen zoals blad, takken, afval en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de waterdoorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de watergang te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan tuinen, vlonders, landerijen, rasters en dergelijke.

09 Daar waar naar oordeel van de directie noodgedwongen ten behoeve van de waterstand werkzaamheden moeten worden verricht waarbij schade ontstaat, zal waterschap Vallei en Veluwe het herstel of de vergoeding voor haar rekening nemen indien dit vooraf met de directievoerder is overeengekomen.

10 Alle afsluitingen van werkpaden middels draadrasters, hekken of anderszins, dienen zonder beschadiging te worden geopend en na passage onmiddellijk te worden afgesloten.

11 Het maaisel dat afgevoerd dient te worden naar de erkende verwerking, mag tijdelijk op een lokaal depot worden verzameld binnen de geldige regelgeving. Dit dient vooraf goedgekeurd te worden door de directie. Het maaisel mag maximaal 2 weken op het tussendepot blijven liggen. Indien er klachten komen van aanwonenden dient het maaisel binnen 2 werkdagen te worden getransporteerd naar de compostering/erkende verwerking. De extra kosten voor het laden/lossen en transport bij gebruik van een tussendepot zijn voor de aannemer.

12 Vlonders moeten worden vrij gemaakt bij het uitmaaien van de watergangen en waterpartijen. Er mag niet onder de vlonders gemaaid worden ivm risico van beschadigen.

13 Met uitzondering van de besteksposten onder hoofdstuk 313 van deel 2.2. van het bestek mag voor het maaien van watergangen geen maaiboot ingezet worden.

51 2 GRAS-EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 BEGRAZEN ALGEMEEN

01 De aannemer dient uiterlijk twee weken voor aanvang van het werk een begrazingsplan en een gedetailleerd jaarbegrazingsschema op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de directie. Van dit begrazingsschema mag uitsluitend (incl. toelichting/onderbouwing) afgeweken worden na goedkeuring door de directie.

02 De aannemer is verplicht dagelijks toe te zien op het welzijn van de dieren.
De aannemer dient zelf te zorgen voor voldoende goed drinkwater.
De schapen mogen niet bijgevoerd worden.

HFD PAR ART LID

De aannemer is verplicht een informatiebordje te plaatsen per locatie waar zich dieren bevinden met daarop vermeldt naam en telefoonnummer van de verzorger van de dieren. Deze verzorger moet 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar zijn en binnen 30 minuten ter plaatse zijn voor het geval er dieren uitbreken, letsel hebben of er andere ongewenste omstandigheden zijn.

03 Te begrazen graslanden worden uitsluitend in gebruik gegeven ten behoeve van het ecologisch beheer door middel van begrazen met schapen. Er kan verder geen enkel recht hieraan ontleend worden.

04 Ingezet dient te worden een schapenras met een goede gezondheid en conditie, geschikt voor begrazing in stedelijk gebied.
Alle schapen moeten zijn gevaccineerd tegen veel voorkomende ziektes bij schapen (Q-koorts) en zoveel mogelijk vrij zijn van teken.

05 Tijdens de graasperiode vindt wekelijks overleg, volgens 01.27 plaats tussen de directie en de schaapherder over de uitvoering van de werkzaamheden: stand van zaken, planning/locaties die begraasd zijn, bijzondere gebeurtenissen, veterinaire aspecten en alle overige van belang zijnde zaken.

06 Tijdens de begrazing zwerfvuil in het gebied zoveel mogelijk verwijderen;

07 Direct na constatering van een dood schaap het dier weghalen.

08 Het straatwerk moet schoon zijn van uitwerpselen van schapen.

10 Bij bomen waarvan aantoonbaar is dat ze door de schapen beschadigd zijn, wordt € 500 per boom als vergoeding in rekening gebracht;

12 Japanse duizenknoop mag niet begraasd worden. Voor aanvang van het begrazen elke plek rondom en op een afstand van 1,5 m van de buitenste scheuten afrasteren. In dit kader wordt tevens gewezen op artikel 51.05.02.

13 In de aansprakelijkheidsverzekering waarover de aannemer volgens 01.16.02 dient te beschikken, dienen de schapen te zijn inbegrepen.

51 22 02 BEGRAZEN

01 Wanneer bij besteksposten in deel 2.2 “begrazen” staat zijn alle eisen en bepalingen, behalve bepaling 51.22.03, die gelden voor de betreffende besteksposten én onderstaande leden van toepassing.

02 Van de aannemer wordt verlangd dat een schaapskudde met schaapherder ingezet wordt voor de begrazing van bermen en grasland.

03 Er dient gewerkt te worden volgens een combinatie van gehoed beheer en begrazingsvakken in verplaatsbare rasters.

04 Daar waar veel verkeer aanwezig kan zijn, of waar schade aan de omgeving kan optreden dienen tijdelijke rasters geplaatst te worden. Kosten door schade zijn altijd voor de aannemer. Benodigde kosten voor toepassen tijdelijke rasters dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

07 Gedurende de periode 1 april t/m 31 oktober is de schaapskudde 7 dagen per week in Amersfoort.Voor 2022 geldt dat de schaapskudde zo spoedig mogelijk na

HFD PAR ART LID

definitieve gunning ingezet wordt. De aannemer dient in zijn inschrijving de gehele periode van 1 april tot en met 31 oktober voor zowel 2022 als 2023 af te prijzen.

08 De herder is een gastheer in het terrein en ambassadeur van opdrachtgever.

09 Het bedrijf van de in te zetten schaapskudde dient te beschikken over een Zoönose Onverdacht Status en dient dit ook aantoonbaar te kunnen maken.

10 Ter informatie wordt vermeld dat sinds meerdere jaren een schaapskudde is ingezet voor de begrazing van de bermen en graslanden.

51 22 03 BEGRAZEN IN PLAATS VAN MAAIEN BIJ BERMEN EN GRASLANDEN

01 Wanneer bij besteksposten in deel 2.2 "begrazen" als alternatief wordt genoemd, zijn alle eisen en bepalingen, behalve bepaling 51.22.02, die gelden voor de betreffende besteksposten én onderstaande leden van toepassing.

02 Het aantal schapen en de oppervlakte van de begrazingsvlakken zodanig afstemmen dat de graslengte binnen één week geheel is ingekort tot een graslengte van minimaal 50 mm en maximaal 100 mm.
De totale te begrazen oppervlakte, met inachtneming van te sparen vegetatie, moet binnen de gestelde periode op deze manier zijn begraasd.

03 Niet begrazen binnen 1 meter van de insteek van watergangen.

04 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het plaatsen, instandhouden en verplaatsen van een deugdelijk raster.

05 Als blijkt dat begrazing schade oplevert aan flora en fauna kan de opdrachtgever het begrazingsbeheer stopzetten.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

01 In afwijking van lid 01 van 51.22.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 geeft de aannemer aan welke delen hij voorstelt over te slaan. Jaarlijks dienen andere stukken gespaard te worden. De aannemer dient een voorstel bij de directie in van de te sparen stukken met daarbij aandacht voor sinusmaaien gefaseerd maaien en bekijkt hierin ook de mogelijkheden tussen bermen en taluds / water.

02 Per perceel of aaneengesloten deel, het gestelde percentage van de oppervlakte aaneengesloten sparen. Het gespaarde deel in de volgende beurt wel maaien. De voorgestelde wijze van maaien en sparen ter goedkeuring gelijktijdig met de periodeplanning aanleveren aan de directie en zoveel mogelijk combineren van kruidenrijk gras in relatie tot de aangrenzende watergangen en/of waterpartijen.

03 In afwijking tot 51.22.06 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 bedraagt het te sparen percentage circa 10% - 20% van de kruidenrijke graslanden en 25% van de zomen.

04 Ten behoeve van het vergroten van de diversiteit, de gestelde uitvoeringstermijn geheel benutten en zoveel mogelijk aaneengesloten uitvoeren. De door de directie geaccordeerde werkvolgorde ook in de volgende uitvoeringsjaren aanhouden.

05 Lid 05 van artikel 51.22.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 vervangen door:
"Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden de

HFD PAR ART LID

ecologische waarden nadelig beïnvloeden, is de directie bevoegd de uitvoering hiervan op te schorten. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 24 01 ZAAIEN GRASZAAD / KRUIDENZAAD

02 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende de onderhoudstermijn geschieden, welke termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is opgekomen.

03 Zaaien op arme, gebiedseigen grond, dan wel aangevoerd zoutvrij zand 40-60 cm dik.
Gebiedseigen grond moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.
Aangevoerd zand moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.

04 Maximaal 48 uur na de laatste grondbewerking inzaaien.
Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm.

05 Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m3 per ha. Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen.

06 De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien. Niet mesten. Heel licht inharken (0 tot 1 cm). Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt. De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden.
Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt. Grote oppervlakken kunnen met behulp van een hydroseerder gezaaid worden.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 25 02 GRONDWERK EXTENSIEF [NATUURLIJK] BEHEERDE GRASVEGETATIE

01 Renovatie / herstel na (kleine) werken:
- a. Afvoeren bovengronds losliggend materiaal: zo min mogelijk organische stof.
- b. Maak een zorgvuldig voorbereid zaaibed. Zaaibed tot 40 cm diepte losmaken,vrijmaken van plantendelen en ongewenste onkruidzaden.
  Afwerken met arme, gebiedseigen grond. Bijvoorbeeld door in sleuven de humusrijke
  bovengrond onder in de sleuf te doen en de humusarme grond boven.
- c. Direct na de laatste grondbewerking en maximaal binnen 2 werkdagen inzaaien.
- d. Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m3 per ha.
  Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen.
- e. De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien over het vooraf met zorg bereide zaaibed. Niet mesten.
- f. Heel licht inharken (0-10 mm).
- g. Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt.
- h. De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden.
- i. Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt.

HFD PAR ART LID

51 26 BOUWSTOFFEN

51 26 03 Zaadmengsels

01 In het geval van een gazon/ korte grasvegetatie moet een parkmengsel, recreatiemengsel of langzaamgroeiend grasmengsel ingezaaid te worden wat niet behandeld is met schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen.
Wordt het werk uitgevoerd in een extensief beheerde grasvegetatie (dat twee keer per jaar of minder wordt gemaaid), dan dient u een keuze te maken uit onderstaande mengsel A, B of C [zie lid 02 t/m 04].

02 A. Mengsel voor droge bermen van de Gelderse Vallei en Eemland Voor het grootste deel van Amersfoort, waaronder ook Vathorst. De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:
Medigran:
- "Berm en Dijkflora FD-85" met toevoeging van kleine ratelaar, zonder de grassen. Hoeveelheid: 20 kg/ha;
- "Landschapsflora LZ-1", met uitsluiting van jacobskruis kruid en met toevoeging van kleine ratelaar. Hoeveelheid: 20 kg/ha.

03 B. Mengsel voor vochtige plekken en oevers van de Gelderse Vallei / Eemland. Voor het grootste deel van Amersfoort, waaronder ook Vathorst, maar uitsluitend voor de waterkanten, natuuroevers en vochtige plekken.
De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:
- Pleijboza: mengsel voor vochtige bodem 0501. Hoeveelheid: 25 kg/ha.

05 Leveranciers
- Medigran, Holenweg 41, 1623 PA Hoorn. Tel. 0229-215328, fax 0229-210891
- Pleijboza Wildbloemenzaden, Postbus 434, 6900 AK Zevenaar. Tel. 0316-523783, fax 0316-0316-526325;
- Biodivers BV, Bodegraafsestraatweg 91, 2805 GL Gouda tel.0182-538446, fax 0182 532276.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSTMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

62 12 02 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
Het verkeersplan opstellen i.o.m. de directie en de heer E.J. Hermsen (tel. 033 - 469 44 89) namens het Team Amersfoort Bereikbaar van de gemeente Amersfoort.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 Tijdens de spitstijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur. Na toestemming van de directie zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 9.30 tot 15.30 uur tenzij anders genoemd.

03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
- a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- b. De in te stellen omleidingsroutes;
- c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
- f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
- g. De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.

04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a en/of 96b.

05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.

62 12 03 STAKEN WERKZAAMHEDEN

HFD PAR ART LID

01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2020 is op overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Dit geld tevens voor het in te dienen verkeersplan.

.....

.....

Behoort bij: AME3722001

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AME3722001
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AME3722001

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**FLORA EN FAUNA**					
101	**Werkzaamheden Flora en Fauna voor uitvoering**					
101010	Verwerken verspreidingsgegevens kruidenrijk gras	keer	2,00	N		
101020	Opstellen ecologische werkprotocol	EUR		N		
102	**Werkzaamheden Flora en Fauna tijdens uitvoering**					
102010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	12,00	V		
102020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	30,00	V		
102040	Inventariseren flora.	keer	12,00	V		
102050	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	30,00	V		
2	**GRASSEN EN KRUIDEN**					
21	**Pioniersvegetatie**					
211	**Droog kruidenrijk grasland**					
2110	Maaien en ruimen 2x					
211010	Maaien kruidachtigen.	are	28,43	V		
211020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	28,43	V		
211050	Maaien kruidachtigen.	are	9,71	V		
211060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	9,71	V		
2111	Maaien en ruimen 1x					
211110	Maaien kruidachtigen.	are	439,82	V		
211120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	439,82	V		
211130	Maaien kruidachtigen.	are	245,94	V		
211140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	245,94	V		
211150	Maaien kruidachtigen.	are	0,56	V		
211160	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	0,56	V		
212	**Nat kruidenrijk grasland**					
2121	Maaien en ruimen 1x					
212110	Maaien kruidachtigen.	are	1,63	V		
212120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1,63	V		
212170	Maaien kruidachtigen.	are	1,55	V		
212180	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1,55	V		
22	**Ruigte**					
221	**Droog kruidenrijk grasland**					
2210	Maaien en ruimen 2x					
221010	Maaien kruidachtigen.	are	570,03	V		
221020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	570,03	V		
221030	Maaien kruidachtigen.	are	612,81	V		
221040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	612,81	V		
221050	Maaien kruidachtigen.	are	2.756,42	V		
221060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.756,42	V		
221070	Maaien kruidachtigen.	are	2.406,01	V		
221080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.406,01	V		
222	**Nat kruidenrijk grasland**					
2220	Maaien en ruimen 2x					
222030	Maaien kruidachtigen.	are	8,65	V		
222040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	8,65	V		
222050	Maaien kruidachtigen.	are	18,53	V		
222060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	18,53	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222070	Maaien kruidachtigen.	are	1.252,88	V		
222080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.252,88	V		
23	**Kruidachtige vegetatie type H1**					
231	**Droog kruidenrijk grasland**					
2310	Maaien en ruimen 2x					
231010	Maaien kruidachtigen.	are	715,84	V		
231020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	715,84	V		
231030	Maaien kruidachtigen.	are	87,55	V		
231040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	87,55	V		
231050	Maaien kruidachtigen.	are	2.357,65	V		
231060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.357,65	V		
231070	Maaien kruidachtigen.	are	1.724,98	V		
231080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.724,98	V		
232	**Nat kruidenrijk grasland**					
2320	Maaien en ruimen 2x					
232010	Maaien kruidachtigen.	are	14,82	V		
232020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	14,82	V		
232030	Maaien kruidachtigen.	are	10,73	V		
232040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	10,73	V		
232050	Maaien kruidachtigen.	are	1,28	V		
232060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1,28	V		
232070	Maaien kruidachtigen.	are	137,88	V		
232080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	137,88	V		
24	**Kruidachtige vegetatie type H2**					
241	**Droog kruidenrijk grasland**					
2410	Maaien en ruimen 2x					
241010	Maaien kruidachtigen.	are	12.159,80	V		
241020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	12.159,80	V		
241030	Maaien kruidachtigen.	are	5.697,61	V		
241040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	5.697,61	V		
241050	Maaien kruidachtigen.	are	3.556,91	V		
241060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	3.556,91	V		
241070	Maaien kruidachtigen.	are	2.089,69	V		
241080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.089,69	V		
242	**Nat kruidenrijk grasland**					
2420	Maaien en ruimen 2x					
242010	Maaien kruidachtigen.	are	27,55	V		
242020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	27,55	V		
242030	Maaien kruidachtigen.	are	123,44	V		
242040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	123,44	V		
242050	Maaien kruidachtigen.	are	36,24	V		
242060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	36,24	V		
242070	Maaien kruidachtigen.	are	175,44	V		
242080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	175,44	V		
25	**Kruidachtige vegetatie type H3**					
251	**Droog kruidenrijk grasland**					
2510	Maaien en ruimen 1x					
251010	Maaien kruidachtigen.	are	1.277,83	V		
251020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.277,83	V		
251030	Maaien kruidachtigen.	are	468,02	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	468,02	V		
251050	Maaien kruidachtigen.	are	90,24	V		
251060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	90,24	V		
251070	Maaien kruidachtigen.	are	7,16	V		
251080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	7,16	V		
252	**Nat kruidenrijk grasland**					
2520	Maaien en ruimen 1x					
252010	Maaien kruidachtigen.	are	8,43	V		
252020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	8,43	V		
252030	Maaien kruidachtigen.	are	87,50	V		
252040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	87,50	V		
26	**Kruidachtige vegetatie Zoom**					
261	**Alle typen**					
2610	Maaien en ruimen 1x					
261010	Maaien kruidachtigen.	are	2,09	V		
261020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2,09	V		
261030	Maaien kruidachtigen.	are	286,50	V		
261040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	286,50	V		
261050	Maaien kruidachtigen.	are	8,50	V		
261060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	8,50	V		
261070	Maaien kruidachtigen.	are	485,24	V		
261080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	485,24	V		
27	**Bijkomende werkzaamheden kruidenrijk gras**					
271	**Grondwerken**					
2710	Grondwerken bermen					
271010	Verlagen bermen.	m2	1.250,00	V		
271020	Aanvullen bermen.	m2	1.250,00	V		
28	**Begrazen**					
281	**Begrazen grasland vlak**					
2811	Begrazen en bijmaaien grasland vlak					
281110	Begrazen grasland	are	379,79	V		
281120	Bijmaaien obstakels, bomen en afrasteringen	EUR		N		
2812	Begrazen en bijmaaien grasland talud					
281210	Begrazen grasland	are	202,10	V		
281220	Bijmaaien obstakels, bomen en afrasteringen	EUR		N		
3	**WATERGANGEN EN WATERPARTIJEN**					
31	**Watergangen waterdeel of water-en oeverdeel**					
311	**Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch < 6m**					
3111	Uitmaaien en ruimen waterdeel 2x per jaar					
311130	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	1.306,72	V		
311140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.306,72	V		
3112	Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar					
311230	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	57.059,66	V		
311240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	57.059,66	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312	**Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch > 6m niet bevaarbaar**					
3122	Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar					
312230	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	1.317,12	V		
312240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.317,12	V		
313	**Uitmaaien en ruimen watergangen ecologisch > 6m bevaarbaar**					
3132	Uitmaaien en ruimen waterdeel 1x per jaar					
313230	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	62.657,49	V		
313240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	62.657,49	V		
3133	Uitmaaien en ruimen extra beurt					
313310	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	6.000,00	V		
313320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	6.000,00	V		
32	**Waterpartijen**					
321	**Maaien en ruimen nat profiel**					
3211	Uitmaaien en ruimen nat profiel 1x per jaar					
321110	Uitmaaien nat profiel van waterpartij.	are	10,67	V		
321120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	10,67	V		
33	**Bijkomende werkzaamheden watergangen en waterpartijen**					
331	**Inventariseren en inspectie duikers**					
3310	Inventarisatie duikers					
331010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
3311	Inspectie duikers					
331110	Inspectie duikers	st	352,00	V		
332	**Onderhoud duikers**					
3320	Reinigen duikers					
332010	Reinigen duiker.	m	514,00	V		
333	**Verwijderen ongewenste vegetatie en houtige opslag en begroeiing**					
3330	Verwijderen ongewenste vegetatie					
333010	Verwijderen ongewenste vegetatie	are	10,00	V		
3331	Verwijderen houtige opslag					
333110	Afzetten beplanting.	m2	1.250,00	V		
333120	Afzetten beplanting.	m	200,00	V		
3332	Verwijderen begroeiing					
333210	Verwijderen kruidachtige- en houtige vegetatie	m	4.670,00	V		
333220	Verwijderen kruidachtige- en houtige vegetatie	m	1.742,00	V		
3333	Snoeien rand beplanting					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333310	Snoeien rand beplantingsvak.	m	25.005,00	V		
4	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
41	**Bijkomende werkzaamheden**					
410	**Inspecteren en verwijderen ongewenste vegetatie**					
4101	Inspecteren ongewenste vegetatie					
410110	Inventariseren en registreren flora.	EUR		N		
4102	Verwijderen ongewenste vegetatie					
410210	Verwijderen ongewenste vegetatie	are	10,00	V		
5	**VERKEERSMAATREGELEN**					
500	**Verkeersmaatregelen tijdens uitvoering werkzaamheden**					
500010	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N		
500020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
500030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
500040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N		
500050	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N		
500060	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N		
7	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
710	**Digitaal logboek**					
7100	Verwerken inspectie gegevens					
710010	Databeheer	EUR		N		
710020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
711	**Inzetten werknemers en materieel**					
711010	Inzetten werknemer.	uur	30,00	V		
711020	Inzetten werknemer.	uur	30,00	V		
711030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	30,00	V		
711040	Inzetten vrachtauto.	uur	30,00	V		
711050	Inzetten bosmaaier.	uur	30,00	V		
712	**Klachtenregistratie en afhandeling**					
712010	Klachtenregistratie/meldpunt.	week	88,00	N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V		
950120	Stelpost Participatie	EUR	15.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					