

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekakeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur

Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

[illegible]

Lijst met voedingen en regelbekabeling te behoeve van W-installatie (indicatief)

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekabeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur

Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

Te verzorgen		Omschr.	Voeding	Vermogen	Sturingen		Van	Naar	Postie	Kabeltype	
E-inst	M&R		[230 / 400V]	[kW]	[0/1]	[0...10V]				[n]	[mm2]
		Sanitaire ruimte									
X		Afzuigventilatorbox toiletgroep	1N~230V	0,9	X		RK1	MV	berging	3x	2,5
		Uitbreiding CV									
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	LBK-04	TR-bg	2x	0,8
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	LBK-04	TR-bg	2x	0,8
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	LBK-04	TR-bg	2x	0,8
		Cirulatiepomp	1N~230V	1	X		RK1	LBK-04	TR-bg	3x	2,5
X		Doorstroomafsluiter (motor)				X	RK1	LBK-04	TR-bg	6x	0,8
		Uitbreiding GKW									
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	LBK-04	TR-bg	2x	0,8
X		Cirulatiepomp	1N~230V	1,75	X		RK1	LBK-04	TR-bg	3x	2,5
X		Doorstroomafsluiter (motor)				X	RK1	LBK-04	TR-bg	6x	0,8
		Voorregeling vloerverwarming									
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	verdeler	TR-wp	2x	0,8
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	verdeler	TR-wp	2x	0,8
X		Cirulatiepomp 1	1N~230V	1,5	X		RK1	LBK-04	TR-bg	3x	2,5
X		Cirulatiepomp 2	1N~230V	1,5	X		RK1	LBK-04	TR-bg	3x	2,5
X		Doorstroomafsluiter (motor)				X	RK1	LBK-04	TR-bg	6x	0,8
X		Maximaal thermostaat			X		RK1	verdeler	TR-wp	2x	0,8
X		Boiler in werkkast	1N~230V	2,6	X		E-inst	boiler	werkkast	3x	2,5

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekakeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur
Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

[illegible]

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekakeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur

Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

[illegible]

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekakeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur
Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

[illegible]