

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekabeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur

Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

[illegible]

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekabeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur

Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

[illegible]

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekabeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur
Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

[illegible]

Lijst met voedingen en regelbekabeling te behoeve van W-installatie (indicatief)

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbekabeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur

Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

Te verzorgen		Omschr.	Voeding	Vermogen	Sturingen		Van	Naar	Postie	Kabeltype	
E-inst	M&R		[230 / 400V]	[kW]	[0/1]	[0...10V]				[n]	[mm2]
		Verdieping (regeling in RK1 opnemen)									
		LBK-05									
X		Toevoerventilator	3N~400V	< 5			RK1	LBK-05	Dak 1e	5x	2,5
X		Retourventilator	3N~400V	< 5			RK1	LBK-05	Dak 1e	5x	2,5
X		Sturing toevoer ventilator				X	RK1	LBK-05	Dak 1e	6x	0,8
X		Sturing retour ventilator				X	RK1	LBK-05	Dak 1e	6x	0,8
X		Servomotor BL aanzuig				X	RK1	LBK-05	Dak 1e	6x	0,8
X		Servomotor AL afblaas				X	RK1	LBK-05	Dak 1e	6x	0,8
X		Sturing warmtewiel				X	RK1	LBK-05	Dak 1e	6x	0,8
X		Drukverschil opnemer			X		RK1	LBK-05	Dak 1e	4x	0,8
X		Drukverschil opnemer			X		RK1	LBK-05	Dak 1e	4x	0,8
X		Kanaal temperatuur opnemer			X		RK1	LBK-05	Dak 1e	2x	0,8
X		Kanaal temperatuur opnemer			X		RK1	LBK-05	Dak 1e	2x	0,8
X		Afzuigventilator toiletgroep	1N~230V	0,4	X		RK1	MV	dak 1e	3x	2,5
		Uitbreiding CV									
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	LBK-05	TR-bg	2x	0,8
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	LBK-05	TR-bg	2x	0,8
		Cirulatiepomp	1N~230V	0,75	X		RK1	LBK-04	TR-bg	3x	2,5
X		Doorstroomafsluiter (motor)				X	RK1	LBK-04	TR-bg	6x	0,8
		Uitbreiding GKW									
X		Dompeltemperatuur opnemer			X		RK1	LBK-05	TR-bg	2x	0,8
X		Cirulatiepomp	1N~230V	1	X		RK1	LBK-05	TR-bg	3x	2,5
X		Doorstroomafsluiter (motor)				X	RK1	LBK-05	TR-bg	6x	0,8

Alle voedingen door de E-installateur, 1 zijdig aan te sluiten door W-installateur. Alle regelbebakeling door E installateur, en 2 zijdig aan te sluiten door W- installateur

Opgave is indicatief, definitieve opgave te verzorgen door W-installateur

[illegible]