

Nota van Inlichtingen

Gemeente Amstelveen, Nationale Openbare Aanbesteding
Uitbreiding Amstelveen College Sportlaan 27 - Perceel: Werktuigbouwkundig
I&A-nummer: I&A_2022_0026

Datum: 15 november 2022

Nr.	Mededeling(en) Aanbestedende Dienst
1	Aanpassing aanbestedingsplanning, paragraaf 2.3 van de Offerteaanvraag: - Indienen Inschrijving uiterlijk tot: was: maandag 5 december 2022; wordt: donderdag 15 december 2022. - Opening Kluis met Inschrijvingen/ toetsen inschrijving op inschrijvingsvereisten: was: maandag 5 december 2022; wordt: donderdag 15 december 2022. - Start beoordeling van de inhoudelijke Inschrijvingen: was: maandag 5 december 2022; wordt: donderdag 15 december 2022. - Einde beoordeling van de inhoudelijke Inschrijvingen: was: maandag 12 december 2022; wordt: woensdag 21 december 2022. - Verzending gunningsbeslissing: was: woensdag 14 december 2022; wordt: donderdag 22 december 2022. - Opschortende termijn loopt af op: was: woensdag 4 januari 2023; wordt: donderdag 12 januari 2023. - Gunning Overheidsopdracht: was: vrijdag 6 januari 2023; wordt: maandag 16 januari 2023. Zie Bijlage 2.3 Planning HERZIEN.
2	Wijziging: 68.00.10.90: "Alle regelbekabeling zal door de elektrotechnische installateur op aanwijzing van de aannemer van dit W-bestek verzorgd, en behoren dus niet tot de leveringsomvang van de W-installaties. De W-installateur dient daarvoor een volledige kabellijst te verstrekken. Een indicatieve kabellijst is bij het W-bestek als bijlage gevoegd, en ter informatie in het E-bestek opgenomen. " => wijziging in: Alle regelbekabeling MET UITZONDERING VAN DE REGELBEKABELING IN/AAN/OP DE TECHNISCHE RUIMTES, zal door de elektrotechnische installateur op aanwijzing van de aannemer van dit W-bestek verzorgd, en behoren dus niet tot de leveringsomvang van de W-installaties. De W-installateur dient daarvoor een volledige kabellijst te verstrekken. Een indicatieve kabellijst is bij het W-bestek als bijlage gevoegd, en ter informatie in het E-bestek opgenomen. DE W-INSTALLATEUR DIENT DE BEKABELING WEL 2-ZIJDIG AAN TE SLUITEN.DE REGELBEKABELING IN/AAN/OP DE TECHNISCHE RUIMTE DIENT DOOR DE W-INSTALLATEURTE WORDEN GELEVERD EN GEMONTEERD TE WORDEN.

Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Proces	Offerteaanvraag, paragraaf 2.3	Gezien de drukte op de markt. Bent u bereid om de indieningsdatum met één of twee weken te verlengen?	Zie Mededeling 1.
2	Inschrijffase	Inhoud	Bestek	LBK 4 dient aangesloten te worden op de bestaande CV en GKW leidingen. Zijn deze leidingen van voldoende dimensie zodat het gevraagde vermogen ook geleverd kan worden?	Ja én dit dient in uitvoering door de W-installateur te worden gecontroleerd.
3	Inschrijffase	Inhoud	Bestek	Kunnen we de software (of versies, producent, ontwikkelaar) van de regeltechniek ontvangen?	Nee, ter info het betreft Priva, HX, geupdate naar laatste versie.
4	Inschrijffase	Inhoud	Bestek	Kunnen we de regelschema's van de bestaande regelkasten ontvangen?	Zie bijlage bij deze Nota. Tijdens uitvoering dient u hierop een laatste controle op volledigheid te doen.
5	Inschrijffase	Inhoud	Offerteaanvraag, paragraaf 2.14 (pagina 14)	U geeft aan dat alternatieven niet zijn toegestaan. Staat u het gebruik van alternatieve en gelijkwaardige fabricaten wel toe?	Nee, bij uw inschrijving dient u de voorgeschreven fabrikaten te gebruiken. Dit om reden van gelijkwaardig te vergelijken inschrijvingen én de wens van opdrachtgever van uniformiteit van zijn installaties/fabrikaten bij beheer en onderhoud. Bij uitvoering staat het u vrij alternatieven aan te bieden waarbij bovenstaande wens leidend is.
6	Inschrijffase	Contract	Bijlage 2 Concept Aannemingsovereenkomst par 12	Inschrijver gaat ervan uit dat Opdrachtgever zelf een passende verzekering afsluit/heeft. Inschrijver acht het zodoende overbodig om Opdrachtgever mee te verzekeren. Wij verzoeken u vriendelijk om de eis tot meeverzekeren te laten vallen. Gaat u daarmee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet	Akkoord.
7	Inschrijffase	Contract	Offerteaanvraag, paragraaf 2.23 (pagina 16)	Heeft u ook een concept wachtkamerovereenkomst ter beschikking?	Ja, deze kan na gunning beschikbaar worden gesteld. Zie tevens het antwoord op vraag 8.
8	Inschrijffase	Juridisch	Offerteaanvraag, paragraaf 2.23 (pagina 16)	Wij kunnen ons bovendien voorstellen dat er meerdere redenen zijn waarom de overeenkomst met de oorspronkelijk opdrachtnemer kan eindigen. Zo kan de wijze van samenwerking toch niet passend blijken te zijn, om welke reden dan ook. Dan ligt het minder voor de hand om een beroep te doen op de wachtkamerovereenkomst en opdrachtnemer te verplichten om de contractuele positie van zijn voorganger over te nemen. Kan de aanleiding voor het inroepen van de wachtkamerovereenkomst daarom worden geconcretiseerd / kan worden toegevoegd dat de opvolgend opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om de wachtkamerovereenkomst te weigeren? Zo wordt voorkomen dat de opvolgend opdrachtnemer met dezelfde uitdagingen wordt geconfronteerd dan zijn voorganger, zonder zich hier tegen te kunnen verzetten. Kan de wachtkamerovereenkomst op deze punten worden aangepast?	De strekking van de wachtkamerconstructie betreft: Indien binnen zes maanden na contractondertekening gedurende de uitvoering van de Overeenkomst zich problemen voordoen die leiden tot contractontbinding, heeft de Opdrachtgever het recht om in contact te treden met de opvolgende winnaar (nummer twee) van de Aanbesteding. Dit contact kan leiden tot een nieuwe Overeenkomst met deze partij. De basis is de onderhavige opagave en de initiele aanbieding van de Inschrijver. Indien niet tot overeenstemming gekomen wordt met deze ("tweede") partij treedt de Opdrachtgever eventueel in contact met de opvolgende Inschrijver (nummer drie) en daarop volgenden. Door in te schrijven gaat Inschrijver akkoord met de voorwaarden van deze Offerteaanvraag met bijlagen. Zie tevens het antwoord op vraag 7.

9	Inschrijffase	Contract	Bijlage 2 Concept Aannemingsovereenkomst paragraaf 1.3	Omdat de UAV 2012 mede van toepassing is op het werk, merken we op dat de aansprakelijkheid in de UAV (paragraaf 6, 44.3) op geen enkele manier gelimiteerd is. Een evenwichtig contract bevat een aansprakelijkheidsbeperking, die rekening houdt met de belangen van de betrokken partijen. Zeker ook op grond van de Gids Proportionaliteit. Op grond van de Gids Proportionaliteit dient per opdracht bijvoorbeeld te worden getoetst of de bepalingen passen bij de opdracht en gebruikelijk zijn in de markt. De huidige aansprakelijkheidsbepaling is hier naar onze mening niet gebruikelijk. Ook de aard en de omvang van de opdracht en het (beperkte) risico dat opdrachtgever hier loopt, geven aanleiding tot het aanpassen van de huidige bepaling. Wij verzoeken Opdrachtgever vriendelijk om de totale aansprakelijkheid van inschrijver op grond van de overeenkomst te beperken tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom per gebeurtenis én per jaar of een ander in redelijkheid vast te stellen percentage/bedrag per gebeurtenis én per jaar. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.	Opdrachtgever is bereid de aansprakelijkheid van inschrijver behoudens opzet- en/of bewuste roekeloosheid te beperken tot zaak- en/of letselschade tot een maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade wordt uitgesloten.
10	Inschrijffase	Contract	Besteksbepalingen CAR verzekering art 10	Het valt ons op dat de aansprakelijkheid van inschrijver qua hoogte op geen enkele wijze is gelimiteerd. Een evenwichtig contract bevat een aansprakelijkheidsbeperking, die rekening houdt met de belangen van de betrokken partijen. Zeker ook op grond van de Gids Proportionaliteit. Op grond van de Gids Proportionaliteit dient per opdracht bijvoorbeeld te worden getoetst of de bepalingen passen bij de opdracht en gebruikelijk zijn in de markt. De huidige aansprakelijkheidsbepaling is hier naar onze mening niet gebruikelijk en werpt de nodige dilemma's voor inschrijvers op. Ook de aard en de omvang van de opdracht en het (beperkte) risico dat opdrachtgever hier loopt, geven aanleiding tot het aanpassen van de huidige bepaling. Wij verzoeken Opdrachtgever vriendelijk om de totale aansprakelijkheid van inschrijver op grond van de overeenkomst te beperken tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom per gebeurtenis én per jaar of een ander in redelijkheid vast te stellen percentage/bedrag per gebeurtenis én per jaar. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.	Zie antwoord vraag 9.
11	Inschrijffase	Contract	Bijlage 2 Concept Aannemingsovereenkomst par 2.1	"Kosten en levertijden van grondstoffen en materialen zijn de afgelopen tijd fors gestegen. Het is op het moment van inschrijving niet mogelijk om alle gevolgen - voor de gehele contractduur - te verdisconteren in onze aanbidding. Zonder daarbij verkeerde aannames te doen in iemands voor- of aandeel. Wij vinden het daarom wenselijk om vooraf afspraken met u te maken. Kan opdrachtgever instemmen met de volgende werkafpraak, in overleg nog uit te werken in een artikel: ‘Partijen verklaren dat de gevolgen van schaarste opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en dat opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op compensatie en termijnverlenging. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat compensatie inderdaad gewenst is, treden Partijen in overleg. Streven moet zijn om de schadelijke gevolgen voor beide partijen in overleg zoveel als mogelijk te beperken. Graag vernemen wij of u instemt met deze werkafpraak. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, kunt u dan een alternatief (maatwerk afspraak) aanreiken, zodat alsnog verantwoord wordt omgegaan met de onvoorspelbare prijsstijgingen en levertermijnen?	UAV 2012 toelichting Extreme prijsstijgingen zijn over het algemeen niet voorzienbaar en daardoor niet in de kostenbegroting en aanneemsom verdisconteerd. Als de bouwkosten van het werk door deze prijsstijgingen aanzienlijk worden verhoogd, geeft paragraaf 47 lid 1 UAV 2012 de aannemer aanspraak op bijbetaling: § 47 – kostenverhogende omstandigheden: ‘(..) omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen’. Indien kostenverhogende omstandigheden (..) intreden heeft de aannemer aanspraak op bijbetaling (..). Het gaat in deze paragraaf om omstandigheden (dat kunnen prijsstijgingen zijn) die de bouwkosten van het werk aanzienlijk verhogen. Voor de berekening van de bouwkosten wordt uitgegaan van de totale kosten voor het werk, verhoogd met eventuele prijsstijgingen die gerekend moeten worden tot het ‘normale ondernemersrisico’ van het bouwbedrijf. Volgens De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen wordt de vuistregel gehanteerd dat een kosten-verhoging van meer dan 5% op het gehele aangenomen werk in beginsel als aanzienlijk kan worden aangemerkt. Mocht blijken dat er na afloop de werkelijke inschrijfkosten met meer dan 5% te zijn overschreden dan kan de aannemer aanspraak maken op bijbetaling. Om aanspraak te kunnen maken dient u als aannemer een openboekhouding te overleggen en aantoonbaar maken dat het een marktconforme extreme stijging betreft en motiveren dat de inkoop niet op eerder/ later kan plaatsvinden. Met uitzondering van bovenstaande is de risicoregeling niet van toepassing.

12	Inschrijffase	Contract	Bijlage 2 Concept Aannemingsovereenkomst	In dit document komt nog enkele keren de vermelding 'perceel bouwkundig' naar voren. We nemen aan dat hier 'werktuigbouwkundig' dient te staan. Klopt dat? Zo ja graag aanpassen	Correct. U dient voor "perceel bouwkundig" te lezen "perceel werktuigbouwkundig". Dit zal aangepast zijn bij ondertekening.
13	Inschrijffase	Contract	Bestekbepalingen CAR Verzekering	Wij maken onderdeel uit van een concern. Namens het concern worden collectieve verzekeringen afgesloten. Om die reden is het verstrekken van inzage in de verzekeringspolis niet mogelijk. Bent u ermee akkoord dat inschrijver kan volstaan met een het overleggen van een verzekeringscertificaat waaruit blijkt dat inschrijver afdoende is verzekerd en tot welke bedragen? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.	Ja.
14	Inschrijffase	Contract	Bijlage 2 Concept Aannemingsovereenkomst laatste pagina/bijlageverwijzing	U verwijst naar Documentenoverzicht Bouwkundig bestek, moet dit niet Werktuigbouwkundig bestek zijn? Het overzicht zit namelijk niet bij de aanbestedingsdocumenten voor perceel Werktuigbouw. We hebben dit overzicht overigens wel gezien bij Perceel Bouw.	De tekst "Bijlage 1: documentenoverzicht contract" komt te vervallen.
15	Inschrijffase	Contract	Bijlage 2 Concept Aannemingsovereenkomst par 12	Wij gaan ervan uit dat Opdrachtgever zelf een passende verzekering afsluit/heeft. Inschrijver acht het zodoende overbodig om Opdrachtgever mee te verzekeren. Wij verzoeken u vriendelijk om de eis tot meeverzekeren te laten vallen. Gaat u daarmee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. "	Zie antwoord op vraag 6.
16	Inschrijffase	Contract	Bijlage 2 Concept Aannemingsovereenkomst par 10.1	Er wordt om een bankgarantie gevraagd die direct opeisbaar lijkt te zijn (on demand) met een hoogte van 5% van de aanneemsom. Dit is voor ons onwenselijk, omdat daarmee zonder dat wij ingebreke zijn gesteld o.i.d. een beroep op de bankgarantie kan worden gedaan. Bent u bereid om het direct opeisbare karakter te laten vallen?	Nee.
17	Inschrijffase	Contract	Bijlage 2 Concept Aannemingsovereenkomst art 6.4	Bent u bereid om de boete aan te te passen naar een bedrag dat overeenstemt met de werkelijke schade in geval van te late oplevering met een maximum van € 250 per dag?	In relatie tot de huidige markt verlagen we de korting naar €400,00 p/dag.
18	Inschrijffase	Uitvoering	61.60.31-a	Klopt het dat deze brandkleppen niet rookgestuurd hoeven te zijn?	Klopt, deze eis geldt voor nieuwbouw, dit betreft aanpassing en uitbreiding op bestaand.
19	Inschrijffase	Uitvoering	demarcatielijst E	Graag ontvangen wij een demarcatielijst met de elektrotechnische werkzaamheden	Deze zitten reeds in het aanbestedingsdossier op TenderNed: Uitbreiding Amstelveen College kabellijst voedingen en regeltechniek def 18-05-2022. Zie tevens de aangepaste kabellijst bij deze Nota van Inlichtingen.
20	Inschrijffase	Uitvoering	demarcatielijst bouw	Graag ontvangen wij een demarcatielijst met de bouwkundige en sanitaire werkzaamheden	Deze zitten reeds in het aanbestedingsdossier op TenderNed: Uitbreiding Amstelveen College overzicht bouwkundige voorzieningen def 18-05-2022.
21	Inschrijffase	Juridisch	Bijlage 2_concept aannemingsovereenkomst	Kan opdrachtgever toevoegen dat de bankgarantie niet overdraagbaar is?	Het Model van de Bankgarantie zoals opgenomen in Bijlage 2_concept aannemingsovereenkomst komt te vervallen. U dient uit te gaan van Invulbijlage 4_Model Bankgarantie.
22	Inschrijffase	Uitvoering	61.51	Mogen wij er van uit gaan dat de hier genoemde kleurafwerkingen overeenkomen met de kleur- en materialenstaat van het bouwkundig perceel?	Daar waar een kleur aangegeven, is dit een juiste aanname.
23	Inschrijffase	Uitvoering	Omgeving school	Mogen wij er van uit gaan dat wij gratis kunnen parkeren op het parkeerterrein voor de school?	Dit is openbaar terrein.
24	Inschrijffase	Juridisch	Bijlage 2_concept aannemingsovereenkomst	In dit document wordt meerdere malen het perceel bouwkundig genoemd, wordt hier niet het werktuigbouwkundig perceel bedoeld?	Zie antwoord op vraag 12.
25	Inschrijffase	Proces	NvI 2	Is het mogelijk dat er naar aanleiding van deze nota nogmaals vragen gesteld mogen worden?	Nee.
26	Inschrijffase	Proces	Vragen andere percelen	Krijgen wij ook de vragen en antwoorden van de andere percelen te zien?	Nee.
27	Inschrijffase	Proces	Vragen andere inschrijvers	Krijgen wij ook de vragen en antwoorden van de andere inschrijvers voor dit perceel in te zien?	Ja.
28	Inschrijffase	Uitvoering	bestaande stookruimte	Componenten in stookruimte cv-ketels, moeten deze geregeld worden vanuit de nieuw te leveren en te monteren regelkast of mogen deze geregeld worden vanuit de bestaande HX-kast indien er genoeg uitgangen aanwezig zijn?	Regeling voor de uitbreiding vanuit nieuwe regelkast. Regeling bestaande componenten vanuit de bestaande regelkasten.
29	Inschrijffase	Proces	regelschema's	Is het mogelijk dat wij de bestaande regelschema's ontvangen?	Zie bijlage bij deze Nota. Tijdens uitvoering dient hierop een laatste controle op volledigheid en juistheid door u te worden gedaan.
30	Inschrijffase	Uitvoering	hoofdstuk 60/62	Mogen wij er van uit gaan dat bestaand leidingwerk groot genoeg is voor de te maken uitbreidingen?	Ja, dit dient wel tijdens uitvoering (ook) door de installateur te worden gecontroleerd/aangetoond te worden.
31	Inschrijffase	Uitvoering	bestek 60.71.13-a	Waar dienen deze inregelafsluiters te komen?	In aftakkingen naar de vloerverwarmingsverdelers.
32	Inschrijffase	Uitvoering	tekening R-1-1	Hier staan doorstroomafsluiters getekend voor de GKW maar er staat niets in het bestek omschreven. Wat aanhouden?	Zelfde aanhouden als voor CV.
33	Inschrijffase	Uitvoering	tekening R-1-1	Hier staan inregelafsluiters getekend voor de GKW maar er staat niets in het bestek omschreven. Wat aanhouden?	TA STAD.
34	Inschrijffase	Uitvoering	tekening R-1-1	Principeschema wijkt af van lijst met voedingen en regelbekabeling. Wat aan te houden?	Principeschema, kabellijst in deze is indicatief.

35	Inschrijffase	Juridisch	hoofdstuk 68	Priva regelapparatuur heeft momenteel lange levertijden. Het niet gereed hebben van de regelinstallatie door deze leveringsproblemen geeft geen recht op het in rekening brengen van de boete bedragen. Akkoord?	Volgens § 8 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer recht op bouwtijdverlenging: 'Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden (..), niet van de aannemer kan worden gevegd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd (..).' Niet aan de aannemer verwijtbare leveringsproblemen, die het bouwproces (fasering) en de bouwplanning verstoren, kunnen zodoende aanspraak geven op bouwtijdverlenging. Bij een voorgeschreven leverancier of onderaannemer (§ 6 lid 27 UAV 2012) geldt dat de aannemer tot niet meer is gehouden, dan waartoe hij de leverancier of onderaannemer kan houden krachtens de voorwaarden die hij met diegene is overeengekomen. Deze voorwaarden moeten dan wel door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd. Ook dat kan in een geval waarin een voorgeschreven leverancier of onderaannemer niet tijdig presteert, aanspraak geven op bouwtijdverlenging.
36	Inschrijffase	Uitvoering	bestek 60.71.13-a	Hier genoemde inregelafsluiter wijkt af van hetgeen wat in de bestaande situatie aanwezig, in de bestaande situatie zitten namelijk inregelafsluiters op de verdeler welke niet drukonafhankelijk regelen. Wat aanhouden?	Drukafhankelijk.
37	Inschrijffase	Uitvoering	regelinstallatie	Bestaande installatie is PRIVA-HX, er wordt een BLUE-ID uitbreiding gevraagd. Hoe dienen we dit te realiseren?	Uitbreiding is nieuw in Blue ID, communicatie met bestaand HX dient gerealiseerd te worden.
38	Inschrijffase	Uitvoering	tekening W-2-1-A0 bestek	De stijg- en zakleidingen voor de vloerverwarming, luchtbehandelingskast en gkw luchtbehandelingskast wijken af van hoe deze op de begane grond getekend staan. Op de verdieping komt de GKW bovenin de schacht en op de begane grond komen deze leidingen onderin de schacht. Wat dienen we hier aan te houden?	Leidingen stijgen naar 1e verdieping op stramien C-9, leidingen naar LBK komen tussen plafond 1e verd. Zie tekeningen.
39	Inschrijffase	Uitvoering	tekening LB-2-1 A0 bestek	De stijg- en zakkanalen zoals getekend hier tussen stramien 7 & 8, wijken af van de positie waar ze op de begane grond getekend staan. Op de begane grond staan ze nl. getekend bij stramien 8-9 en een kwartslag gedraaid. Wat dienen we hier aan te houden?	Kanalen gaan over dakrand op stramien 8-9 richting begane grond, op stramien 7-8 gaan ze door het dak naar de LBK. Zie tekeningen.
40	Inschrijffase	Juridisch	bestek 01.02.42-02	Hier genoemd kortingsbedrag is in deze tijd buitensporig hoog. Wij willen verzoeken om dit bedrag te verlagen, of nog liever te laten vervallen.	Het kortingsbedrag wordt verlaagd naar € 400 per dag.
41	Inschrijffase	Juridisch	bestek 01.02.22-a /68.00.40-01	Mogen wij er van uit gaan dat genoemde garanties niet van toepassing zijn op de al aanwezige installaties?	Ja.
42	Inschrijffase	Juridisch	bestek 68.00.40-01	Indien de hier genoemde garantie aangehouden dient te worden, mogen wij er dan van uit gaan dat wij ook de onderhoudswerkzaamheden dienen op te nemen voor dezelfde periode?	Nee, u dient in uw aanbieding opgenomen te hebben het onderhoud uit te voeren voor een periode van 1 jaar op de nieuw aangebrachte installaties. De fabrieksgaranties bij normaal bedrijf blijven van toepassing.
43	Inschrijffase	Juridisch	bestek 68.00.40-01	Hier genoemde garantieperiode wijkt af van 01.02.22-a. Wat dienen wij aan te houden?	Een periode van 1 jaar op de nieuw aangebrachte installaties. De fabrieksgaranties bij normaal bedrijf blijven van toepassing.
44	Inschrijffase	Juridisch	bestek 01.02.22-a /62.00.40-01	Mogen wij er van uit gaan dat genoemde garanties niet van toepassing zijn op de al aanwezige installaties?	Ja.
45	Inschrijffase	Juridisch	bestek 62.00.40-01	Indien de hier genoemde garantie aangehouden dient te worden, mogen wij er dan van uit gaan dat wij ook de onderhoudswerkzaamheden dienen op te nemen voor dezelfde periode?	Nee, u dient in uw aanbieding opgenomen te hebben het onderhoud uit te voeren voor een periode van 1 jaar op de nieuw aangebrachte installaties. De fabrieksgaranties bij normaal bedrijf blijven van toepassing.
46	Inschrijffase	Juridisch	bestek 62.00.40-01	Hier genoemde garantieperiode wijkt af van 01.02.22-a. Wat dienen wij aan te houden?	Een periode van 1 jaar op de nieuw aangebrachte installaties. De fabrieksgaranties bij normaal bedrijf blijven van toepassing.
47	Inschrijffase	Juridisch	bestek 01.02.22-a /61.00.40-01	Mogen wij er van uit gaan dat genoemde garanties niet van toepassing zijn op de al aanwezige installaties?	Ja.
48	Inschrijffase	Juridisch	bestek 61.00.40-01	Indien de hier genoemde garantie aangehouden dient te worden, mogen wij er dan van uit gaan dat wij ook de onderhoudswerkzaamheden dienen op te nemen voor dezelfde periode?	Nee, u dient in uw aanbieding opgenomen te hebben het onderhoud uit te voeren voor een periode van 1 jaar op de nieuw aangebrachte installaties. De fabrieksgaranties bij normaal bedrijf blijven van toepassing.
49	Inschrijffase	Juridisch	bestek 61.00.40-01	Hier genoemde garantieperiode wijkt af van 01.02.22-a. Wat dienen wij aan te houden?	Een periode van 1 jaar op de nieuw aangebrachte installaties. De fabrieksgaranties bij normaal bedrijf blijven van toepassing.

50	Inschrijffase	Uitvoering	bestek 60.41.31-a	De genoemde dekking op de slangen dient gerealiseerd te worden door de bouwkundig aannemer. Klopt dit?	U dient dit aan te geven en te controleren aan/met de bouwkundig aannemer. Mocht deze niet de minimale dekking hebben/krijgen dan dient u dit aan opdrachtgever te melden. Bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de definitieve dikte van dekking.
51	Inschrijffase	Juridisch	bestek 01.02.22-a/60.00.40-01	Mogen wij er van uit gaan dat genoemde garanties niet van toepassing zijn op de al aanwezige installaties?	Ja.
52	Inschrijffase	Juridisch	bestek 60.00.40-01	Indien de hier genoemde garantie aangehouden dient te worden, mogen wij er dan van uit gaan dat wij ook de onderhoudswerkzaamheden dienen op te nemen voor dezelfde periode?	Nee, u dient in uw aanbieding opgenomen te hebben het onderhoud uit te voeren voor een periode van 1 jaar op de nieuw aangebrachte installaties. De fabrieksgaranties bij normaal bedrijf blijven van toepassing.
53	Inschrijffase	Juridisch	bestek 60.00.40-01	Hier genoemde garantieperiode wijkt af van 01.02.22-a. Wat dienen wij aan te houden?	Een periode van 1 jaar op de nieuw aangebrachte installaties. De fabrieksgaranties bij normaal bedrijf blijven van toepassing.
54	Inschrijffase	Juridisch	bestek 09.00.01-01	"De aannemer zorgt voor.....en certificerende instanties." Graag in deze tekst de woorden "het bestek" vervangen voor "dit bestek".	Met betrekking tot de tekst onder 09.00.00 lid 00 "Het voorliggende bestek omschrijft de elektrotechnische, werktuigkundige, regeltechnische" => deze gehele regel vervalt.
55	Inschrijffase	Juridisch	bestek 05.41.11-a	Wordt hier met "aannemer" niet "bouwkundig aannemer" bedoelt?	Ja.
56	Inschrijffase	Juridisch	05.00.90-90	Wordt hier met "aannemer" niet "bouwkundig aannemer" bedoelt?	Ja.
57	Inschrijffase	Juridisch	bestek 01.02.31-91	Wordt hier met "aannemer" niet "bouwkundig aannemer" bedoelt?	Ja.
58	Inschrijffase	Juridisch	bestek 01.02.31-02	Wordt hier met "aannemer" niet "bouwkundig aannemer" bedoelt?	Ja, echter u bent nevenaannemer en dient een coördinatieovereenkomst mede te tekenen.
59	Inschrijffase	Contract	bestek 01.02.15-93	In de eerste zin wordt hier bouwkundig aannemer genoemd, in de vervolg zinnen niet. Graag bij de vervolgzinnen "aannemer" vervangen voor "bouwkundig aannemer"	NOTA v. Wijzigen: Iedere aannemer is verantwoordelijk voor zijn eigen hulpwerken, materialen en aldatgene t.b.v. het werk aanwezig is. Vernieling en/of diefstal alsmede de gevolgen van de schade tot oplevering inclusief.
60	Inschrijffase	Contract	bestek 01.02.15-92	Hier genoemde over het droogstoken wijkt af van 01.02.06-89. Wat dient er aangehouden te worden?	Besteksbepaling 01.02.15-92 komt te vervallen.
61	Inschrijffase	Contract	bestek 01.02.11-01	Dienen wij ook het onderhoud tijdens de verbouwing mee te nemen voor de instandhouding van de al aanwezige installaties?	Nee.
62	Inschrijffase	Contract	bestek 01.02.11-01	Dienen wij ook het onderhoud bij oplevering mee te nemen voor de al aanwezige installaties?	Nee.
63	Inschrijffase	Uitvoering	lijst met voedingen en regelbekabeling	Hier wordt omschreven; "Alle regelbekabeling door E-installateur", mogen wij er van uit gaan dat de E-installateur alle bekabeling voor de regeltechniek levert en monteert? Dient de W-installateur deze kabels aan te sluiten op de componenten of doet de E-installateur dit ook?	E-installateur levert en brengt bekabeling aan welke "niet IN/AAN/OP de technische ruimte" zich bevindt, W-installateur sluit deze 2-zijdig aan. Dit met uitzondering van de voedingskabel, welke 1-zijdig moet worden aangesloten door de W-installateur. Zie ook de bijlage.
64	Inschrijffase	Uitvoering	offerte aanvraag, bladzijde 5-6	Op bladzijde 5 wordt gesproken over twee fases, op bladzijde 6 over 3. Wat dienen we nu aan te houden?	Fase 1 is reeds uitgevoerd door derden. Deze uitvraag heeft alleen betrekking op de nog uit te voeren fase 2 en 3.
65	Inschrijffase	Inhoud	Capaciteiten	Er wordt in het ontwerp aangesloten op bestaande installaties (ventilatiekanalen, verwarmingsleidingen en koelleidingen), kunnen wij er voor prijsvorming van uit gaan dat de capaciteit van de installaties voldoende is voor de extra aan te sluiten hoeveelheden?	Ja, capaciteit is voldoende. Dit dient wel tijdens uitvoering door de installateur te worden gecontroleerd/aangetoond te worden.
66	Inschrijffase	Inhoud	Revisie bestaande regeltechniek	Graag ontvangen we de revisie van de betreffende regeltechnische schema's voor het uitwerken van de regeltechniek.	Zie bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen.
67	Inschrijffase	Inhoud	Tekening R-1-1 (a0) bestek 18-02-2022	Op dit principeschema wordt voor de groep vloerverwarming een vermogen van 372kW genoemd. Dit is bij 50/40grC een DN125 (bij 50/30 een DN80), de reservegroep is DN50. Waardoor de vraag rijst of de extra gevraagde vermogens wel beschikbaar zijn in de huidige installaties?	Getal van 372 kW is niet correct. Totaal begane grond circa 65 kW vloerverwarming, 1e verdieping circa 12 kW vloerverwarming.
68	Inschrijffase	Inhoud	Tekening R-1-1 (a0) bestek 18-02-2022	De vloerverwarming van de dakopbouw komt niet terug op het principeschema. Op tekening W-2-0 lijkt deze afgetakt te worden op de transportleidingen vanuit technsiche ruimte warmtepomp. Echter op principeschema R-1-1 lijkt deze samen met de overige vloerverwarming gekoppeld te worden op de reservegroep op de cv-verdeler in technische ruimte ketelhuis. Wat aan te houden?	Aftakking op reserve groep vloerverwarming.
69	Inschrijffase	Proces	Offerteaanvraag perceel WTB - paragraaf 2.3	Kan er nog een 2e vragenronde worden ingelast en daarmee ook de indiendatum 1 week worden verlaat? Dit aangezien wij na antwoorden op de vragen nog bepaalde onderaannemers moeten aanvragen, die mogelijk ook weer vragen hebben.	Nee, zie tevens antwoord op vraag 25.

70	Inschrijffase	Proces	Offerteaanvraag perceel WTB - paragraaf 1.8	Komt er voor de elektrotechnische werkzaamheden een eigen perceel of valt dit onder de bouwkundig aannemer?	De elektrotechnische werkzaamheden vallen onder een eigen perceel. Dit perceel is gepubliceerd op TenderNed onder: TenderNed kenmerk: 383543. Referentienummer: I&A_2022_0027.
71	Inschrijffase	Inhoud	Offerteaanvraag perceel WTB - paragraaf 1.5	In de tijdsplanning onder deze paragraaf wordt over fase 2 en 3 gesproken. Is er ook een fase 1? Zo ja welke fase is dat en waar staat deze in de genoemde tijdsplanning?	Zie antwoord op vraag 64.
72	Inschrijffase	Contract	Bestek 01.02.11 – 01	Wij gaan ervan uit dat de gevraagde werkzaamheden binnen deze onderhoudstermijn alleen de standaard preventieve onderhoudswerkzaamheden bedragen. Zo niet dan graag een specifieke omschrijving van de gevraagde onderhoudswerkzaamheden.	Correct, uiteraard inclusief de vervanging van de filters in LBK's minimaal 2 maanden ná oplevering én maximaal 2 maanden voor het aflopen van het OH-jaar.
73	Inschrijffase	Inhoud	Bestek pagina 52 warmteafgifte	"Bij de indeling van de vloerverwarmingsvelden dient rekening gehouden te worden met een indeelbaarheid per lokaal / algemene ruimte(n)." Wordt hiermee extra indeelbaarheid verwacht t.o.v. de ruimteindeling zoals nu op de plattegronden is weergegeven?	Nee, geen extra indeelbaarheid ten opzicht van de plattegronden.
74	Inschrijffase	Inhoud	Werktuigbouwkundige bestektekeningen	Zijn de leidingdiameters verwarming en koeling op deze tekeningen al inclusief de in W-bestek gevraagde 10% reservecapaciteit?	Ja.
75	Inschrijffase	Contract	Bestek 01.02.42	De korting is niet gemaximeerd, graag maximeren op een (redelijk) percentage van de aanneemsom.	Zie antwoorden op vraag 9.
76	Inschrijffase	Contract	Bestek 01.02.42	Er wordt een onderhoudstermijn van 5% ingehouden t/m 12 maanden na oplevering. Vervolgens wordt hier ook een bankgarantie gevraagd tot einde onderhoudstermijn. Dit mag niet (is dubbele zekerheidsstelling). Graag de bankgarantie laten vervallen.	Nee, de Bankgarantie vervalt zodra de aannemer naar het oordeel van de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van het aangenomen werk heeft voldaan op het moment van oplevering en goedkeuring van het werk. De onderhoudstermijn staat los van de Bankgarantie. Zie ook antwoord bij vraag 21.
77	Inschrijffase	Proces	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Is er uitstel van indiening van ca 2 weken mogelijk?	Zie Mededeling 1.
78	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Om een juist bekabelingsprijs te bepalen (calculeren) dient men de bestaande kabelgoten (E.) tekeningen te worden verstrekt.	Zie bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen.
79	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan men op de werktuigbouwkundige aangeven waar de RK1 en RK2 zich bevinden?	Zie tekeningen bestaande installaties... RK1 op dak/TR 4e verd. en RK 2 in TR Sportlaan 29
80	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Is er een beheer PC op locatie aanwezig?	Ja.
81	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Graag foto's te verstrekken van de compleet montageplaat (RK inwendig) van de RK1 en RK2.	Zie de meegeleverde regelkastschema's bij deze nota (en uitbreiding krijgt nieuwe regelkast(-en)).
82	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Is het juist dat bij de VAV boxen in de kanalen geen na-verwarming of koeling dien te worden geplaatst. Dus de VAV -box alleen op basis CO2 open /dicht gestuurd dient te worden?	Geen naverwarming, wel regeling op CO2 en op ruimtetemperatuur via inblaas uit luchtbehandeling en aansturing vloerverwarming uit ruimteregelaar.
83	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Het is geheel niet duidelijk op basis waarvan de vloerverwarming in de diverse ruimte dienen te worden regelt. Kan men dit aangeven en omschrijven?	De Priva ruimteregelaars sturen zowel de regelafsluiter van de vloerverwarming en de VAV box aan.
84	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan men de laatste water en luchtzijdige inregel gegevens verstrekken?	Nee.
85	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan men er vanuit gaan dat alle laatste werktuigbouwkundige platte grond tekeningen in DWG beschikbaar worden gesteld om zodoende de revisie tekeningen te kunnen maken.?	Ja.
86	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan men er vanuit gaan dat de bestaande elektrische hoofd voeding op de regelkasten (RK1 en RK2) toereikend zijn voor de uitbreiding , zo nee dan dient men de E-verdeelkast schema's te vertrekken waar vanuit nu de regelkast(en) worden gevoed, inclusief E-goten traject en een voedingskabels gegevens?	Uitbreiding krijgt een eigen regelkast met nieuwe voeding uit E-installatie. Deze voedingskabels worden aangelegd door de E-installeur tot aan de nieuwe RK('s).
87	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	In de kabel lijst staat onder de Naregelingen VAV boxen en vloerverw. Worden 2 doorstroomafsluiter + motor genoemd een voor koelen en een voor verwarmen, kan men aangeven waar deze voor zijn?	Alleen de VAV boxen en vloerverwarming worden nageregeld via de ruimteregeling, geen naverwarming of koeling dus geen extra doorstroomafsluiters.

88	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Is er een netwerk topologie beschikbaar?	Nee.
89	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan men aangeven welke (systeem integrator) regel firma op dient moment het onderhoud in beheer heeft van het project?	Firma VenM te Apeldoorn.
90	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): Zijn van de bestaande regelkasten de digitale E-plan kasttekeningen beschikbaar? Zo niet, moet er van elke regelkast een nieuw schemapakket getekend worden? Wij nemen aan dat revisie op wit druk niet gewenst is?	Vraag/Antw. 1: Ja, deze worden na de gunning van deze Overheidsopdracht beschikbaar gesteld aan de Opdrachtnemer. Vraag 2: N.v.t. Zie antwoord op sub-vraag 1. Vraag 3: N.v.t. Zie antwoord op sub-vraag 1.
91	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan men er vanuit gaan dat de bestaande installatie probleemloos functioneert en evt. gebreken aanwezig zijn. Hoe dient men om te gaan met storing tijdens uitvoeringswerkzaamheden?	Vraag 1: Ja, u kunt er vanuit gaan dat de bestaande installatie probleemloos functioneert en er geen gebreken aanwezig zijn. Vraag 2: Deze worden door de huidige installateur verholpen indien deze in de bestaande installaties voordoen.
92	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan de W-installateur er vanuit gaan dat de er buiten de technische ruimte(n) gebruik gemaakt kan worden van de E-goten met dus reserve ruimte opgenomen is in compartimenten voor de stuurstroom/voedingen / data?	Ja.
93	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Dient de regeltechnische bekabeling te worden voorzien van tweezijdige kabel codering of mag deze met een onuitwisbare stift worden aangebracht?	Kabelcodering toepassen.
94	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan men er vanuit gaan dat er binnen het project alleen RK1 en RK2 in het netwerk is opgenomen , zo nee graag ook de regelkast schema van de overige regelkast(en) te verstrekken?	Zie bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen. Er is ook een RK 3, 4 en 5.
95	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68.00.10	Hier staat dat alle toe te passen componenten (DDC) van het fabricaat Priva blue ID dienen te zijn , aangezien waarschijnlijk de bestaande DDC niet van het type Blue ID zijn zullen ook de bestaande DDC hardware moeten worden vervangen in de regelkasten RK1 en RK2 en software naar de Blue ID te omgezet. Om dit te kunnen calculeren dient men alle laatste project software te worden vertrekt om zodoende de daadwerkelijk benodigde IO hardware te kunnen bepalen en ook het bepalen van de kosten te kunnen uitrekenen voor de noodzakelijk omzetting van de software naar de Blue ID line en zo ook voor de Priva naregelingen als deze binnen de software zijn toegepast.	Bestaande regeling blijft gehandhaafd. Ombouw bestaand naar Blue ID in RK1/2/3/4 zal in later stadium worden uitgevoerd en valt buiten bestek. Voor de uitbreiding op de begane grond en 1e verdieping dient een nieuwe regelkast te worden geleverd, deze komt in de technische ruimte nabij LBK-04. Deze regelkast dient te communiceren met de bestaande regelkasten en met RK 5 (Blue ID) verbonden te zijn.
96	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Volgens het bestek dient de regelkasten RK1 en RK2 te worden uitgebreid , om dit te kunnen calculeren dient men de laatste revisie schema's te verstrekken , om zodoende te kunnen bepalen of de uitbreiding qua ruimte te realiseren is?	Uitbreiding krijgt een eigen regelkast, zie tevens het antwoord op de vorige vraag.
97	Inschrijffase	Inhoud	Kabellijst voedingen en regeltechniek en principe schema R-1-1 (a0) bestek, 68 meet en regeltechniek Algemeen	Kan men aangeven waar in de kabellijst de meng/hoeveelheid regelingen van de verwarming en koel batterij van de LBK04 en die van LBK05 staan aangegeven?	Zie aangepaste kabellijst bij de bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen.
98	Inschrijffase	Inhoud	Kabellijst voedingen en regeltechniek en principe schema R-1-1 (a0) bestek, 68 meet en regeltechniek Algemeen	In het document wordt op blz.2 een uitbreiding CV aangeven kan men aangeven welke componenten dit betreft op het principe schema bijvoorbeeld de 3 . Idem voor de uitbereiding GKW bijvoorbeeld circulatiepomp (1N-230V 1,75 kW).	Zie aangepaste kabellijst bij de bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen.
99	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Klopt het dat wij geen sanitaire werkzaamheden op moeten nemen?	Correct.
100	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Hoe moeten wij omgaan met de doorgang van de school terwijl er voor onze werkzaamheden installaties uitgezet en afgetapt moeten worden?	Dit dient in goed overleg tussen het Bouwteam en de gebruiker te worden afgesproken.
101	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 62.42.11a	U vraagt hier een optieprijs aan te bieden en op te nemen in de begroting als een aparte post. Deze optie post komt niet voor op het inschrijfbiljet, klopt dat? Er staat in de offerteaanvraag, dat het indienen van alternatieven niet is toegestaan. Wat aan te houden?	Vraag 1: Er is geen sprake van een optie. Dit onderdeel dient in de aanneemssom c.q. open begroting opgenomen te worden. Vraag 2: Zie antwoord op vraag 1.
102	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Graag ontvangen wij nog een mogelijkheid voor een schouw ter plekke. Is dat mogelijk?	Nee.
103	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Kunt u foto's aanleveren van de posities waar de W-installaties op aangesloten moeten worden	Nee.
104	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 10.00.50.90/91	Wordt alleen de AC unit hergebruikt en worden alle overige installatie gedemonteerd en verwijderd? Op dit moment is het niet duidelijk wat en hoeveel er gesloopt cq gedemonteerd moet worden. Is het mogelijk om voor alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt te hebben, hiervoor dan een stelpost op te geven.	Antwoord op vraag 1: Voor zover nu bij de Opdrachtgever bekend, is in de uitbreiding buiten de AC-unit verder geen demontagewerk. Mogelijk kleine hand/spandiensten bij het verwijderen/slopen bouwkundig, dient in uw aanbieding opgenomen te zijn. Antwoord op vraag 2: Er wordt geen stelpost opgenomen.
105	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 01.02.10.01	Verstaat u onder onderhoud, standaard Preventief onderhoud?	Preventief/periodiek onderhoud conform voorschriften leverancier, incl. vervangen van filters in de LBK in het eerste jaar.

106	Inschrijffase	Proces	Algemeen	Graag ontvangen wij een 2e vragenronde om ook onze onderleveranciers meer tijd te gunnen en tot een scherpe en correcte offerte te komen?	Nee, zie het antwoord op vraag 25.
107	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen – Concept Aannemingsovereenkomst, 6.4, blad 5	Kan het kortingsbedrag worden verlaagd naar € 100 per dag met een maximum van 5% van de aanneemsom?	Het kortingsbedrag wordt verlaagd naar € 400 per dag.
108	Inschrijffase	Juridisch	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 01.02.42, blad 27	Kan het kortingsbedrag worden verlaagd naar € 100 per dag met een maximum van 5% van de aanneemsom?	Het kortingsbedrag wordt verlaagd naar € 400 per dag.
109	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen – Concept Aannemingsovereenkomst, 16.1, blad 9	Kan paragraaf 49.2 tm 49.5 ook van toepassing zijn, voordat een gang naar de rechter benodigd is? Zo nee, kunt u dit toelichten?	49.2 t/m 49.5 van de UAV 2012 blijft van toepassing inclusief de wijziging zoals gesteld in paragraaf 16.1 van de Concept Aannemingsovereenkomst.
110	Inschrijffase	Juridisch	Invulbijlage 4 Model Bankgarantie	Kan Opdrachtgever in de bankgarantie voorwaarden een einddatum toevoegen?	Nee. Zie antwoord bij vraag 21
111	Inschrijffase	Juridisch	Invulbijlage 4 Model Bankgarantie	Kan Opdrachtgever in de bankgarantie voorwaarden een ingebrekestelling met redelijk termijn voor herstel toevoegen?	Nee. Zie ook antwoord bij vraag 21
112	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 01.02.40, blad 26	21e termijn moet zijn 11e termijn?	Correct, dit moet 11e termijn zijn.
113	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 01.02.31, blad 23	Is er een model Coördinatieovereenkomst beschikbaar?	Zie bijlage (Bijlage Model Coördinatieovereenkomst) bij deze Nota van Inlichtingen.
114	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Werktuigbouwkundige installaties, 01.01.01, blad 5	Hier wordt aangegeven, dat de open begroting bij het inschrijfbiljet dient te worden aangeleverd. In de offerteaanvraag 2.7 pag 13 staat aangegeven, dat deze op eerste verzoek door de voor gunning in aanmerking komende Inschrijver moet worden ingediend. Wat dient te worden aangehouden?	De Open Begroting dient (direct) bij de Inschrijving te worden ingediend.
115	Inschrijffase	Inhoud	offerteaanvraag, 5.3, blad 23	De werkzaamheden, die niet expliciet worden vermeld in de aanvraag c.q. het bestek en tevens niet bij de schouw naar boven zijn gekomen ofwel wij deze niet van tevoren in staat waren om in te schatten, worden niet meegenomen in onze offerte en zullen worden beschouwd als meerwerk. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Zo niet, kunt u dit toelichten?	Wat aannemelijk is dat bij de uitvoering van de werkzaamheden benodigd is, dienen in dat geval geleverd te worden binnen de offerte, ofwel dienen in uw aanbieding te zijn opgenomen. Wijzigingen of extra werk komen in aanmerking voor verrekening van meerwerk.
116	Inschrijffase	Juridisch	Offerteaanvraag, 2.16, blad 15	Kan paragraaf 49.2 tm 49.5 ook van toepassing zijn, voordat een gang naar de rechter benodigd is? Zo nee, kunt u dit toelichten?	Zie antwoord op vraag 109.
117	Inschrijffase	Juridisch	Offerteaanvraag, 2.8, blad 13	In de huidige markt vindt inschrijver een gestanddoeningstermijn van 2 maanden niet reëel. Kan deze worden teruggebracht naar 30 dagen?	Nee.
118	Inschrijffase	Inhoud	Offerteaanvraag, 2.3, blad 9	Kan er voor alle verificatievragen een termijn van 5 werkdagen of 7 kalenderdagen, als aangegeven in 3.4.4, worden aangehouden?	Nee.
119	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen – Concept Aannemingsovereenkomst, 2.1, blad 2	Kunt u bevestigen, dat opdrachtgever de goedkeuring aangaande de indexering niet op onredelijke gronden zal onthouden? Zo nee, kunt u dat toelichten?	Zie antwoord op vraag 11.
120	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen – Concept Aannemingsovereenkomst, 2.1, blad 2	Kan 'prijis-vast tot het einde van het werk' worden aangepast naar 'prijis-vast na indexering vanaf het moment van opdracht'?	Nee.
121	Inschrijffase	Juridisch	Invulbijlage 4 Model Bankgarantie	Kan Opdrachtgever toevoegen, dat de Bankgarantie niet overdraagbaar is?	Zie antwoord op vraag 21.
122	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen – Concept Aannemingsovereenkomst, 14.5, blad 9	Kan Opdrachtgever een ingebrekestelling c.q. schriftelijke notificatie toevoegen?	Niet akkoord.
123	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen – Concept Aannemingsovereenkomst, 14.3, blad 8	Inschrijver is niet akkoord met "ongeacht de reden". Indien de aannemingsovereenkomst eindigt door het in gebreke blijven van de Aannemer. In alle andere gevallen is een vergoeding verschuldigd voor alle documenten, ontwerpen, berekeningen, tekeningen, etc, voor zover deze de Aannemer toebehoren. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan. Zo niet, kunt u dit toelichten?	Niet akkoord. Betaling zal plaats vinden naar de stand van het werk.
124	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen – aansprakelijkheid	Bent u bereid om de aansprakelijkheid van inschrijver behoudens opzet- en/of bewuste roekeloosheid te beperken tot zaak- en/of letselschade tot een maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade wordt uitgesloten? Zo nee kunt u dit toelichten?	Zie antwoord vraag 9.
125	Inschrijffase	Juridisch	Algemeen – Concept Aannemingsovereenkomst	Inschrijver behoudt het recht op ingebrekestelling met een redelijke termijn tot herstel in alle gevallen van ontbinding. Kan opdrachtgever daarmee akkoord gaan? Zo niet, kunt u dit toelichten?	Zie artikel 14.1 onder e van de Aannemingsovereenkomst.