

Aanbesteding: Aanleg en renovatie kunstgrasvelden BeFair
Aanbestedende Dienst: Gemeente Waddinxveen
Referentie: Z/22/116162

Toelichting:
Zie ook het document rectificatie en procesmededeling.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Leidraad 1.3 Social return

U vraagt hierom 5% SROI invulling van de loonsom, omdat ons werk zeer specialistisch is verzoek ik u dit aan te passen naar 3% van de loonsom.

Antwoord:
De gemeente handhaaft de Social return eis van 5% van de loonsom. De mogelijkheden die de gemeente biedt aan bedrijven om invulling te geven aan Social return zijn breed: van het creëren van extra arbeidsplaatsen, werkervaringsplekken of het delen van kennis en expertise en ondersteunen van (lokale) maatschappelijke initiatieven. Na gunning kan de winnende partij contact opnemen met het Social returnloket van de gemeente om de invulling van de Social return eis te bespreken.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Leidraad 5.5.2
De aannemer dient in het bezit te zijn van een BRL 7001 certificaat, er is geen aannemer/ leverancier is de kunstgras wereld die dit certificaat heeft. Hierbij het verzoek om deze eis te laten vallen.

Antwoord:
De eis blijft gehandhaafd. Paragraaf 5.5.2. geeft aan dat er ook gebruik gemaakt mag worden van het certificaat van een onderaannemer. De saneringswerkzaamheden in Perceel A (besteksposten 8 t/m 820070) dienen

door een aannemer te worden uitgevoerd die in het bezit is van een BRL 7001 certificaat

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Perceel a Bestek 110010/20
Kunt u de rijplatenbaan op tekening aangeven?

Antwoord:
Ja, de tekening is aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Perceel a tekening
Kunt de aanleg hoogten op tekening aangeven?

Antwoord:
Ja, de tekening is aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Perceel a bestek 400080
Waarom aanvullen met m3c zand?

Antwoord:

Omdat de vrijkomende grond uit de sleuf uit klei bestaat. De sleuf kan hiermee niet goed worden aangevuld en verdicht waardoor nazakkingen gaan ontstaan.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Het zand moet gelijktijdig aangebracht worden met het ontgraven van het veld, ik neem aan dat we daarna in de drainage in het m3d zand mogen draineren?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan. Het cunet dient in twee lagen te worden ontgraven (de toplaag en de onderlaag). De drainage dient te worden aangebracht na ontgraven van de toplaag en voor het ontgraven van de onderlaag. De drainage komt in de nieuwe situatie onder de cunetbodem te liggen.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Perceel b 520010
Is hier lava 0/8 ook toegestaan conform de bedrijfsgebonden norm?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Perceel B bestek 301/302

is de af te voeren grond gekeurd en zoja wilt u het rapport delen met de inschrijvers?
indien wij deze zelf moeten keuren wilt u hier dan een post voor opnemen en mogen wij bij inschrijving rekening houden met klasse altijd toepasbaar?

Antwoord:
"De grond is gekeurd en de rapportages staan op TenderNed waar u ze kunt downloaden:
- 22-262-WXV- Bestek - bijlage - Perceel B - A8365 Rapportage veld 1 toplaag
- 22-262-WXV- Bestek - bijlage - Perceel B - A8365 Rapportage veld 1 onderlaag"

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Bestek 310010

de totale hoeveelheid te frezen bedraagt ca 8500 m2, graag de resultaatsverplichting aanpassen

Antwoord:
Deze bestekspost betreft de grasstrook waar grond dient te worden verwerkt. Frezen van de toplaag voorafgaande aan de ontgraving is niet noodzakelijk en een keuze van de aannemer.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
bestek 7 hekwerken

u vermeldt dat allen bevestigingsmaterialen van verzinkt RVS moeten zijn, verzinkt RVS bestaat niet.

Antwoord:
Alle bevestigingsmaterialen dienen van RVS te zijn.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Bestek 400010

is het niet verstandiger om eerst de drainage door te steken ipv doorspuiten? indien er verstoppingen zijn kunnen we alsnog doorspuiten.

Antwoord:
Nee, de drainage dient te worden doorgespoten.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Bestek 810010/20

het rapport geeft aan dat er zowel industrie grond als niet toepasbaar zit, maar maar wij moeten wel alles afvoeren op een post, dat is dus nooit af te prijzen en geeft aannemers de kans op te speculeren.

Graag zijn wij het dan ook uitgekaderd waar industrie ziet en waar niet toepasbaar zit en hier graag aparte bestekposten voor opnemen.

Antwoord:

"In het Plan van aanpak is de 'gevalsdefinitie' op basis van het bodemonderzoek nader uitgewerkt. Hierin staat het volgende: Het onderzoek toont aan dat de verontreiniging met infill rond de velden in de onverharde bodem als heterogeen aanwezig kan worden gekarakteriseerd. Dit betekent dat op elke plek het gehalte wat kan variëren en er dus geen sprake is van 'vlekken' met structureel (sterk) verhoogde gehalten. In dergelijke gevallen is het gemiddelde gehalte leidend. Waarbij de gemiddelde gehalten aan zink en minerale olie tot lichte verontreinigingen leiden.

Dit betekent dus dat er geen vakken dienen te worden ontgraven en van 1 partij met vergelijkbare heterogene kwaliteit kan worden uitgegaan. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit is de verwachting dat maximaal sprake is van klasse 'Industrie'. Echter omdat sprake is van kleiig materiaal waarin rubberen korrels zitten, is in het pva de partij als niet reinigbaar aangemerkt. Uitgangspunt voor de inschrijving is dus dat de partij als zodanig als 'niet toepasbaar' dient te worden gecategoriseerd en dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. "

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

U vraagt om een certificaat BRL 7001, de sanering valt onder milieukundige begeleiding namens of door de directie. hierbij het verzoek om dit certificaat te laten vervallen.

Antwoord:

De eis blijft gehandhaafd. Paragraaf 5.5.2. geeft aan dat er ook gebruik gemaakt mag worden van het certificaat van een onderaannemer. De saneringswerkzaamheden in Perceel A (besteksposten 8 t/m 820070) dienen door een aannemer te worden uitgevoerd die in het bezit is van een BRL 7001 certificaat

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Deel 3 71 03 07:

- U vraagt minimaal 15.500 Dtex en minimaal 1875 Dtex. De Dtex van meest gangbare producten gaat uit van minimaal 15.000 dtex. Gezien de zeer kleine afwijking van 5% gaan we ervan uit dat een Dtex van minimaal 15.000 ook is toegestaan waarbij aan alle overige aspecten wordt voldaan?

Antwoord:

De eis is aangepast in het bestek

Percelen:

P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op:

27-02-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Deel 3 71 03 07:

- U vraagt 4 jaar garantie op norm van nieuw aanleg: NOCNSF-KNVB2-15: Dat is buitenproportioneel: Verzoek deze eis aan te passen naar maximaal 2 jaar.

Antwoord:

De eis is aangepast in het bestek

Percelen:

P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op:

27-02-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Deel 3 71 03 07:

- Dient het product op de sportproductenlijst van NOCNSF vermeld te staan?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Deel 3 710303

- Er is veel kwaliteitsverschil in kurk. Kunt u aangeven wat de minimale eisen zijn ten aanzien van de slijtage van de kurk?

Antwoord:

De bepalingen in het bestek en besteksposten zijn aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Deel 3 710306

- U stelt geen eisen aan de minimale laagdikte van een foam. Gezien mogelijk hergebruik bij renovatie is het onverstandig om 6 of 8 mm foams toe te passen. Kunt u overwegen om een minimale dikte van 10 mm te overwegen voor de shockpad?

Antwoord:

Bestekspost 520010 (perceel A) en bestekspost 530010 (perceel B) geven aan dat de foam 10mm dik dient te zijn.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
Deel 3 71 03 07:
- U vraagt om een 100% monofilament kunstgras toplaag. Is een gelijkwaardige kunstgrastoplaag met een combivezel ook toegestaan waarbij de monofilament vezel minimaal 15.000 Dtex is in combinatie met een 5500 Dtex gefibrilleerde vezel en waarbij het vezelgewicht ook minimaal 33 gr/mm/m2 is?

Antwoord:
"Het wordt toegestaan om een kunstgrasmat te leveren waarbij er gebruik wordt gemaakt van een extra gefibrilleerde vezel per steek. Dus geen kunstgrasmat met om en om (rij of steek) monofilament - gefibrilleerd. De eisen voor een kunstgrastoplaag met een combivezel zijn minimaal:
- Dtex monofilament vezel: 1875 per filament
- Dtex gefibrilleerde vezel: 5000 per filament
- Vezelinzetgewicht blijft op minimaal 33 gr/mm/m2"

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp: Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
510010 Wat is het doel c.q. de reden dat de bestaande lavalaaag gefreesd dient te worden? Is deze bijvoorbeeld ontmengd of zijn er steringen in de waterhuishouding?

Antwoord:
Deze bewerking is opgenomen om de sporttechnische laag te kunnen herprofilieren. Er is geen sprake van ontmenging of steringen in de

waterhuishouding.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

520020 In de bestekspost staat minimaal 30% kurk, terwijl in deel 3 71 03 03 staat dat minimaal 60% van de infill uit kurk moet bestaan. Wat moet er aangehouden worden?

Antwoord:

De bepaling in het bestek en de bestekspost zijn aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Deel 3 71 03 03 Min. 60% van de infill moet uit kurk bestaan en maximaal 40% van de infill moet uit gemalen olijschillen bestaan. Betreft dit gewichtsprocenten of volumeprocenten?

Antwoord:

De bepaling in het bestek en de bestekspost zijn aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

23 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Deel 3 71 03 07 lid 02 De kunstgrasconstructie dient de eerste vier jaar aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 te voldoen. Dit is niet realistisch voor een systeem dat met organische infill ingestrooid is. Wil u dit aanpassen zodat er realistische en redelijke eisen gesteld worden?

Antwoord:

De eis is aangepast in het bestek

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 24 **Onderwerp:** Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

01 15 02 lid 7

kunnen we hier de standaard garantie van de BSNe van toepassing verklaren waar de branche zich aan geconformeerd heeft?

Antwoord:

Nee, de garantie blijft conform bestek.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 25 **Onderwerp:** Bestek 22-262-WXV

Vraag:

302010 pag. 18

Betreft het grond ontgraven uit de onderlaag of uit de toplaag?

Antwoord:

Het betreft grond uit de onderlaag, bestekspost 302010 is aangepast.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestek 22-262-WXV

Vraag:

Diversen posten

Diversen materialen moeten tijdelijk opgeslagen worden in depot. Waar is het depot en graag post toevoegen voor het inrichten van het depot.

Antwoord:

Tijdelijk depot is aangegeven op de tekening. Er zijn in het bestek posten opgenomen voor aanbrengen van rijplaten en bouwhekken t.b.v. het depot.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek 22-262-WXV

Vraag:

530070 & 530080 pag. 26

Kan u aangegeven wat het verschil is in het te leveren materieel van deze twee posten?

Antwoord:

Bestekspost 530080 is vervallen

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

28 Bestek 22-262-WXV

Vraag:

400010 pag. 20

Mogen we ervan uitgaan dat de kosten voor het repareren van de drainage wordt verrekend op een stelpost?

Antwoord:

Ja, daar kunt u vanuit gaan.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek 22-262-WXV

Vraag:

Bijlage B5 Checklist inschrijving

Volgens bijlage b5 checklist inschrijving dienen er specificaties van de aangeboden kunstgrasmat, foam en infillmateriaal ingediend te worden. In de leidraad wordt nergens omschreven aan welke eisen de specificaties moeten voldoen. Kunt u dit verder toelichten?

Antwoord:

De specificaties dienen aan te tonen dat de aangeboden materialen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in deel 3 van het bestek.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Aankondiging CPV-code

Vraag:

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken.

Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Waarschuwing: De opdracht is onjuist aangekondigd

Gevraagd resultaat: Voeg relevante CPV-codes toe

U heeft deze opdracht aangekondigd als een dienstenopdracht met CPV-hoofdcode 77320000 – Onderhouden van sportvelden. Daarmee worden doorgaans groenbedrijven opgeroepen om sportvelden te maaien en andere werkzaamheden te doen om sportvelden in speelbare staat te houden. Deze opdracht heeft een totaal andere inhoud. In uw

“INSCHRIJFINGSLEIDRAAD” stelt u dat een groot deel van de Opdracht bestaat uit de levering van kunstgrasmatten. Als dat zo is dan impliceert dat sowieso al dat het geen dienstenopdracht kan zijn. Wij merken op dat het merendeel van de opdrachten voor het aanleggen en/of renoveren van (kunstgras) sportvelden wordt aangekondigd als een werk, omdat er veel civieltechnische voorzieningen nodig zijn onder en rondom een sportveld.

Daarbij treffen wij meestal CPV-codes 45236110 - Verharding voor sportvelden, 45236119 - Herstelwerkzaamheden op sportvelden of 45212210 - Bouwen van specifieke sportvoorzieningen, soms met toevoeging van CPV-code 39293300-5 Kunstgras. Het is van belang dat uw aankondiging de juiste doelgroep van ondernemers bereikt. Aangezien het niet mogelijk is het type opdracht te veranderen in een aankondiging, is het onze aanbeveling om een relevante CPV-code toe te voegen via een rectificatie van de aankondiging. Een tweede reden om de inhoud van de aankondiging te verbeteren is het juridische risico dat de aanbesteding nietig kan worden verklaard indien de aankondiging onjuiste informatie bevat die ondernemers op het verkeerde been zet.

Antwoord:

Gemeente Waddinxveen is op basis van de CPV code zoeker van Europa Decentraal (<https://europadecentraal.nl/cpv-code-zoekmachine>) uitgekomen op deze CPV codes. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt niet bij de civieltechnische werkzaamheden. Uit de toelichting op voornoemde site blijkt dat de andere codes onvoldoende aansluiten op de vraag. Om de vindbaarheid te vergroten hebben wij als extra trefwoord kunstgrasveld toegevoegd. Op de lijst met ondernemers die de aanbestedingsdocumenten hebben gedownload en uit ontvangen vragen en daarvan afgeleid de ondernemers die deze vragen hebben gesteld valt af te leiden dat alle ondernemingen die normaliter inschrijven op vergelijkbare aanbestedingen inzake kunst sportvelden deze aanbesteding hebben gezien. wij delen uw standpunt dan ook niet. Wel zullen wij naar aanleiding van uw vraag de door u genoemde CPV code 3923300-5 aan de aankondiging toevoegen.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Eis referentiewerk 1

Vraag:

Verzoek om aanpassing: Eis kerncompetentie 1
Gevraagd resultaat: Terugbrengen tot 1 sportveld
Voorschrift 3.5.G.2 van de Gids Proportionaliteit stelt dat aanbestedende diensten maximaal 60% van de waarde van de opdracht mogen vragen ten aanzien van referentiewerken. Dit voorschrift is ook van toepassing op onderdelen van de opdracht die als kerncompetentie worden gevraagd. Dit stelt de Commissie van Aanbestedingsexperts in haar advies 308. Het vragen van minimaal twee sportveld renovaties komt overeen met 100% van de benodigde hoeveelheid en ligt dus ruim boven de voornoemde 60%. Wij vragen u de eis terug te brengen tot 1 sportveld.

Antwoord:

Bij het opstellen van de referentie eis is uitgegaan van een minimum van 60% van de geraamde opdrachtwaarde. Naar aanleiding van uw opmerking zal de referentie eis worden aangepast naar 1 sportveld met een minimumwaarde van € 300.000.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Percentage bij meerwerk

Vraag:

Verzoek om aanpassing: Opslagpercentage bij meerwerk
Gevraagd resultaat: Schrappen of een proportioneel percentage voorschrijven
Op blad 38 van het bestek schrijft u voor dat de aannemer bij meer- en minderwerk verplicht is een percentage van 10% toe te passen voor Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico. Wij tekenen hier bezwaar tegen aan. De inschrijving van een aannemer ziet toe op het geheel aan voorzienbare en planbare werkzaamheden. Werkzaamheden die een ondernemer niet vooraf kan voorzien, zijn lang niet altijd zonder verlies aan tijd en efficiency inpasbaar. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een aannemer recht heeft op een redelijke vergoeding voor gevraagde wijzigingen die leiden tot hogere kosten. De UAV 2012 vertaalt dit naar het voorschrift dat aannemer en opdrachtgever de prijs van de bestekwijziging dienen overeen te komen. Het voorschrift dat de aannemer bindt aan 10%

ontneemt de aannemer het recht om een redelijk opslagpercentage te bedingen. Het Economisch Instituut voor de Bouw doet periodiek onderzoek naar de algemene kosten van bouwbedrijven. Uit deze onderzoeken blijkt dat de gemiddelde Algemene Kosten van een bedrijf in de infrasector 11%. Bij grotere bedrijven ligt dat percentage iets lager en bij kleinere ondernemingen is dat wat meer. Uw voorschrift kan er derhalve toe leiden dat de aannemer wordt opgezadeld met werkzaamheden die hij tegen een verlieslatend opslagpercentage moet uitvoeren. Wij vragen u dit voorschrift te schrappen of een proportioneel opslagpercentage af te roepen. Overigens is deze afwijking op de UAV 2012, en nog vele andere, niet gemotiveerd en daarom in strijd met voorschrift 3.9.C van de Gids Proportionaliteit.

Antwoord:

Het opslagpercentage blijft gehandhaafd voor een gewijzigd percentage van 13%

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Risico op prijsstijgingen

Vraag:

Verzoek om inlichtingen: Risico op prijsstijgingen

Gewenst resultaat: Toelichten en transparant maken

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige regeling bevatten voor de risico's van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Op blad 41 van het bestek verwijst u naar de normale indexering, waar het bestek geen informatie over geeft, en de mogelijkheid om extra prijsstijgingen te bespreken. Wij verzoeken u, onder verwijzing naar het aanbestedingsrechtelijk transparantiebeginsel, concreet aan te geven op welke wijze het risico van de aannemer wordt begrensd. Tot slot merken wij op dat de Risicoregeling Bouwend Nederland niet bestaat.

Antwoord:

Gemeente Waddinxveen deelt uw mening dat de risico verdeling bij langdurige contracten proportioneel verdeeld moet worden over de beide

partijen. Bij deze aanbesteding geldt dat de tijd tussen gunning en oplevering is bij deze aanbesteding dermate kort is dat de risico's beperkt zijn. gemeente Waddinxveen zal dan ook geen standaard indexeringsmogelijkheid opnemen. Op deze aanbesteding is de UAV van toepassing. Ingeval van extreme prijsstijgingen zal gemeente Waddinxveen paragraaf 47 toepassen.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 34
Onderwerp: Aanvang van de opdracht

Vraag:
Verzoek om inlichtingen: Aanvang van de opdracht
Gevraagd resultaat: Verduidelijken
Uw planning op TenderNed bevat een andere startdatum dan het bestek.
Kunt u bevestigen dat de startdatum in het bestek moet worden aangehouden?

Antwoord:
Ja, de planning op TenderNed is aangepast

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 35
Onderwerp: Deel 2.2 - 810010/810020

Vraag:
Het lijkt er op dat door de beperkte ruimte het niet mogelijk is om de grond uit post 810010 direct af te voeren. Kan er een post tbv tussendepot worden opgenomen?

Antwoord:
Werkwijze is ter keuze van de aannemer. Kosten voor het eventueel toepassen van een tussendepot dient u op te nemen in bestekspost 810020. De grond dient op de dag van ontgraven te worden afgevoerd en kan niet

binnen het sportpark in depot worden opgeslagen.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
bestek 110010

Vraag:

Kunt u de rijplatenbaan op de tekening aangeven?

Antwoord:

Ja, de tekening is aangepast.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
bestek 110010 en 20

Vraag:

Kunt u de rijplatenbaan op de tekening aangeven?

Antwoord:

Ja, de tekening is aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bestek algemeen

Vraag:

Garantie: U vraagt een garantie van 5 jaar op de penaltystippen. Volgens de algemeen gangbare garantieverklaring van de BSNC wordt deze garantie uitgesloten ivm extreem veel gebruik en/of vandalisme.

Wilt u deze garantie op de penaltystippen laten vervallen?

Antwoord:

Nee, de garantie blijft conform bestek.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

U geeft aan dat de SROI 5% van de loonsom (20 % van de aanneemsom) is. Gezien de huidige marktsituatie waarbij onze ervaring is dat er zeer moeilijk aan personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt te komen is, wil ik u vragen de SROI verplichting, mede gezien het specialistisch karakter van de werkzaamheden te laten vervallen. Wilt u dit aanpassen?

Antwoord:

Beantwoording door gemeente Waddinxveen

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Proces

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

Kunt u de uitvoeringsperiode voor de werkzaamheden voor zowel perceel A en B nog verduidelijken?

Antwoord:

Voor de uitvoeringsperiode zie het bestek, paragraaf 05 van Perceel A.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Proces

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

-Perceel A, planning van veld 3 en 4; In het bestek staat als startdatum 12 juni, maar op tenderned staat 18 april 2023.

Antwoord:

Voor de uitvoeringsperiode de data in het bestek aanhouden, paragraaf 05 van Perceel A.

Percelen:

P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op:

27-02-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

5.5.2. Technische geschiktheidseis

U geeft aan dat de inschrijver gebruik kan maken een BRL 7001 certificaat van een onderaannemer. De onderaannemer moet wel hierbij daadwerkelijk de werkzaamheden uitvoeren. Dit is niet transparant en kan niet door de opdrachtgever worden gecontroleerd in de aanbestedingsfase. Kunt u de toevoeging 'gebruik maken' van certificaat onderaannemer laten vallen?

Antwoord:

Nee, de tekst blijft gehandhaafd. Indien gebruik gemaakt wordt van het certificaat van een onderaannemer dan dient de betreffende onderaannemer een UEA in te vullen.

Percelen:

P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op:

27-02-2023

Label:

Proces

Ref.nr.

43

Onderwerp:

700070

Vraag:

"1: In het bestek wordt meermaals de term slagplank gebruikt, de omschrijving duidt echter op kantplanken. Kan dit verduidelijkt worden.
2: Betreft een verduidelijking tbv de montage van de kantplank/slagplank. Technisch is mogelijk om de kantplanken naadloos te monteren. Is er een eis dat de overgang van de ene op de andere plank dicht moet zijn, ofwel moet dit aansluiten? Als het niet hoeft aan te sluiten, hoe groot is de toelaatbare opening tussen de planken. "

Antwoord:

"1. Het betreft een kantopsluiting om infillmateriaal op het veld en vuil buiten het veld te houden.
2. De kantplanken dienen strak tegen elkaar aan gemonteerd te worden en op elkaar aansluiten. Tussen de kantplank en de ondergrond dient een naadloze afdichting te worden aangebracht door middel van een rubberstrip."

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
44

Onderwerp:
550010

Vraag:

Waar heeft de genoemde leverantie van 8 stuks betrekking op?

Antwoord:

De leverantie van de bevestigingsmaterialen t.b.v. het bevestigen van de dug-outs op de betonplaten.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
45

Onderwerp:
540040

Vraag:

De aangegeven hoeveelheid is onziens erg hoog en is het reëler om ca. 2,5 ton per veld aan te houden. Kunt u de hoeveelheid hierop aanpassen, zodat de verhouding arbeid versus leverantie materiaal op elkaar aansluit.

Antwoord:

De bestekspost is aangepast

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

46

Onderwerp:

530030

Vraag:

"Doorboren kunstgrasmat:

1) De geleverde kunstgrasmatten voldoen ruimschoots aan de gestelde eis waterdoolatendeheid > 750 mm/uur, dus doorboren heeft ons inziens geen enkele toegevoegde waarde;

2) Door een nieuwe mat en FOAM-layer te doorboren ontstaan er GEEN extra nieuwe ronde gaatjes want bij het omhooghalen van de boor zal de backing en FOAM zich ook weer (grotendeels) dichttrekken;

Op basis van bovenstaande verzoeken wij u deze bestekspost te laten vervallen. Graag uw reactie."

Antwoord:

De bestekspost blijft gehandhaafd. Onze ervaring is dat kunstgrasmatten met een natuurlijke infill minder goed het water doorlaten. Het betreft een verrekenbare post, indien uitvoering niet nodig blijkt te zijn dan laten we deze werkzaamheden vervallen.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

47

Onderwerp:

530020

Vraag:

Het genoemde percentage van min. 30% kurk in de bestekspost komt niet overeen met 71 03 03. Kunnen wij er van uitgaan dat deel 3 leidend is? Zo ja, graag bevestigen en de bestekspost hierop aanpassen / verduidelijken.

Antwoord:

De bepaling in het bestek en de bestekspost zijn aangepast.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar

Beantwoord op: kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 48
Onderwerp: 520010

Vraag:
Is het toegestaan om met lava 0-5 of lava 0-8 te bouwen?

Antwoord:
Nee, dat is niet toegestaan

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 49
Onderwerp: 5

Vraag:
Is deze constructie reeds geaccordeerd door het keuringsinstituut en/of KNVB?

Antwoord:
"M.b.t. de afwijkende constructie is een melding gedaan bij NOCNSF. De keuringsinstantie is op de hoogte van de toe te passen constructie."

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 50
Onderwerp: 8

Vraag:
In de benoemde stroken bevinden zich ook beplantingen/vegetaties. Worden deze teruggesnoeid door derden? Of hoe gaat u hiermee om in relatie tot de het gestelde in 01 18 05 en 01 18 07?

Antwoord:
In de stroken die ontgraven moeten worden bevind zich geen beplanting.

Eventueel overhangend hout wordt voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever verwijderd.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 51
Onderwerp: 700060

Vraag:
Betreft het hier het tarief van één werknemer of van een koppel (2 man /vrouw) werknemers?

Antwoord:
Het tarief van een koppel (2 man/vrouw)

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 52
Onderwerp: 700040

Vraag:
"1: In het bestek wordt meermaals de term slagplank gebruikt, de omschrijving duidt echter op kantplanken. Kan dit verduidelijkt worden.
2: Betreft een verduidelijking tbv de montage van de kantplank/slagplank. Technisch is mogelijk om de kantplanken naadloos te monteren. Is er een eis dat de overgang van de ene op de andere plank dicht moet zijn, ofwel moet dit aansluiten? Als het niet hoeft aan te sluiten, hoe groot is de toelaatbare opening tussen de planken. "

Antwoord:
"1. Het betreft een kantopsluiting om infillmateriaal op het veld en vuil buiten het veld te houden.
2. De kantplanken dienen strak tegen elkaar aan gemonteerd te worden en op elkaar aansluiten. Tussen de kantplank en de ondergrond dient een naadloze afdichting te worden aangebracht door middel van een rubberstrip."

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
53

Onderwerp:
620030

Vraag:
Dit betreft de strek onder het hekwerk?

Antwoord:
Ja dat klopt.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
54

Onderwerp:
530040

Vraag:
De aangegeven hoeveelheid is onziens erg hoog en is het reëler om ca. 2,5 ton per veld aan te houden. Kunt u de hoeveelheid hierop aanpassen, zodat de verhouding arbeid versus leverantie materiaal op elkaar aansluit.

Antwoord:
De bestekspost is aangepast

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
55

Onderwerp:
530020

Vraag:
"Indien de inspecties door een onafhankelijke en door opdrachtgever aan te wijzen partij dient plaats te vinden, dan kunnen wij de post niet afprijzen. Hoe bedoelt u dit?
De bestekspost strookt hiermee ook niet met lid 01 15 02 - 04."

Antwoord:
De bestekspost is aangepast

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 56
Onderwerp: 520050

Vraag:

"Doorboren kunstgrasmat:

- 1) De geleverde kunstgrasmatten voldoen ruimschoots aan de gestelde eis waterdoolatendeheid > 750 mm/uur, dus doorboren heeft ons inziens geen enkele toegevoegde waarde;
 - 2) Door een nieuwe mat en FOAM-layer te doorboren ontstaan er GEEN extra nieuwe ronde gaatjes want bij het omhooghalen van de boor zal de backing en FOAM zich ook weer (grotendeels) dichttrekken;
- Op basis van bovenstaande verzoeken wij u deze bestekspost te laten vervallen. Graag uw reactie."

Antwoord:

De bestekspost blijft gehandhaafd. Onze ervaring is dat kunstgrasmatten met een natuurlijke infill minder goed het water doorlaten. Het betreft een verrekenbare post, indien uitvoering niet nodig blijkt te zijn dan laten we deze werkzaamheden vervallen.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 57
Onderwerp: 520020

Vraag:

Het genoemde percentage van min. 30% kurk in de bestekspost komt niet overeen met 71 03 03. Kunnen wij er van uitgaan dat deel 3 leidend is? Zo ja, graag bevestigen en de bestekspost hierop aanpassen / verduidelijken.

Antwoord:

De eis is aangepast in het bestek

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
58

Onderwerp:
510040

Vraag:

Hoeveelheid lava 0/4 is niet verrekenbaar en daarmee voor risico/inzicht aannemer? Graag de hoeveelheid te leveren materiaal opnemen in de bestekspost.

Antwoord:

Er is een verrekenbare bestekspost opgenomen voor de leverantie van de lava 10 ton per veld

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
59

Onderwerp:
400050

Vraag:

Dit betreft het aanbrengen van nieuwe verzamelputten tbv BESTAANDE en te behouden veld drainage. Lezen wij dit correct?

Antwoord:

Ja dat klopt.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
60

Onderwerp:
400020

Vraag:

Vrijgekomen grond naast sleuf deponeren. Sleuf moet gevuld worden met zand (400040 en 400080). Waar staat verwerken van deze naast de sleuf gedeponeerde grond. Moet uiteindelijk hergebruikt worden op 820030, maar tussentijds naar depot? Graag toelichting.

Antwoord:

Voor aanbrengen hoofddrain wordt deze groenstrook gesaneerd. De uitkomende grond uit de drainage kan direct naast de sleuf in het ontstane

cunet worden gedeponeed.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
61 250010

Vraag:
Indien het kunstgras op het veld en/of rijplatenbaan wordt opgeladen en de
laadplaats schoon achtergelaten wordt, is het dan toegestaan om het
kunstgras ongeseald met gesloten vrachtauto's af te voeren?

Antwoord:
Nee, dat is niet toegestaan.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
62 71 03 07 - 02

Vraag:
Er wordt een monofilament of een monofilament met gefibrilleerde vezel
gevraagd. Is het gezien de invulling niet beter om per definitie een
gecombineerde vezel toe te passen en dit als zodanig op te nemen in het
bestek. Graag uw reactie.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 9

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
63 71 01 01 - 05

Vraag:

"Begrijpen wij het goed dat u hier schrijft, dat de directie het onafhankelijke keuringsinstituut kan overrulen?

Kunt u dan voor aanbesteding aangeven welke aanvullende eisen /voorwaarden u hanteert en waar wij rekening mee moeten houden? En hoe ziet u dit in relatie tot 71 01 01 - 04; kan hier dan een herkeuring uit voort vloeien?"

Antwoord:

Ja dat is mogelijk, de eisen uit het bestek zijn hierin leidend.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
01 15 03 - 04

Vraag:

De penalty stippen zijn zeer afhankelijk van het dagelijks/wekelijks onderhoud. Dit verdient dus extra aandacht en oplettendheid bij de jaarlijkse opname om dit als zodanig in de garantie mee te nemen. Wij nemen aan dat hier vanuit opdrachtgevers kant ook toezicht op wordt gehouden richting de partij van het dagelijks/wekelijks onderhoud.

Antwoord:

Ja, daar kunt u vanuit gaan.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
01 15 03 - 01 / 71 03 07 - 02

Vraag:

De voorgestelde termijn is onziens niet reëel en ook niet conform de KNVB normen. Wij zouden het gepast vinden om de KNVB normen te hanteren.

Graag uw reactie hierop.

Antwoord:

De eis is aangepast in het bestek

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

66

Onderwerp:

01 15 02 - 07

Vraag:

De voorgestelde garantie regeling is onziens niet reëel en wij zouden het gepast vinden om de 'standaard' garantie regeling conform de BSNC toe te passen. Graag uw reactie hierop.

Antwoord:

Nee, de garantie blijft conform bestek.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.

67

Onderwerp:

01 06 04

Vraag:

Lezen wij het correct dat de opdrachtnemer van het bestek zich via de opdrachtgever verzekerd m.b.t. C.A.R. verzekering en de opdrachtnemer zich hier dus niet zelf een C.A.R. verzekering hoeft af te sluiten?

Antwoord:

Ja dat klopt.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Contract

Ref.nr. 68
Onderwerp: 01 01 14

Vraag:

Het genoemde percentage m.b.t. afwijkingen en meer-/minderwerk is niet toereikend in de huidige markt- en kostensituatie. Wij stellen voor om hier een percentage van 15% te hanteren. Graag uw reactie.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 32.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 69
Onderwerp: 11

Vraag:

Kunt u de positie van de gewenste rijplatenbaan, depot en bouwhekken aangeven op tekening en/of nader omschrijven?

Antwoord:

Ja de tekeningen zijn aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 70
Onderwerp: 000060

Vraag:

Werkzaamheden uitvoeren conform CROW publicatie 164a? Hoort deze toevoeging bij deze bestekspost? Hoe ziet u dit?

Antwoord:

De bestekspost is aangepast

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

000040

Vraag:

Kan hier een uitgebreide planning volstaan? Werkomschrijvingen en kwaliteiten zijn gedetailleerd vastgelegd in het bestek.

Antwoord:

Nee, u dient een compleet werkplan op te stellen. Een uitgebreide planning is hiervan een onderdeel.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

000020 Coördinatie onderaannemers

Vraag:

"KIWA ISA Sport; de opdrachtnemer van dit bestek heeft een coördinerende rol voor de keuringsinstantie, echter hebben wij geen invloed op de inzet en /of capaciteit bij de keuringsinstantie. Daarbij is nog een nader onderscheid te maken tussen keuringen en het aanleveren van documenten. Hoe reëel is het dan om hier een boete aan te koppelen.

Stantec, Milieukundige begeleiding; wij nemen aan dat de globale planning van werkzaamheden reeds met Stantec is afgestemd en dat zij flexibel invulling kunnen geven aan een nader op te stellen detailplanning. Dit in relatie tot planning, oplevermomenten en hieraan gekoppelde boete."

Antwoord:

"U stelt twee vragen in één het verzoek om een volgende keer aparte vragen los van elkaar in te dienen.

Voor beide partijen geldt dat ze op de hoogte zijn van de uitvoeringsperiode. We gaan ervanuit dat u voor start van de werkzaamheden een planning opstelt en deze afstemt met beide partijen. U bent verantwoordelijk voor coördinatie en afstemming van de werkzaamheden en het aanhouden van de planning. Indien partijen zich niet houden aan de planning dan dient u dit tijdig te melden bij de directie van het werk. "

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Contract

Ref.nr.
73

Onderwerp:
000020 Coördinatie onderaannemers

Vraag:

"Kosten voor keuringsinstantie KIWA ISA Sport en milieukundige begeleiding door Stantec worden gedragen / zijn voor rekening van de opdrachtgever. Is dit uitgangspunt correct?
Zo ja, kunnen wij er dan ook vanuit gaan dat aanvullende kosten voor certificeringen e.d. voor opdrachtgever zijn?"

Antwoord:

"U stelt twee vragen in één het verzoek om een volgende keer aparte vragen los van elkaar in te dienen.

1. De kosten voor KIWA ISA Sport en Stantec zijn voor rekening van de opdrachtgever
2. Kosten voor het verkrijgen van het NOCNSF certificaat voor de velden, zijn voor de opdrachtgever.
3. Kosten om de aangeboden sportvloer op de Sportproductenlijst/ sportvloerenlijst te krijgen zijn voor rekeningen van de inschrijver."

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Deel 1. 05 Tijdsbepaling

Vraag:

"Wat bedoelt u met een volledig afgeronde eindkeuring?
Daarnaast koppelt u hier een boete aan; hoe ziet u dit in relatie met
coördinerende rol van de opdrachtnemer richting het keuringsinstituut."

Antwoord:

Alle keuringen, inclusief de eindkeuringen dienen te voldoen aan de gestelde
eisen/ normen. Dit dient schriftelijk bevestigd te worden.

Percelen:

P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op:

27-02-2023

Label:

Contract

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Is binnen het werkterrein of binnen een straal van 150 m van het werkterrein
een openbare (snel)laadvoorziening voor elektrische voertuigen? Wij zijn
hard op weg te elektrificeren, dit biedt onze medewerkers die al
geëlectrificeerd rijden de mogelijkheid te laden gedurende de
werkzaamheden. En tevens voor evt. al beschikbaar elektrisch materieel en
machines.

Antwoord:

Op het sportpark of in een straal van 150 meter zijn geen laadvoorzieningen
aanwezig. Of er in de omgeving laadvoorzieningen aanwezig zijn die aan u
wensen/ eisen voldoen dient uzelf te bepalen.

Percelen:

P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en
bijbehorende werkzaamheden

P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar
kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op:

27-02-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

"Voorwaarden SROI.

U vraagt 5% van de loonsom (loonsom wordt gesteld op 20% van de aanneemsom).

De verwerking wordt uitgevoerd door gespecialiseerde teams om aan de hoge kwaliteit eisen te kunnen voldoen. Omdat we in deze arbeids-poule over het algemeen geen specialisten kunnen werven, beperkt dit de ruimte voor SROI inzet.

Bij komend aspect is dat met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt er ook geen of amper SROI inzet te werven is. Wij vragen u de SROI inzet te laten vervallen, danwel aan te passen naar een inzets verplichting i.t.t. een resultaatsverplichting."

Antwoord:

De gemeente handhaaft de Social return eis als prestatie eis. De mogelijkheden die de gemeente biedt aan bedrijven om invulling te geven aan Social return zijn breed: van het creëren van extra arbeidsplaatsen, werkervaringsplekken of het delen van kennis en expertise en ondersteunen van (lokale) maatschappelijke initiatieven. Na gunning kan de winnende partij contact opnemen met het Social returnloket van de gemeente om de invulling van de Social return eis te bespreken.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden

Beantwoord op: 27-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bestekspost 530030

Vraag:

De kunstgrasmat dient op de dag van inschrijving volgens de vigerende sportvloerenlijst van NOCNSF, de status 'Labgoedgekeurd-eindkeuring' of 'Erkend en gecertificeerd' te zijn. Om op de sportvloerenlijst te komen worden de materialen (kunstgras/foam e.d.) ook op waterdoorlatendheid getoetst. Indien deze toetsing niet behaald worden komt het getoetste materiaal niet op de sportvloerenlijst. Door het na aanleg doorboren van de kunstgrasmat/foam krijg je dus een andere toplaag en hierdoor voldoen de materialen niet meer aan de sportvloerenlijst. Graag deze post laten vervallen?

Antwoord:

De bestekspost blijft gehandhaafd. Onze ervaring is dat kunstgrasmatten met een natuurlijke infill minder goed het water doorlaten. Het betreft een

verrekenbare post, indien uitvoering niet nodig blijkt te zijn dan laten we deze werkzaamheden vervallen.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Contract

Ref.nr. 78
Onderwerp: Bepaling 71 03 03 lid 01

Vraag:
In de huidige (gecertificeerde) kurk-olijfpittenmixinfill is 25 tot 50% (volumegegewicht) kurk op de markt. Met de verdeling min 60% kurk in de mix is ons onbekend. Kunt u aangeven waar u deze % vandaan heeft en van welke leverancier? Alvast bedankt.

Antwoord:
De bepaling in het bestek en de besteksposten zijn aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Contract

Ref.nr. 79
Onderwerp: Bepaling 71 03 03 lid 01

Vraag:
In de huidige (gecertificeerde) kurk-olijfpittenmixinfill is 25 tot 50% (volumegegewicht) kurk op de markt. Met de verdeling min 60% kurk in de mix is ons onbekend. Kunt u aangeven waar u deze % vandaan heeft en van welke leverancier? Alvast bedankt.

Antwoord:
De bepaling in het bestek en de besteksposten zijn aangepast.

Percelen: P2 Perceel 2 Omvormen natuurgrasveld veld 1 naar kunstgrasveld en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Contract

Ref.nr. 80
Onderwerp: Bestekspost 520050

Vraag:

De kunstgrasmat dient op de dag van inschrijving volgens de vigerende sportvloerenlijst van NOCNSF, de status 'Labgoedgekeurd-eindkeuring' of 'Erkend en gecertificeerd' te zijn. Om op de sportvloerenlijst te komen worden de materialen (kunstgras/foam e.d.) ook op waterdoorlatendheid getoetst. Indien deze toetsing niet behaald worden komt het getoetste materiaal niet op de sportvloerenlijst. Door het na aanleg doorboren van de kunstgrasmat/foam krijg je dus een andere toplaag en hierdoor voldoen de materialen niet meer aan de sportvloerenlijst. Graag deze post laten vervallen?

Antwoord:

De bestekspost blijft gehandhaafd. Onze ervaring is dat kunstgrasmatten met een natuurlijke infill minder goed het water doorlaten. Het betreft een verrekenbare post, indien uitvoering niet nodig blijkt te zijn dan laten we deze werkzaamheden vervallen.

Percelen: P1 Perceel 1 Vervangen kunstgrasmat veld 3 en 4 en bijbehorende werkzaamheden
Beantwoord op: 27-02-2023
Label: Contract