



gemeente
Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud
Team Vakdisciplines Openbare Ruimte
Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp
Telefoon: 0900 - 1852

bij Nvl 1 161122

Historische materialen

**Openbare Verlichting
Gemeente Haarlemmermeer**

BIJLAGE 2, OVERZICHT HISTORISCHE MATERIALEN

Lichtmasten overzicht **Basis standaard materiaal**

Configuratie	Lichtmast				Armatuur	
	L.p.h	Leverancier	Soort	Type	Leverancier	Specificaties
4CONPTSTPOE URBANSTAR140070015068	4,0 m	P.M.F. B.V. L001	Con pt	1300071PJ Gepoedercoat in RAL 7001	Signify A101	Urban Star 1400 lumen, 3000K, RAL7001 Voorzien van dimbare driver, maximale bedrijfsstroom 350 mA. Economisch meest efficiënte uitvoering. Dimregime 4A Geleverd inclusief gemonteerd aansluitsnoer H07RN-f 3x 1,5 mm²
4CONPTSTPOE IMAGE320070015068 Beukenhorst	4,0 m	P.M.F. B.V. L101	Cil ul maststuk	1700229PJ Gepoedercoat in RAL 7001 nippel volgens tekening 141 9441/1 d.d. 20-02-1997 tbv bevestiging armatuur ½"	Schröder A102	Image 3200 lumen, 3000K, RAL7001 Voorzien van dimbare driver, maximale bedrijfsstroom 350 mA, LENS 5068, economisch meest efficiënte uitvoering Dimregime 4A: Het betreft een armatuur dat hangend wordt aangebracht, topbevestiging met inwendige gasdraad ½". Geleverd inclusief gemonteerd aansluitsnoer H07RN-f 3x 1,5 mm, lengte 6 meter.
4CONPTSTPOE ALURA150070165068 Beukenhorst	4,0 m	P.M.F. B.V. L006	Con pt	1302610PJ gepoedercoat in RAL 7016	Schröder A103	Alura 1500 lumen, 3000°K, LENS 5068, RAL 7016, opzet 60 mm, voorzien van dimbare LED-driver, maximale bedrijfsstroom 350 mA. Economisch meest efficiënte uitvoering. Dimregime 4A Geleverd inclusief gemonteerd aansluitsnoer H07RN-f 3x1mm², lengte 5 meter
5CONUITSTPOE CITEA160050115068 Park21	5,0 m	P.M.F. B.V. L102	Con ul trekstang	1301662PJ 3400688P5 beide gepoedercoat in RAL5011 3700818X0 Trekstang RVS AISI	Schröder A104	Citea Midi 1600 lumen, 3000°K, LENS 5068, RAL5011, opschuif 60 mm, voorzien van dimbare LED-driver, maximale bedrijfsstroom 350 mA. Economisch meest efficiënte uitvoering. Dimregime 4A Geleverd inclusief gemonteerd aansluitsnoer H07RN-f 3x1mm², lengte 7 meter.
7.5CILUITSTPOE TECEO32007001	6,0 m	P.M.F. B.V. L012	Cil ul 20" Ø48	1701325PJ 3400027P5 gepoedercoat in RAL 7001	Schröder A105	TECEO GEN2 1 5303 20 LEDs 200mA WW 13,1W 3200 lumen TECEO-21 LensoFlex4® 20 leds 1800 lumen, max 250mA, 3000°K, lens 5303, Zhaga connector boven en onder, D4i driver en Dimregime 4A. Gepoedercoat in RAL7001, Lichtkap vlak gehard glas IK09. Elektrische isolatieklasse I, 230 Volt AC/50 HzDichtheid optisch-en het elektronisch gedeelte IP66Levenduur L90/B10 -100.000 uur bij Tq 25°.Opschuif/opzestuk,48-60mm.Geleverd inclusief aansluitsnoer H07RN-f 3x1,5 mm², lengte 8 meter
6CILUITSTPOE IMAGE320070015068 Beukenhorst	6,00 m	P.M.F. B.V. L103 Griekspoor	Cil ul maststuk	1700159PJ gepoedercoat in RAL 7001 nippel volgens tekening 141 9441/1 d.d. 20-02-1997 tbv bevestiging armatuur ½"	Schröder A106	Image 4800 lumen, 3000K, RAL7001 Voorzien van dimbare driver, maximale bedrijfsstroom 350 mA, LENS 5068, economisch meest efficiënte uitvoering Dimregime 4A: Het betreft een armatuur dat hangend wordt aangebracht, topbevestiging met inwendige gasdraad ½". Geleverd inclusief gemonteerd aansluitsnoer H07RN-f 3x 1,5 mm, lengte 8 meter.
9CONUITSTPOE CITYSOUL780070165068 Beukenhorst	7,5 m	P.M.F. B.V. L104	Con ul	1301567PJ gepoedercoat in RAL 7016	Signify A107	Citysoul2, 7800 lumen, 3000K, RAL7016 voorzien van dimbare driver, maximale bedrijfsstroom 350 mA van een dimregime, economisch meest efficiënte uitvoering Dimregime 4A Geleverd inclusief gemonteerd aansluitsnoer H07RN-f 3x 1,5 mm, lengte 9,5 meter.
7.5CONUITSTPOE CITYSOUL780070165068 Beukenhorst	9,0 m	P.M.F. B.V. L105	Cil ul	Tekeningnummer 1301571PJ gepoedercoat in RAL 7016	Signify A107	Citysoul2, 7800 lumen, 3000K, RAL7016 voorzien van dimbare driver, maximale bedrijfsstroom 350 mA van een dimregime, economisch meest efficiënte uitvoering. Dimregime 4A Geleverd inclusief gemonteerd aansluitsnoer H07RN-f 3x 1,5 mm, lengte 12 meter.
9CILUITSTPOE LIGHTWELL780070015068	9,0 m	P.M.F.B.V L018	Cil vp 1ul 1,3m 5" Ø60	1701267PJ 3400952P5 gepoedercoat in RAL 7001	Lightwell A108	Lightwell SRD2, 7800 lumen, 3000K, RAL7040, voorzien van dimbare driver, maximale bedrijfsstroom 350mA, economisch meest efficiënte uitvoering, voorzien van Zhaga connector boven Dimregime 4A Geleverd inclusief gemonteerd aansluitsnoer H07RN-f 3x 1,5 mm, lengte 11 meter.

GEHANTEERDE AFKORTINGEN:

1.1. KOLOM "TYPE"

Cil opz	= cilindrische mast met een opzet stuk
Cil ul	= cilindrische mast met 1 uitlegger (enkele uitlegger)
Cil ulv	= cilindrische mast met 1 verlengde uitlegger (enkele verlengde uitlegger)
Cil 2 ul	= cilindrische mast met 2 uitleggers (of dubbele uitlegger)
Cil 2 ulv	= cilindrische mast met 2 verlengde uitleggers (of dubbele verlengde uitlegger)
Cil 3 ul	= cilindrische mast met 3 uitleggers (of 3-voudige uitlegger)
Cil 3 ulv	= cilindrische mast met 3 verlengde uitleggers (of 3-voudige verlengde uitlegger)
Cil ul/Vp	= cilindrische mast met uitlegger met voetplaat
Cil ulv/Vp	= cilindrische mast met verlengde uitlegger met voetplaat
Con pt	= conische mast, paaltop
Con pt/Vp	= conische mast, paaltop met voetplaat
Con ul	= conische mast met uitlegger (enkele uitlegger)
Con ulv	= conische mast met verlengde uitlegger (enkele verlengde uitlegger)
Con 2 ul	= conische mast met 2 uitleggers (of dubbele uitlegger)
Con 2 ulv	= conische mast met 2 verlengde uitleggers (of dubbele verlengde uitlegger)
Con 3 ul	= conische mast met 3 uitleggers (of 3-voudige uitlegger)
Con 3 ulv	= conische mast met 3 verlengde uitleggers (of 3-voudige verlengde uitlegger)
Con 4 ul 1 pt	= conische mast met 4 uitleggers en paaltoppositie
opz	= los opzetstuk

[bij Nvl 1 161122](#)