
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AANBESTEDENDE DIENST/ OPDRACHTGEVER:	Gemeente Heusden
PROJECT:	Raamovereenkomst reinigen kolken
BESTEK:	ARC-2023-001
PROJECTNUMMER:	30157285

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot vrijdag 24 februari 2023 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

De schriftelijke vragen en bijbehorende antwoorden zijn rechtstreeks verwerkt in de vraag- en antwoordmodule van Tendered.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 6 maart 2023

Bijlage(n):

- gewijzigde en/of aanvullende delen van het besteksonderdeel 2.2;
- gewijzigde inschrijvingsstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110040			Nieuwe bestekspost			
110040	257599		Toepassen afdekking lijngoten	m	1.080,00	F
			Situering: binnen de gemeente Heusden			
			Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen			
			van een tijdelijke afdekking op de lijngoten tijdens het			
			reinigen, ter voorkoming van verspreiding van vuil en slib.			
			Met materiaal van de aannemer			
			Rubber slabben van voldoende afmeting en zwaarte.			
1102			<u>Nieuwe bestekspost</u>			
			Nieuwe bestekspost			
1102			<u>Rijplaten</u>			
110220			Nieuwe bestekspost			
110220	101499		Aanbrengen rijplatenbaan.	m	400,00	F
			Betreft: de eerste keer leggen van rijplaten.			
			Verleggen wordt verrekend via bestekspostnr. 110230			
			Toepassen in overleg met de directie ter plaatse van ca.			
			5 gemalen			
			Lengte rijplatenbaan ca. 75 - 100 m per gemaal			
			Ter informatie:			
			- rijplaten in 2 rijsporen aanbrengen.			
			- in de lengte richting de rijsporen van			
			rijplaten voorzien met voldoende overlap;			
			- afmeting rijplaten ter keuze van de			
			aannemer,			
			geschikt voor licht, middelzwaar en zwaar			
			verkeer;			
			De verrekening van de benodigde rijplaten is in			
			streckende meters van de platenbaan (gemeten in de			
			lengte as).			
			Verrekening vindt plaats op basis van gebruik			
			gedurende 1 dag per gemaal.			
110230			Nieuwe bestekspost			
110230	101499		Verplaatsen rijplatenbaan.	m	600,00	F
			Betreft: het verplaatsen van de rijplaten binnen het			
			werkgebied			
			Betreft het opnemen, vervoeren en leggen van de			
			rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr. 110220			
			De verrekening van de benodigde rijplaten is in			
			streckende meters van de platenbaan (gemeten in de			
			lengte as).			
110240			Nieuwe bestekspost			
110240	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	1.000,00	F
			Betreft: de kosten voor het op het werk hebben, het			
			schoon houden en het herstellen van verschoven			
			rijplaten			
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
			110220 of verplaatst volgens bestekspostnr. 110230			
			Verrekening vindt plaats op basis van gebruik			
			gedurende 1 dag per gemaal.			
110250			Nieuwe bestekspost			
110250	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	400,00	F
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
			110220 of verplaatst volgens bestekspostnr. 110230			
899030			Capaciteitseisen toegevoegd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
899030	100599		inzetten combi wagen	uur	48,00	F	
			T.b.v. onder hoge druk reinigen en direct opzuigen van				
			verontreiniging, inzet op afroep van de directie (zijnde:				
			niet calamiteit).				
			Incl. bijbehorende afsluiters				
			Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting				
			Inhoud tank: min. 13m3				
			Capaciteit hogedrukpomp: 340 ltr./minuut en druk: 170				
			bar				
			Capaciteit vacuümpomp: 3200 m3/uur				
899040			Capaciteitseisen toegevoegd				
899040	100599		Inzetten spuitwagen	uur	24,00	F	
			T.b.v. onder hoge druk reinigen van verontreinigingen,				
			inzet op afroep van de directie (zijnde: niet calamiteit).				
			Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting				
			Inhoud tank gemiddeld: 14m3				
			Capaciteit hogedrukpomp: 340 ltr./minuut en druk: 170				
			bar				
899050			Capaciteitseisen toegevoegd				
899050	100599		Inzetten zuigwagen	uur	24,00	F	
			T.b.v. direct opzuigen van verontreinigingen, inzet op				
			afroep van de directie (zijnde: niet calamiteit).				
			Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting				
			Inhoud tank gemiddeld: 10m3				
			Capaciteit vacuümpomp: 2500 m3/uur				
899060			Nieuwe bestekspost				
899060	100599		Inzetten haspelwagen	uur	24,00	F	
			T.b.v. gebruik bij gemalen.				
			Incl. slangen e.d.				
			Min. benodigde lengte 100 m				
899110			Capaciteitseisen toegevoegd				
899110	100599		Inzetten combi wagen	uur	24,00	F	
			T.b.v. onder hoge druk reinigen en direct opzuigen van				
			verontreiniging, inzet op afroep van de directie (zijnde:				
			calamiteit).				
			Binnen reguliere werktijden				
			Incl. bij horende afsluiters				
			Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting				
			Inhoud tank: min. 13m3				
			Capaciteit hogedrukpomp: 340 ltr./minuut en druk: 170				
			bar				
			Capaciteit vacuümpomp: 3200 m3/uur				
899120			Capaciteitseisen toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
899120	100599		Inzetten spuitwagen T.b.v. onder hoge druk reinigen van verontreinigingen, inzet op afroep van de directie (zijnde: calamiteit). Binnen reguliere werktijden Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting Inhoud tank gemiddeld: 14m3 Capaciteit hogedrukpomp: 340 ltr./minuut en druk: 170 bar	uur	16,00	F
899130			Capaciteitseisen toegevoegd			
899130	100599		Inzetten zuigwagen T.b.v. direct opzuigen van verontreinigingen, inzet op afroep van de directie (zijnde: calamiteit). Binnen reguliere werktijden Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting Inhoud tank gemiddeld: 10m3 Capaciteit vacuümpomp: 2500 m3/uur	uur	16,00	F
899140			Capaciteitseisen toegevoegd			
899140	100599		Inzetten combi wagen T.b.v. onder hoge druk reinigen en direct opzuigen van verontreiniging, inzet op afroep van de directie (zijnde: calamiteit). Binnen niet-reguliere werktijden Incl. bij horende afsluiters Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting Inhoud tank: min. 13m3 Capaciteit hogedrukpomp: 340 ltr./minuut en druk: 170 bar Capaciteit vacuümpomp: 3200 m3/uur	uur	8,00	F
899150			Capaciteitseisen toegevoegd			
899150	100599		Inzetten spuitwagen T.b.v. onder hoge druk reinigen van verontreinigingen, inzet op afroep van de directie (zijnde: calamiteit). Binnen niet-reguliere werktijden Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting Inhoud tank gemiddeld: 14m3 Capaciteit hogedrukpomp: 340 ltr./minuut en druk: 170 bar	uur	8,00	F
899160			Capaciteitseisen toegevoegd			
899160	100599		Inzetten zuigwagen T.b.v. direct opzuigen van verontreinigingen, inzet op afroep van de directie (zijnde: calamiteit). Binnen niet-reguliere werktijden Incl. chauffeur en benodigde deskundige bediening Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 120010 naar een inrichting Inhoud tank gemiddeld: 10m3 Capaciteit vacuümpomp: 2500 m3/uur	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				