

Gemeente Peel en Maas

Afdeling Openbare Ruimte

Bezoekadres : Wilhelminaplein 1
5981 CC PANNINGEN

Postadres : Postbus 7088
5980 AB PANNINGEN

Telefoon : 077 - 306 66 66

Telefax : 077 - 306 67 67

E-mail : info@peelenmaas.nl

Website : www.peelenmaas.nl

RAW Bestek Onkruidbeheersing op verhardingen en veegvuil 2023 - 2026, gemeente Peel en Maas
Besteksnummer: PM-2023-OR-PH-001

Datum : oktober 2022 (definitief na NvI)

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

- a. Onkruidbeheersing op (half)verhardingen;
- b. Onkruidbeheersing (mol)goten;
- c. Veegvuilbeheersing;
- d. Verwijderen natuurlijk afval;
- e. Het treffen van verkeersmaatregelen.

01		1
Deel 1 Algemeen		2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1 Algemene gegevens		4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	BIJLAGEN	5
04	HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING	5
Deel 2.2 Nadere beschrijving		6
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
1	ONKRUIDBEHEERSING	8
10	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGENBETREFT: VERHARDI	8
1010	ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU ABETREFT: (O	8
1020	ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU BBETREFT: (H	10
1030	ONKRUIDBHEERSING OP FREQUENTIE BIBEKO	11
1040	ONKRUIDBHEERSING OP FREQUENTIE BUBEKO	12
2	VEEGVUILBEHEERSING	13
2000	VERWIJDEREN VEEGVUIL OP VERHARDING	13
2010	AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIAAL	13
8	TER BESCHIKKING STELLEN	14
Deel 3 Bepalingen		15
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	16
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	17
01 05	BETALINGSREGELING: DECLARATIES	17
01 07	WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSSTELLING	17
01 08	BIJDRAGEN	17
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	18
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	18
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	19
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 23	COMMUNICATIE	20
01 24	BEELDKWALITEIT	20
01 25	VAKOPLEIDING	21
01 26	SROI	21
01 30	WETGEVING	21
50	AFVALDIENSTEN	22
50 1	AFVALDIENSTEN	22
50 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	22
51	GROENVOORZIENINGEN	23
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	23
51 01	BEGRIPPEN	23
51 02	SCHADE AAN ONDERGROND	23
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	23
51 81	BEGRIPPEN	23
51 82	EISEN EN UITVOERING	23
51 83	INFORMATIE OVERDRACHT	24
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	24
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	24
62 11	BEGRIPPEN	25
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN	25

62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	25
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	26
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN	26
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODE	26
01		27
01		28

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Peel en Maas

Afdeling Openbare Ruimte

Bezoekadres : Wilhelminaplein 1

5981 CC PANNINGEN

Postadres : Postbus 7088

5980 AB PANNINGEN

Telefoon : 077 - 306 66 66

E-mail : info@peelenmaas.nlWebsite : www.peelenmaas.nl**1.02 DIRECTIE**

De directie wordt gevoerd door de heer P. Hillen van de gemeente Peel en Maas en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Peel en Maas.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

- a. Onkruidbeheersing op (half)verhardingen;
- b. Onkruidbeheersing (mol)goten;
- c. Veegvuilbeheersing;
- d. Verwijderen natuurlijk afval;
- e. Het treffen van verkeersmaatregelen.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 6 februari 2023 en loopt door tot en met 31 december 2025, met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Het actuele areaal is te benaderen via gemeentelijk beheersysteem Gisib online van DG Groep.

- De actuele data worden realtime beschikbaar zijn in het geautomatiseerde beheersysteem Gisib. Om deze te benaderen dient ingelogd te worden op een viewer, zie ook de instructie gebruik Gisib in bijlage 7.

Inlogcode en wachtwoord worden tijdens de startbespreking beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 : V&G plan;
- Bijlage 2 : Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Bijlage 3 : Inschrijvingsleidraad.
- Bijlage 4 : Productbeschrijving Porodur BKK-systeem.
- Bijlage 5 : Veegplanning 2023, 2024 en 2025.
- Bijlage 6 : Extra werkzaamheden parkeerstroken, middengeleiders, bushaltes en overig buiten de kom
- Bijlage 7 : Handleiding gebruik Gisib
- Bijlage 8 : Regeling social return
- Bijlage 9 : Berekening totstandkoming prijs per eenheid.

04 HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING

Voor aanvang van een volgende contractjaar, vindt overleg plaats met de aannemer over de wijziging in de hoeveelheden. De aannemer ontvangt, indien er sprake is van wijzigingen, een nieuw werkbested. Verrekening vindt plaats op basis van bijlage 9, zoals door aannemer is aangeleverd bij de aanbesteding.

De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de aannemingssom te herleiden zijn, blijven gedurende de looptijd van het bestek en eventuele verlenging gehandhaafd.

Eenmalige kosten worden eenmaal gedurende de looptijd inclusief eventuele verlengingen verrekend.

Indien gebruik gemaakt wordt van de optie op verlenging wordt een nieuw werkbested uitgegeven voor een geheel jaar.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij

het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								ONKRUIDBEHEERSING		
10								ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN Betreft: verharding in de openbare ruimte. Het gebruik van chemische en biologische (onkruid)bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.		
1010								ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU A Betreft: (ongebonden) verharding gelegen in centrumgebieden		
101010	518899							Beheersen onkruid verharding kwaliteitsniveau A	week	152,00 N
101011	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 103010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 101013 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 1x per jaar door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: . Betreft: Betonklinkers: ca.16.657 m2 Gebakken klinkers: ca. 42.076 m2 Sierbestrating: ca. 13.204 m2 Tegels: ca. 6.718 m2 Inclusief beheersen onkruid in aangrenzende trottoir- en opsluitbanden. Hoeveelheden zijn exclusief rijbanen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 103012, 200011 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	
		1	2	3	1	3	6		are	787,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101012	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: Granulaat: ca.108 m2 Grind: ca. 12.122m2 Gravel: ca. 1.715 m2 Gralux: ca. 4.481 m2 Inclusief beheersen onkruid in aangrenzende trottoir- en opsluitbanden. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 101013 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 103012 , 200011 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		152,00	I
		1							are		185,00	I
		2										
		3										
			1									
			3									
101013	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstypen: zoals aangegeven in besteksposten 101011 en 101012 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 103012 , 200011 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		152,00	I
		1							st		1.458,00	I
		2										
		3										
			9									
			3									
101014	620199							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bovenstaande bestekposten Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b-2020	week		152,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1020								<u>ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU B</u> Betreft: (half)verharding gelegen in woonwijken en op bedrijventerreinen				
102010	518899							Beheersen onkruid verharding kwaliteitsniveau B	week	152,00	N	
102011	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 103010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 102013 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 1x per jaar door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: . Betreft: Betonklinkers: ca. 186.660 m2 Gebakken klinkers: ca. 48.326 m2 Sierbestrating: ca. 18.290 m2 Tegels: ca. 382.195 m2 Open asfalt: ca. 6.370 m2 Inclusief beheersen onkruid in aangrenzende trottoir- en opsluitbanden. Hoeveelheden zijn exclusief rijbanen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 103012, 200011 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		152,00	I
		1							are		6.419,00	I
			3									
				3								
					1							
						3						
102012	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: Granulaat: ca. 6.618 m2 Grind: ca. 4.026 m2 Gruwacke: ca. 1.191 m2 Gralux: ca. 321 m2 Inclusief beheersen onkruid in aangrenzende trottoir- en opsluitbanden. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 102013 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 103012 , 200011 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		152,00	I
		1							are		92,00	I
			3									
				3								
					1							
						3						
							6					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102013	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week		152,00 I
		1						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven			
			3					Te onderhouden aantal	st		9.767,00 I
				3				Kwaliteitsniveau B			
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
						9		Verhardingstypen: zoals aangegeven in besteksposten 102011 en 102012			
							3	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 103012 , 200011			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
102014	620199							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bovenstaande bestekposten. Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b-2020	week		152,00 I
1030								<u>ONKRUIDBHEERSING OP FREQUENTIE BIBEKO</u>			
103010	518299							Onkruidvrij maken elementverhardingen langs rijbaan Betreft: combinatie onkruidbeheersing en verwijderen veegvuil in en langs de rijbaan. Voornamelijk (element)verharding zoals band, strek, (mol) goot, verkeersdruppels, verkeersremmers, rotondes enzovoorts, inclusief de bovenzijde. Frequentie: 3x per jaar Volgorde uitvoering: onkruidbeheersing, verwijderen veegvuil Uitvoeringsperiode conform veeggrondes bijlage 5.	are	20.574,00	N
103011	518826							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Te onderhouden lengte: 457.202 m1 Randstroken langs private terreinen: deze zijn niet bekend, areaal condorm tekening inclusief inclusief de voeg grenzend aan gevels en/of perceelsgrens Betreft: circa 457.202 m1 en 2.286 are (per beurt betreft het twee zijden) Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t Verwachte frequentie: 3 keer per jaar Kwaliteitsniveau A Termijn van uitvoering: 4 weken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	km		4.115,00 I
103012	501311	1						Verwijderen veegvuil. Betreft: gootbreedte goot: circa 0,5 m Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recyclingbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekspost 200030. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		20.575,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
103013	620199							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bovenstaande bestekposten per onderhoudsbeurt (brt). Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b-2020	brt		9,00	I
1040								<u>ONKRUIDBHEERSING OP FREQUENTIE BUBEKO</u>				
104010	518299							Betreft: verwijderen veegvuil in (mol)goten, viaducten, bushaltes, verkeergeleiders, bruggen en andere elementen conform bijlage 6 in het buitengebied. Frequentie: 2x per jaar Oppervlakte: circa 5.730 m2 Volgorde uitvoering: onkruidbeheersing, verwijderen veegvuil Uitvoeringsperiode conform veegrondes bijlage 5.	are	344,00	N	
104011	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrijmaken van (mol)goten, viaducten, bushaltes, verkeergeleiders, bruggen en andere elementen conform bijlage 6 in het buitengebied. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recyclingbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekspost 20030. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		344,00	I
104012	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil in (mol)goten, viaducten, bushaltes, verkeergeleiders, bruggen en andere elementen conform bijlage 6 in het buitengebied. Totale oppervlakte: 1,5 are. Betreft: gootbreedte goot: circa 0,5 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recyclingbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekspost 200030. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		344,00	I
104013	518205							Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: verwijderen veegvuil in (mol)goten, viaducten, bushaltes, verkeergeleiders, bruggen en andere elementen conform bijlage 6 in het buitengebied. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recyclingbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekspost 200030. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st		172,00	I
104014	620199							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bovenstaande bestekposten per onderhoudsbeurt (brt). Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b	brt		6,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2								VEEGVUILBEHEERSING				
2000								<u>Verwijderen veegvuil op verharding</u>				
200010	501399							Verwijderen veegvuil (mol) goten Betreft: verwijderen veegvuil in (mol)goten, parkeerhavens enzovoorts Na aanvang van een veegronde de werkzaamheden in een aaneengesloten periode uitvoeren volgens een vaste route. Uitvoeringsperiode conform veeggrondes bijlage 5. Uitvoering met RAVO type 5 of tenminste gelijkwaardig.	are	27.432,00	N	
200011	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil in (mol)goten. Totale lengte molgoten: circa 457.202 m1 (per beurt, twee zijden) Totale oppervlakte: circa 2.286 are (per beurt betreft het twee zijden) Betreft: gootbreedte goot: circa 0,5 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recyclingbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekspost 201010. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		27.432,00	I
200013	620199							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bovenstaande bestekposten per onderhoudsbeurt (brt). Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b-2020	brt		12,00	I
2010								<u>Afvoeren vrijgekomen materiaal</u>				
201010	518199							Afvoeren vrijgekomen veegvuil Totaal aantal af te voeren: circa 475 ton per jaar. Betreft het afvoeren van veegvuil vrijkomend uit besteksposten 103010 ,104010 en 200010 inclusief transportkosten van en naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	TON	1.425,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8								TER BESCHIKKING STELLEN				
800010	100599							Ter bschikking stellen van een voertuig niet zijnde een veegmachine Betreft: voertuig borstelinrichting voorzien van onkruidborstel LM trac of vergelijkbaar	uur	120,00	V	
800020	100599							Ter beschikking stellen van een veegmachine Betreft: RAVO-type 5 of gelijkwaardig Voorzien van een onkruidborstel	uur	60,00	V	
800030	100501	1						Inzetten van werknemer. Werknemers: zelfstandig inzetbaar en voorzien van (gemotoriseerd) handgereedschap.	uur	20,00	V	
800040	100599							Ter beschikking stellen veegmachine Ten behoeve van ondersteuning medewerkers opdrachtgever bij verharding ontdoen van blad. Inzet materieel: veegmachine type RAVO-5 of gelijkwaardig. Geplande uitvoeringsperiode: week 44-47; op maandag tot en met donderdag; gedurende 8 uur per dag. Exacte periode van uitvoering op aanwijs van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar tijdelijke opslagplaats op aanwijzing van de directie. Max. rijafstand 5 km.	uur	384,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Op dit werk is van toepassing de " Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 ", publicatie 380, uitgegeven door de Stichting CROW.
- 04 Op dit werk is van toepassing het "Handboek wegafzettingen 96 "(96b-2020), uitgegeven door de Stichting CROW.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 mogen geen negatieve bedragen (zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden na het subtotale. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 VERRKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In afwijking op lid 01 van artikel 01.03.03 van de Standaard 2020 wordt bij een eventuele areaalwijziging in besteksposten 101010 en 102010 bij verrekening gebruik gemaakt van de 'onderbouwde prijs per eenheid' (bijlage 9) zoals deze aangeleverd dient te worden bij de inschrijving.
- 02 Lid 05 uit paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt van toepassing verklaard.
- 03 Lid 02 paragraaf 39 van de UAV is niet van toepassing. Verrekening van afwijkingen geschiedt op basis van de 'onderbouwde prijs per een eenheid' (besteksposten 101010 en 102010 of de uit de inschrijfstaat te herleiden prijs per eenheid (overige bestekspostnummers).

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 03 INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID

- 02 Basis voor de indexering vormt het prijsindexcijfer: "GWW inputprijsindex 2010=100, 4211a Wegen met open verhardingen". Volg hiervoor de volgende link. <<http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82261ned&D1=a&D2=1&D3=0,4,8,12,16,20,24-38&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T>>
De indexering vindt bij aanvang van ieder besteksjaar eenmaal plaats, behalve het eerste besteksjaar.

01 05 BETALINGSREGELING: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.

01 07 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 De zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken en/of situaties in elkander grijpen:
- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
 - het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
 - het door derden uitvoeren van huisvuilinzameling <https://afvalkalender.peelenmaas.nl/> ;
 - het door derden uitvoeren van beheertaken in de openbare ruimte zoals: onderhoud groenvoorzieningen, bladblazen, zwerfvuil verzamelen.
 - evenementen zoals kermissen, jaarmarkten en dergelijke. Zie hiervoor de website van de gemeente: <https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/evenementenkalender/>
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.
- 03 Indien de aannemer zich niet aan de in 01.12.03 lid 01 van dit bestek houdt, is de directie gerechtigd een boete op te leggen van €500,- per incident exclusief de kosten voor het laten reinigen van de wegen door een externe partij die bij de aannemer van dit bestek in rekening zal worden gebracht. Deze korting en de reigingskosten worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, inclusief weekplanning en een vaste werkvolgorde voor het verwijderen van veegvuil. Per jaar dient een nieuwe planning te worden opgesteld.
- 03 De aannemer dient dagelijks gedurende de uitvoeringsperiode de voortgang van de uitvoering van besteksposten 103010 ,104010 en 200010 te verwerken in Gisib online.
- 04 De directie is bevoegd om in het bestek vermelde uitvoeringsperioden voor frequentieposten met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering voor deze bestekspost wordt evens met 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen om te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van die periode schriftelijk door de directie aan de aannemer medegedeeld. Een aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 05 In het tijdschema en werkplan als bedoeld in lid 01 dient de aannemer op te nemen dat meteen na de carnaval op (as) woensdag en donderdag binnen de reguliere veegronde, eerst de optochtroutes per kern worden geveegd. De optochtroutes worden door de directie ten minste twee weken voor betreffende uitvoering aan de aannemer verstrekt.

01 13 08 WERKTIDEN

- 01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Voor de uit dit bestek voortvloeiende werkzaamheden mag op zaterdag, zondag en feestdagen niet gewerkt worden.
- 03 Indien de aannemer buiten, de in leden 01 en 02 genoemde werktijden en -dagen, werkzaamheden wil verrichten dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. De directieverleent toestemming indien de directie het noodzakelijk acht dat de werkzaamheden plaats vinden binnen de door de aannemer aangevraagde werktijden /-dagen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt wel verlangd binnen twee weken na verzoek van de directie.
- 02 Vrijgekomen materialen dienen te worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.
- 04 De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen materialen binnen de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek.
- 05 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in dit artikel, kan de directie een boete opleggen van €250,- per dag, zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatie kosten in geval van schade voor rekening van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zijn de taxatie kosten voor rekening van de opdrachtgever.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €500,- per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht, zonder dat daar in een ingebrekestelling voor nodig is.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal € 250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstellkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Zowel de aannemer als de directie kan een bouwvergadering beleggen, de andere partij dient hieraan gehoor te geven. Dit met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 02 ALGEMEEN**

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24 is dit artikel ook van toepassing op gebundelde besteksposten waarvan de eenheid op betalingsniveau de eenheid 'week' heeft.

01 24 04 MEETLOCATIES

- 01 Het overzicht van de meetlocaties als bedoeld in artikel 01.24.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt na opdrachtverlening verstrekt.

01 24 07 BESTEKSMELDINGEN

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.05 ontvangt de aannemer de besteksmeldingen op het door hem aangeleverde e-mailadres. Dit e-mailadres wordt tijdens het startoverleg vastgesteld.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.05 geschiedt het gereedmelden van de besteksmelding door de aannemer via de e-mail. Een besteksmelding wordt als afgehandeld beschouwd wanneer de gereedmelding ontvangen en goedgekeurd is.

01 24 08 OPNEMING

- 02 In afwijking van lid 02 van artikel 01.24.08 bedraagt het aantal op te nemen meetlocaties 25 per meetronde.
- 06 Het bepaalde in lid 06 van artikel 01.24.08 is tevens van toepassing op gebundelde besteksposten en de daaronder vallende bundeling van besteksposten afzonderlijk.
- 11 Indien gewenst kan de aannemer de meetronde bijwonen.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.08 worden de resultaten van de meetrondes vastgelegd in de notulen van de bouwvergaderingen.

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 PERSONEEL**

- 01 Iedere voorman dient op de werklocatie van zijn medewerkers te zijn en heeft zicht op de medewerkers die onder zijn verantwoording vallen. Alle werknemers die individueel werken moeten de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

01 26 SROI**01 26 01 BOUWBLOKKENMETHODE**

- 01 De aanbestedende dienst verplicht de opdrachtnemer om mensen in te zetten uit door de gemeente aangewezen specifieke doelgroepen. Hierbij dient de opdrachtnemer een percentage van tenminste 5% van de inschrijfsom te besteden aan inspanningen in het kader van Social Return gedurende de looptijd van de overeenkomst. Zie voor de nadere beschrijving en specificatie bijlage 8 uit hoofdstuk 2.1 van dit bestek.

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met

HFD PAR ART LID

aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het

niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

50 AFVALDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

50 13 02 VEGEN VAN VERHARDING

- 01 - De volgende wegen dienen geveegd te worden conform het beschrevene in bijlage 4:
Helden: Neerseweg, Deken Jaspersstraat, Ondersestraat, Jan vd Boschstraat.
- Egchel: Kempstraat.
- 02 Indien zich geen voertuigen in de parkeerhavens bevinden, worden de parkeerhavens gelijk grenzend aan de te vegen molgoot geacht te worden ontdaan van veegvuil.

50 13 03 GPS VOLGSYSTEEM

- 01 Alle in te zetten voertuigen voor de besteksposten 103010 en 200010 dienen te zijn voorzien van een GPS volgsysteem.
- 02 Het GPS volgsysteem dient ten minste vast te leggen: de gereden route en de gereden snelheid.
- 03 De gegevens als bedoeld in lid 02 dienen binnen drie werkdagen na een gedaan verzoek van de directie te worden aangeleverd.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 02 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard 2020 integraal gelden voor en in dit bestek.

51 02 SCHADE AAN ONDERGROND**51 02 01 INSPORINGSDIEPTE**

- 10 Insporing op verhardingen van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag niet palaatsvinden.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 81 BEGRIPPEN****51 81 01 ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan onder:
- b. Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals straatmeubilair, lantaarpalen, muurtjes, paaltjes, beugels, gevels, boomroosters, perceelsafscheidings enzovoorts.
 - c. Verkeersremmers: Vaste objecten die tot het te onderhouden verhardingsoppervlak horen. Zoals, druppels, drempels, midden-eilanden enzovoorts.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake verplichting van het verwijderen van vrijgekomen en losliggende materialen zoals opgenomen in artikel 51.82.01 lid 01 niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onder vrijgekomen materiaal in dit artikel wordt niet verstaan: vastzittend dood onkruid.
- 02 De (mol)goot langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit geldt eveneens voor kolken, roosters, (put)deksels en obstakels in de goten.
- 03 Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op ongebonden verharding. Op gebakken stenen, natuurstenen en sierbestrating mag enkel geborsteld worden na schriftelijke goedkeuring van de directie.
- 06 De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels en/of perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 07 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 08 De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting van de aannemer.

51 82 03 BEHEERSEN ONKRUID ELEMENTVERHARDING

- 08 Bij kwaliteitsniveau A mogen geen pollen voorkomen.
- 09 De hoogte van het onkruid mag bij kwaliteitsniveau A nooit meer dan 0,25 m bedragen.
- 10 Bij kwaliteitsniveau B mogen maximaal 100 stuks pollen per 100m² voorkomen.
- 11 De hoogte van het onkruid mag bij kwaliteitsniveau B nooit meer dan 0,50 m bedragen.

HFD PAR ART LID

51 82 04 BEHEERSEN ONKRUID ONGEBONDEN VERHARDING

- 08 Bij kwaliteitsniveau A mogen geen pollen voorkomen.
- 09 De hoogte van het onkruid mag bij kwaliteitsniveau A nooit meer dan 0,25 m bedragen.
- 10 Bij kwaliteitsniveau B mogen maximaal 100 stuks pollen per 100m² voorkomen.
- 11 De hoogte van het onkruid mag bij kwaliteitsniveau B nooit meer dan 0,50 m bedragen.

51 82 05 BEHEERSEN ONKRUID RONDOM OBSTAKELS

- 08 Bij kwaliteitsniveau B is per obstakel het aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm binnen een afstand van 0,50 m uit het obstakel niet meer dan 2.

51 82 08 ONKRUIDBEHEERSING IN GOTEN EN RANDSTROKEN

- 08 Bij kwaliteitsniveau A mogen geen pollen voorkomen.
- 09 De hoogte van het onkruid mag bij kwaliteitsniveau A nooit meer dan 0,50 m bedragen.

51 83 INFORMATIE OVERDRACHT**51 83 01 ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUID BEHEERSEN OP VERHARDINGEN**

- 01 In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat alle verhardingen waar door geparkeerde voertuigen enzovoorts geen onkruidbeheersing kan worden uitgevoerd melding gemaakt dient te worden. De aannemer dient zelf maatregelen te treffen dat betreffende locaties aan het gestelde beeld voldoen zonder dat dit leidt tot verrekening van meerwerk.
- 02 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen ter beschikking, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
- 03 De directie houdt een registratielijst bij van sleutels die in bruikleen zijn gegeven. De aannemer dient per sleutel deze lijst te tekenen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

HFD PAR ART LID

62 11 BEGRIPPEN**62 11 01 TOEPASSEN**

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

62 11 08 LOCATIE

- 01 'Locatie' zoals genoemd in dit bestek betreft de gemeente Peel en Maas.

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN**62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecteren materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Peel en Maas, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN**62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spijstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 Op de volgende wegen mogen enkel werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 10:00 en 16:00 uur:
- Beringe - Meijelseweg
 - Helden - Kesselseweg
 - Helden - Molenstraat
 - Helden - Roggelseweg
 - Kessel - Heldenseweg
 - Meijel - Heldensedijk
 - Panningen - Maasbreeseweg
 - Panningen - Ninnnesweg

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

- 07 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 08 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- hoe de aannemer omgaat met standaardsituaties in het verkeer: welke verkeersmaatregelen worden toegepast.
 - welke procedure gevolgd wordt om te komen tot de juiste verkeersmaatregel bij het juiste wegtype.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een boete van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN**62 15 02 VERKEERSMAATREGELEN UITVOERING VEGEN (MOL)GOTEN**

- 01 Voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals bedoeld in de besteksposten 103010 ,101040 en 200010 dienen de in te zetten voertuigen voorzien te zijn van de wettelijk verplichte bebording en bebakening.
- 02 De kosten van de toe te passen verkeersmaatregelen zoals bedoeld in lid 01 worden geacht in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen van de betreffende bestekspost waarop zij van toepassing zijn.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODE**62 17 01 EENHEDEN**

- 02 De bij 'toepassen' gebruikte eenheid ' brt' betreft het aantal onderhoudsbeurten zoals vermeld in bestekspost 103010 , 101040 en 200010.

62 17 04 VERREKENING VAN VERKEERSMAATREGELEN BIJ GEWIJZIGDE AREALEN

- 01 Indien de besteksarealen wijzigen worden de verkeersmaatregelen naar rato van het areaal verrekend.

.....

.....

.....
.....

Behoort bij: PM-2023-OR-PH-001

RAW Bestek Onkruidbeheersing op verharding&veegvuil Peel en Maas

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: PM-2023-OR-PH-001

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

- B) (handtekening)
- (naam)
- (functie)
- C) (handtekening)
- (naam)
- (functie)

Behoort bij: PM-2023-OR-PH-001

RAW Bestek Onkruidbeheersing op verharding&veegvuil Peel en Maas

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUIDBEHEERSING				
10	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN				
1010	<u>ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU A</u>				
101010	Beheersen onkruid verharding	week	152,00	N	
1020	<u>ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU B</u>				
102010	Beheersen onkruid verharding	week	152,00	N	
1030	<u>ONKRUIDBEHEERSING OP FREQUENTIE BIBEKO</u>				
103010	Onkruidvrij maken en verwijderen veegvuil	are	20.574,00	N	
1040	<u>ONKRUIDBEHEERSING OP FREQUENTIE BUBEKO</u>				
104010	Onkruidvrij maken en verwijderen veegvuil	are	344,00	N	
2	VEEGVUILBEHEERSING				
2000	<u>Verwijderen veegvuil op verharding</u>				
200010	Verwijderen veegvuil (mol) goten	are	27.432,00	N	
2010	<u>Afvoeren vrijgekomen materiaal</u>				
201010	Afvoeren vrijgekomen veegvuil	TON	1.425,00	V	
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
800010	Ter beschikking stellen van een voertuig	uur	120,00	V	
800020	Ter beschikking stellen van een veegmachine	uur	60,00	V	
800030	T.b.s. werknemer.	uur	20,00	V	
800040	Ter beschikking stellen veegmachine tbv bladruimen	uur	384,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				