

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek renovatie platform 334-oost inclusief L3 + L4
Besteksnummer 28122
Oracenummer 28122

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Vastgoedbeheer

Afdeling Realisatie Landelijk

Bezoekadres:

St. Jacobsstraat 16, 3511BS UTRECHT

Correspondentieadres:

Postbus 16169, 2500BD DEN HAAG

VRAGEN EN ANTWOORDEN

De gestelde schriftelijke vragen door gegadigden zijn beantwoord in de 2e Nota van Inlichtingen. Vragen welke verwijzingen hebben naar besteksnummer 28122 zijn in dit document beantwoord.

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDER

1. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat;
2. In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Deel 2.2:

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

- 400070
- 400080
- 720010

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

- 510030

Deel 3:

De volgende bepalingen zijn toegevoegd:

- 01.14.73

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORGING**

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
400070								Bestekspost tekstueel aangepast.				
400070	820502							Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. Situering: zie tekening C02. Betreft het aanbrengen van de gewapende betonverharding ter plaatse van de betonplaten rondom de goten op L3 + L4. Rekening houden met handwerk. Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend Voor wapening zie bestekspost 400080. Totale breedte 1,50 m; in 1 keer aan te brengen Op een funderingslaag van betongranulaat, reeds aanwezig. Laagdikte: 0,33 meter. Betonspecie voor steenslagbeton: - druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus) - splijttreksterkte: SC5.0 - milieuklasse XF4 - vorst-dooi bestendigheid FT2 - steenslag: basalt. Cement: CEM I 52,5N Consistentieklasse ter keuze van de aannemer Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer.	m2	128,00	V	
		2										
			1									
				6					m3		42,30	
					9							
						1						
400080								Bestekspost tekstueel aangepast.				
400080	820802							Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een verhardingslaag van gewapend beton. Situering: zie tekening C02. Betreft het aanbrengen van wapening in de gewapende betonverharding ter plaatse van de betonplaten rondom de goten op L3 + L4, zie bestekspost 400070. Wapening per plaat; enkel wapeningsnet Wapeningsnet diameter 10, h.o.h. 100 mm. Staalkwaliteit B500B	kg	2.009,00	V	
		1										
				9	9							
						1						
510030								Bestekspost toegevoegd.				
510030	814199							Inrichten opslagruimte milieu gevaarlijke stoffen. Situering: op een door de directie aan te wijzen locatie nabij het werkterrein. Opslagruimte dient toegepast te worden in alle fases. Tussen fase 2 en fase 3 dient de opslagruimte afgevoerd te worden en dient het betreffende terrein schoon achtergelaten te worden. Betreft het inrichten van een opslagruimte voor de opslag van milieu gevaarlijke stoffen conform de daarvoor vigerende regelgeving zoals genoemd in deel 3 artikel 01.14.73 lid 01 van dit bestek. Afmetingen en aantallen opslagcontainers conform regelgeving. Na verwerking milieu gevaarlijke stoffen de betreffende opslagruimte(s) afvoeren en het betreffende terrein schoon achter laten.	EUR		N	
720010								Bestekspost tekstueel aangepast + hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
720010	610199						Bepalen hechtsterkte kunststofdeklaag Betreft het bepalen van de hechtsterkte van de nieuw aangebracht kunststofdeklaag volgens artikel 82.77.72. Hechtsterkte bepalen 1 x per 500 m2 Aanleveren van de gegevens per afgeronde fase.	st	180,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 14 BOUWSTOFFEN****01 14 73 OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN**

- 01 De opslag van milieu gevaarlijke stoffen moet geschieden conform de "Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15".