

Bij kruisingen van het riool met kabels en leidingen of aftakkingen vanaf het hoofdniet dient bij voorkeur de onderlinge ordening voor wat betreft de maten in het horizontale vlak aan te worden gehouden, zoals deze is aangegeven in NEN 1739 en in NEN 1738.

De minimum afstand die bij het passeren van kabels en/of leidingen aangehouden moet worden aangehouden bedraagt 15 cm. De afstand tussen twee parallelle leidingen of tussen een leiding en een parallel gelegen ondergrondse constructie of kabel 10 kV moet tenminste 0,3 meter zijn, gemeten aan de buitenkant van de leiding in het horizontale vlak. Ondergraven van de kabels en/of leidingen is geen bezwaar, echter wanneer de ontgraving meer dan 3 meter bedraagt, moeten deze deugdelijk opgehangen of ondersteund worden. Ter voorkoming van beschadiging van kabels en/of leidingen bij werkzaamheden dient de ligging hiervan voor de aanvang vastgesteld te worden. Het ophangen van middenspanningskabels, waaronder ook het ophangen van mantelbuizen valt, mag uitsluitend plaatsvinden indien deze kabels tevoren spanningsloos gemaakt zijn.

Indien noodzakelijk kunnen bij de kruisingen met de middenspanningskabels deze kabels spanningsloos gemaakt worden. Het uitschakelen van middenspanningskabels geschiedt onder verantwoording van Essent Netwerk, afdeling Onderhoud en Storingen, bereikbaar onder telefoonnummer 073-8530674. De kosten voor het spanningsloos maken van de kabels zullen dan op basis van werkelijk gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Bij gasleidingen moet worden voorkomen dat de koppelingen uit elkaar gaan. Bij het plaatsen van de putten dient rekening gehouden te worden met een minimale afstand tot kabels en/of leidingen van circa 30 cm. Indien de ondergrondse constructie een drukloos riool of een betonnen kabelkoker is dient deze afstand tenminste 1,0 meter te bedragen. De afstand moet horizontaal worden gemeten in geval dat de gasleiding dieper ligt dan het drukloos riool- of de kabelkoker.

In bedrijf zijnde kabels en/of leidingen dienen deugdelijk afgedekt en/of afgeschermd te zijn, wanneer kabels en/of leidingen over langere lengtes en voor langer dan 1 werkdag komen vrij te liggen of hangen dient hier de kabel en/of leidingbeheerder van in kennis gesteld te worden zodat indien nodig in overleg aanvullende maatregelen kunnen worden genomen.