

Nota van inlichtingen 1 - Aanbesteding onderhoud asfaltverharding

Gemeente Gooise Meren

d.d. 16 september 2022

Wijzigingen vanuit de Aanbestedende dienst

1. Bij deze nota zijn de volgende gewijzigde documenten gevoegd:

- Nvl bestand bestek
- Gewijzigde inschrijfstaat
- Herziene versie MKI Prestatieverklaring
- Herziene versie concept raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

2. De planning van de aanbesteding is gewijzigd.

Planning aanbesteding	Datum gereed
1. Aankondiging aanbesteding	9 augustus 2022
2. Uiterste datum Ontvangst schriftelijke vragen – 1 ^e nota	12 september 2022, 10.00 uur
3. Verzending van de 1 ^e Nota van Inlichtingen	16 september 2022
4. Uiterste datum Ontvangst schriftelijke vragen – 2 ^e nota	30 september 2022, 10.00 uur
5. Verzending van de 2 ^e Nota van Inlichtingen	7 oktober 2022
6. Uiterste datum Ontvangst inschrijvingen vóór 10.00 uur	20 oktober 2022, 10.00 uur
7. Besluitvorming en verzending gunnings- en afwijzingsbrieven	7 november 2022
8. Verificatiegesprek met de beoogde winnaar	n.t.b.
9. Stand still periode (20 kalenderdagen)	t/m 28 november 2022
10. Ruimte voor toelichting op de gunningsbrief voor niet-gegunde inschrijvers	21 november 2022
11. Definitieve gunning	29 november 2022
12. Ondertekening van de overeenkomst	1 december 2022
13. Start Overeenkomst	5 december 2022

Beantwoording gestelde vragen

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
----------	-------	-----------	-------	----------

1	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, posten 713040 t/m 713060, pagina 183	Er dient een toepasprijs per dag te worden opgegeven, maar de tijdsduur is maximaal 1 week. Het 5 keer toepassen van 1 dag kost veel meer dan het 1 keer toepassen van 5 dagen. Kunnen wij ervan uitgaan dat de eenheid 'keer' is, met een maximale tijdsduur van 1 dag per keer?	De eenheid is max 1 dag per keer
2	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, posten 713010 t/m 713030, pagina 183	Kunnen wij er van uitgaan dat, net als bij de omleidingen bij het toepassen van afzettingen, de eenheid "keer" is, met een maximum van 1 week per keer?	correct, dit wordt aangepast in het bestek.
3	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, posten 713010 t/m 713060, pagina 183	Wij willen u verzoeken om de vooraankondigingen uit de toepasprijs van de afzettingen te halen en een aparte bestekspost op te nemen voor de vooraankondigingen?	Dit is niet akkoord, het bestek wordt niet aangepast.
4	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, paragraaf 01.11.01, pagina 200	In paragraaf 01.11.01 worden een aantal werken benoemd welke in elkander grijpen. Dienen wij bij het opstellen van de planning (als onderdeel van het Plan van Aanpak) rekening te houden met deze werken? Zo ja, dan ontvangen wij graag de planning c.q. doorlooptijd van de genoemde werken onder paragraaf 01.11.01.	Het betreft mogelijke werken die in elkander grijpen, per deelopdracht dient hiervoor een planning te worden opgesteld.
5	Uitvoering	Bijlage 1. Veiligheid en gezondheidsplan_2018-02	Kunt u aangeven op welke manier, voor de Cort van der Lindenlaan, door opdrachtgever is geborgd dat er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd voor het raakvlak tussen treinverkeer en het uitvoeren werkzaamheden nabij het spoor? Gegadigde merkt op dat in hoofdstuk 5 van het V&G-plan ontwerpfase geen risico's en beheersmaatregelen zijn opgenomen welke betrekking hebben op werken nabij het spoor.	De werkzaamheden zijn buiten de invloedssfeer van het spoor, er is dus geen raakvlak.
6	Inhoud	Bijlage 1. Veiligheid en gezondheidsplan_2018-02	Het veiligheid en gezondheidsplan ontwerpfase, bijlage 1 van de bijlagen raamovereenkomst, betreft een plan voor raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen uit 2018 met verwijzing naar bestek 2018-02. Wij willen u verzoek het juiste V&G-plan ontwerpfase aan te leveren behorend bij de desbetreffende raamovereenkomst inclusief de juiste verwijzingen naar bestek en dergelijke.	De juiste versie wordt bijgevoegd bij de tweede nota van inlichtingen.
7	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, post 700010 & 700020	Volgens post 700010 & 700020 dient er stamommanteling van hout toegepast te worden. Gegadigde wil voorstellen om in het kader van duurzaamheid, kunststof stamommanteling toe te passen. Kan opdrachtgever deze post aanpassen of indien deze post niet wordt aangepast motiveren wat de reden is om deze posten niet aan te passen?	De post blijft ongewijzigd (hout). Opdrachtgever kiest voor hout, omdat dit een natuurlijk en hernieuwbaar product is.
8	Proces	Werken nabij het spoor, Cort van der Lindenlaan	Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de Cort van der Lindenlaan is er sprake van een raakvlak tussen het treinverkeer en de uit te voeren werkzaamheden. Gegadigde gaat er vanuit dat alle vergunningen, meldingen, toestemmingen en afstemmingen met ProRail worden verzorgd door de Opdrachtgever. Kunt u bevestigen dat dit uitgangspunt juist is?	zie vraag 5.

9	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, post 715010, pagina 185	Worden er eisen gesteld aan de toe te passen verkeersregelininstallatie? Zo ja, kunt u aangeven wat deze eisen zijn?	De verkeersregelininstallatie dient minimaal te voldoen aan CROW publicatie g6b, zie beschrijving bovenliggend hoofdstuk 71.
10	Inhoud	Beschrijvend document, paragraaf 4.4.1, pagina 16, SROI	Conform paragraaf 4.4.1 dient 5% van de gefactureerde opdrachtsom aangewend te worden voor social-return activiteiten. Verzoek aan OG om het SROI percentage aan te passen naar 5% over het gedeelte van de loonsom in plaats van 5% over de opdrachtsom. Dit gezien het feit dat een groot deel van de scope/posten leverantie van materialen betreft.	Opdrachtgever verlaagd het percentage naar 2% van de opdrachtwaarde.
11	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, post 715040, pagina 185	Over welke lengte dient de tijdelijke verlichting toegepast te worden?	Deze post vervalt.
12	Proces	Beschrijvend document, paragraaf 1.3, pagina 5	Kunt u aangeven op welke manier wordt bepaald of de overeenkomst wordt verlengd?	Op basis van uitgevoerde evaluatie bepaalt opdrachtgever of de raamovereenkomst verlengd wordt.
13	Inhoud	Bestekpost 613010	Kan de OG voor deze post aangeven wat voor product er wordt verwacht en aan welke eisen dit product moet voldoen?	Conform beschreven bestekspost, model, kleur en leverancier
14	Contract	Bestek deel 1 Tijdsbepaling 05 lid 3	Het hier genoemde boetebedrag is niet gemaximaliseerd. Wij verzoeken u, conform de Gids Proportionaliteit, het boetebedrag te maximaliseren tot bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom van de waarde van de deelopdracht.	de bepaling wordt gewijzigd naar 1.000,- per dag met een max van 10% van de aanneemsom van de deelopdracht.
15	Inhoud	Kosten EMVI-maatregelen Casus	Zou u kunnen aangeven waar wij kosten voor EMVI-maatregelen voortvloeiend uit de "Casus Cort van de Lindelaan" kunnen opnemen in de aanbieding?	Dit behoort te zijn inbegrepen
16	Inhoud	Beschrijvend Document Onderhoud asfaltverharding, 5.6.1 Gunningscriterium Casus Cort van der Lindelaan	Om de fasering van de Casus Cort van der Lindelaan voor u te verduidelijken, zouden wij graag aanvullend op de A3 planning twee (2) A3 bijlages toevoegen met hierop de faseringstekeningen. Staat u toe om twee (2) A3 bijlages toe te voegen bij gunningscriterium 1? Deze bijlages dienen dan uiteraard alleen ter ondersteuning van het plan en bevatten geen nieuwe informatie.	Het is toegestaan om twee bijlages met faseringstekeningen toe te voegen.
17	Inhoud	Bijlagennummer wachtkamerovereenkomst	Gegadigde merkt op dat het bijlagennummer welke genoemd wordt in paragraaf 2.8 van het beschrijvend document, niet overeenkomt met het bijlagennummer van de wachtkamerovereenkomst. In het BD wordt gesproken over bijlage 6 en de wachtkamerovereenkomst betreft bijlage 10.	Aanbestedende dienst waardeert de scherpe blik op de nummering van de bijlagen.
18	Contract	Bestek deel 1 Tijdsbepaling 05 lid 4	Kunt u indicatie opgeven hoeveel keer per jaar we een deelopdracht kunnen verwachten. +en kunt u een minimale omzet per deelopdracht aangeven?	De verwachting is dat er ongeveer drie deelopdrachten worden gegeven met een omzet van ca. € 200.000,- per deelopdracht.
Z	Contract	Bijlagen 1 Veiligheids-en gezondheidsplan	Het bijgevoegd V&G plan is van een ander bestek: "raamovereenkomst onderhoud elementenverharding 2018 met besteknummer 2018-02". Zou u het juiste V&G plan willen toevoegen bij de contractstukken voor deze raamovereenkomst?	Zie vraag 6

20	Contract	Bestek deel 1 Tijdsbepaling 05 lid 3	Het hier genoemde boetebedrag is niet gemaximaliseerd. Wij verzoeken u, conform de Gids Proportionaliteit, het boetebedrag te maximaliseren tot bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom van de waarde van de deelopdracht.	Zie vraag 14
21	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 110110 t/m 110140	De opgeven breedte in bestekomschrijving (breedte tot 1,50 m) komt niet over met de opgeven breedte van hoofdstuk 1101. Hier staat een andere breedte (breedte 1,50-3,00 m). Zou u dit willen corrigeren?	De defcodes worden aangepast.
22	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 110210 t/m 110240	De opgeven breedte in bestekomschrijving (breedte tot 1,50 m) komt niet over met de opgeven breedte van hoofdstuk 1102. Hier staat een andere breedte (breedte >3,00 m). Zou u dit willen corrigeren?	De defcodes worden aangepast.
23	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 110410 t/m 110440	De opgeven breedte in bestekomschrijving (breedte tot 1,50 m) komt niet over met de opgeven breedte van hoofdstuk 1104. Hier staat een andere breedte (breedte 1,50-3,00 m). Zou u dit willen corrigeren?	De defcodes worden aangepast.
24	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 110510 t/m 110540	De opgeven breedte in bestekomschrijving (breedte tot 1,50 m) komt niet over met de opgeven breedte van hoofdstuk 1105. Hier staat een andere breedte (breedte >3,00 m). Zou u dit willen corrigeren?	De defcodes worden aangepast.
25	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 141910	Kunnen de acceptatiekosten van betonmaterialen niet beter verrekend worden op 823040? Dit is in de realisatiefase niet te onderscheiden met de overige opbreekposten.	Dit is akkoord, wordt gewijzigd in het bestek. Tevens wordt post 823040 gewijzigd in eenheid "ton"
26	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 151050	Kunnen de acceptatiekosten van betonmaterialen niet beter verrekend worden op 823040? Dit is in de realisatiefase niet te onderscheiden met de overige opbreekposten.	Zie vraag 25.
27	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 151320	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Van de vrijkomende sintels (IBC) wordt het acceptatietarief bepaald welke parameter wordt overschreden, na het uitvoeren van de APO4 keuring. Omdat in dit stadium niet bekend is welke parameter wordt overschreden, is het in calculatie fase niet goed in te schatten met welk acceptatie tarief we rekening dienen te houden. Daarom verzoeken we u graag om, zodat iedere gegadigde met de zelfde uitgangspunten rekening kan houden bij zijn inschrijving, de acceptatiekosten uit de bestekspost halen en later op separate factuur vergoeden.	Er is een post onderzoek en afvoerpost voor vervuilde bouwstof toegevoegd (zoals 821040, acceptatie kosten opdrachtgever).

28	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 172310	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Van het vrijkomende menggranulaat wordt het acceptatietarief bepaald welke parameter wordt overschreden, na het uitvoeren van de APO ₄ keuring. Ook het percentage zandfractie bepaalt het acceptatietarief. Omdat in dit stadium niet bekend is welke parameter wordt overschreden en wat het percentage zand we rekening dienen te houden, is in calculatie fase niet goed is in te schatten met welk acceptatie tarief we rekening dienen te houden. Daarom verzoeken wij u graag om, zodat iedere gegadigde met de zelfde uitgangspunten kan rekening houden bij zijn inschrijving, de acceptatiekosten uit de bestekspost halen en later op separate factuur vergoeden.	Er is een post onderzoek en afvoerpost voor vervuilde bouwstof toegevoegd (zoals 821040, acceptatie kosten opdrachtgever).
29	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 173040	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Van de vrijkomende hoogovenslakkent (IBC) wordt bepaald welke parameter wordt overschreden, na het uitvoeren van de APO ₄ keuring. Ook het percentage zandfractie bepaalt het acceptatietarief. Omdat het in dit stadium niet bekend is, welke parameter wordt overschreden en wat het percentage zand is het in calculatie fase niet goed is in te schatten met welk acceptatie tarief we rekening dienen te houden. Daarom verzoeken wij u graag om, zodat iedere gegadigde met de zelfde uitgangspunten kan rekening houden bij zijn inschrijving, de acceptatiekosten uit de bestekspost halen en later op separate factuur vergoeden.	Er is een post onderzoek en afvoerpost voor vervuilde bouwstof toegevoegd (zoals 821040, acceptatie kosten opdrachtgever).
30	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 410020	Wij vragen ons af of de bestekomschrijving klopt. Er staat hier 'inlage van kunststof'. Type Mesh Track is volgens Mesh Track niet van kunststof, maar van metaal. Kunt u dit corrigeren?	Deze post vervalt
31	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 410020	Zou u aan kunnen geven welk type Mesh-Track u wilt? Er is keuze uit type 1 of type 2.	Zie vraag 30.
32	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 515010	Deze bestekspost is in de huidige vorm niet te calculeren; hoe dient de eenheid 'keer' geïnterpreteerd te worden? Is 1 keer gelijk aan 1 nacht, of kan 1 keer uit meerdere nachten bestaan per deelopdracht. Doorgangs wordt de eenheid 'nacht' gebruikt voor het bepalen van de kosten. Voorbeeld 1 nacht of 2 nachten, ons verzoek is om deze bestekspost aan te passen.	De beschrijving vraagt een meerprijs per ton aangebracht asfalt, 1 keer betreft 1 ton
33	Contract	Bestek deel 2.2 bpn 515020	Deze bestekspost is de huidige vorm niet te calculeren; hoe dient de eenheid 'keer' geïnterpreteerd te worden? Is 1 keer gelijk aan 1 weekenddag, of kan 1 keer uit meerdere weekenddagen bestaan, per deelopdracht. Doorgangs wordt de eenheid 'weekenddag' gebruikt voor het bepalen van de kosten. Voorbeeld 1 zaterdag of 1 zondag, ons verzoek is om deze bestekspost aan te passen.	De beschrijving vraagt een meerprijs per ton aangebracht asfalt, 1 keer betreft 1 ton

34	Contract	Bestek deel 2.2. hoofdstuk 515	De meerkosten voor het werk buiten reguliere werktijden dient in de eenheidsprijzen te zijn meegenomen. Dit is niet conform de RAW systematiek, CROW en is in de calculatie niet in te schatten. Daarom verzoeken wij u graag om voor het werken buiten de reguliere werktijden aparte besteksposten op te nemen in deel 2.2., zodat iedere gegadigde met dezelfde uitgangspunten rekening kan houden bij zijn inschrijving. Ook voorkomt dit discussies straks in de uitvoering.	Zie vraag 32 en 33.
35	Contract	Bestek deel 2.2. hoofdstuk 515	We hebben een verzoek, indien u niet overweegt om extra besteksposten toe te voegen voor het werk buiten reguliere werktijden. Graag vragen wij u om aan te geven met welk percentage we rekening dienen te houden voor het werken buiten reguliere werktijden. Dit zou u dit kunnen doen via een percentage of verdeling. Zo kan iedere gegadigde met dezelfde uitgangspunten rekening houden bij zijn inschrijving.	Zie vraag 32 en 33.
36	Contract	Bestek deel 2.2 bpn 514570	Deze bestekspost is niet kosten homogeen en niet conform de RAW systematiek. Wij verzoeken u daarom graag om het leveren en aanbrengen van asfalt, en om het leveren en aanbrengen van streetprint uit te splitsen in 2 aparte besteksposten.	De post vervalt
37	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 512570	Deze bestekspost is niet kosten homogeen en niet conform de RAW systematiek. Wij verzoeken u daarom graag om het leveren en aanbrengen asfalt, en om het leveren en aanbrengen van streetprint uit te splitsen in 2 aparte besteksposten.	De post vervalt
38	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 513570	Deze bestekspost is niet kosten homogeen en niet conform de RAW systematiek graag het leveren en aanbrengen asfalt en leveren en aanbrengen streetprint uitsplitsen in 2 aparte besteksposten.	De post vervalt
39	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 577110	Wij missen de leverantie van de cementspecie / stampbeton in de kolom 'hoeveelheid ter inlichting'. Graag verzoeken wij u om deze als nog toevoegen.	De post wordt aangepast met "L"
40	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 715040	Deze bestekspost is niet conform RAW systematiek. Deze bestekspost is in de huidige vorm niet calculeren. Graag verzoeken wij u om het aantal lichtpunten aan te geven, of om de bestekspost uitstaffelen in verschillende lengtes aan te brengen tijdelijke verlichting.	Zie vraag 11
41	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 823020 / 823040	De eenheid m2 voor deze bestekspost is in de uitvoeringsfase lastig te verrekenen, de eindverwerkers van gebruiken voor het bepalen van het acceptatietarief na inwegen is de eenheid tonnen. Graag verzoeken wij u om deze eenheid aanpassen naar 'tonnen verrekenbaar'.	De post wordt aangepast, in ton afvoeren.

42	Contract	Bestek deel 3 artikel 01 07 01	Aan het verstrekken van een zekerheidsstelling (bankgarantie) zijn kosten verbonden. Kunt u aangeven met hoeveel keer we een zekerheidsstelling dienen te verstrekken, per jaar voor het aantal deelopdrachten? Graag verzoeken wij u om een bestekspost opnemen in deel 2.2 van het het bestek.	De bankgarantie dient eenmaal verstrekt te worden, zonder einddatum.
43	Contract	Bestek deel 3 artikel 01 21 11	In dit artikel wordt gesproken over een omzet ten minste van € 700.000,= is deze omzet per jaar, of gedurende 2 jaar van de overeenkomst?	Het betreft de ingeschatte omzet per jaar.
44	Contract	Bestek deel 3 artikel 01 32 01 lid 01	SROI is 5% van de aanneemsom. Gezien de aard van het werk (veel asfalt) is dit een moeilijk haalbaar percentage. Graag verzoeken wij u om dit te heroverwegen. Bijvoorbeeld 2% van de loonkosten.	Zie vraag 10.
45	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 512510	'Hier wordt gevraagd om een SMA-NL 11B in een laagdikte van 25 mm. Echter wordt geadviseerd om bij een laagdikte van 25 mm een SMA-NL8B toe te passen. Bij een laagdikte tussen de 30 mm - 40 mm wordt SMA-NL11B toegepast. Zou dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen?	De laagdikte aanpassen naar 35mm.
46	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 512520	'Hier wordt gevraagd om een SMA-NL 11B in een laagdikte van 25 mm. Echter wordt geadviseerd om bij een laagdikte van 25 mm een SMA-NL8B toe te passen. Bij een laagdikte tussen de 30 mm - 40 mm wordt SMA-NL11B toegepast. Zou dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen?	De laagdikte aanpassen naar 35mm
47	Contract	Bestek deel 2.2 bpn 512570,513570,514570	'Er wordt gevraagd om SMA-NL8A met een vulstof kalksteen kalkhydraat van 7%. Het percentage van 7% is niet leverbaar. Het maximaal toe te passen % is maximaal 5%. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?	Deze post vervalt.
48	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 512570, 513570,514570	'Er staat dat er een streetprint aangebracht dient te worden in een SMA-NL8A. Een SMA is een steenrijk mengsel en hierdoor zal de print niet goed tot zijn recht komen. Ons advies is om een streetprint aan te brengen in een AC surf mengsel. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen?	Deze post vervalt.
49	Contract	Inschrijfstaat bpn 919990	'In de inschrijfstaat is een post opgenomen voor het opnemen van een korting, is het toegestaan om een kortingspercentage in te vullen in de inschrijfstaat?	Nee, het is niet toegestaan een kortingspercentage in te vullen.
50	Contract	Bestek EMVI maatregelen	'Zou u kunnen aangeven waar wij de EMVI kosten kunnen opnemen in de aanbidding /inschrijfstaat voor het gunningscriteria Kwaliteit en MKI. Graag in het bestek in deel 2.2 besteksposten hiervoor opnemen.	Zie vraag 15
51	Contract	Bestek deel 3 artikel 81 22 06 lid 02	Deze extra kosten zijn in de calculatie fase niet in te schatten. Graag verzoeken wij u om een extra bestekspost toe te voegen in deel 2.2. van het bestek, voor het ter beschikking stellen van extra spreidmachine, inclusief bediening voor het warm tegen warm draaien van de asfalt deklaag.	Dit wordt niet gehonoreerd, de opdrachtgever verwacht dat de inschrijver zijn werkwijze efficient inplant
52	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 512570	Zou u de opgegeven oppervlakte asfalt deklaag van SMA in combinatie streetprint in de bestekomschrijving willen controleren? Volgens ons klopt de opgeven m2's niet met de hoeveelheid tonnen. $300 \text{ m}^2 \times 0,03 \text{ (laagdikte)} = 9 \text{ m}^3 \times 2,5 = 22,50 \text{ ton}$. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?	Deze post vervalt

53	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 513570	Zou u de opgeven oppervlakte asfalt deklaag van SMA in combinatie streetprint in de bestekomschrijving willen controleren? Volgens ons klopt de opgeven m2's niet met de hoeveelheid tonnen. $850 \text{ m}^2 \times 0,03 \text{ (laagdikte)} = 25,50 \text{ m}^3 \times 2,5 = 63,75 \text{ ton}$. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?	Deze post vervalt
54	Contract	Bestek deel 3 artikel 01 23 04 Applicatie	Graag verzoeken wij u om, voor deze werkzaamheden, een bestekspost opnemen in deel 2.2. van het bestek.	Dit behoort tot de algemene kosten.
55	Contract	Bestek deel 3 artikel 83 15 01 lid 01	Graag verzoeken wij u om, voor de genoemde werkzaamheden in dit artikel, een bestekspost opnemen in deel 2.2 van het bestek.	Post toevoegen 10st op hoogte stellen
56	Contract	Bijlage 13 MKI Prestatieverklaring	Bijlage 13 MKI Prestatieverklaring dient te worden ingediend. Zouden we deze bijlage in een bewerkbaar formaat kunnen ontvangen?	De bijlage is aangepast en bijgevoegd bij deze nota.
57	Contract	Bijlage 2 Uniform Aanbestedingsdocument	Er zitten 2 bijlagen bij de inschrijving m.b.t UEA. Kunt u aangeven welke bijlage bij inschrijving dient te worden ingediend? Is dit Bijlage 2 Uniform Aanbestedingsdocument of is bestand met bestandsnaam uea_372866-20220808150218? Vooralsnog gaan we ervan uit dat alleen bijlage 2 - Europees Uniform Aanbestedingsdocument ingediend dient te worden bij inschrijving, is deze interpretatie juist?	Uw interpretatie is juist, u hoeft alleen bijlage 2 in te dienen.
58	Contract	Bestek deel 2.2.	Omdat het aantal deelopdrachten niet bekend is, dient volgens de CROW artikel 10.01 24 bij raamovereenkomsten een besteksposten opgenomen te worden in deel 2.2. voor de mobilisatie voor groot materieel, voor de aan,-afvoer van een grote asfalset, fietpadset, asfaltfrezen. Graag verzoeken wij u om voor de mobilisatiekosten een bestekspost op te nemen in deel 2.2, zodat iedere gegadigde rekening kan houden met de zelfde uitgangspunten bij zijn inschrijving.	Er wordt een post toegevoegd voor opdrachten tot een max van 75.000,- per deelopdracht, 2 keer.
59	Contract	Bestek hfdst 53,54,55	Zou u voor de vrijkomende betonstraatstenen, gebakken straatstenen, betontegels die vrij komen bij het op breken en die hergebruikt dienen te worden, besteksposten willen toevoegen voor het formateren / palleteren van de stenen, tegels naar machinaalpakket?	Niet akkoord.
60	Contract	Bestek deel 3 artikel 83 13 01 lid 01	Graag verzoeken wij u om voor deze werkzaamheden een bestekspost opnemen in deel 2.2. van het bestek.	Niet akkoord.
61	Contract	Bestek deel 2.2	Omdat een deelopdracht uit meerdere locaties kan bestaan, verzoeken wij u om besteksposten toe te voegen voor het verplaatsen van materieel conform hoofdcodes 01.21.22 van de RAW-bepalingen.	Er is een post toegevoegd voor het 1 keer verplaatsen binnen een deelopdracht
62	Contract	Bestek algemeen	U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven, zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties?	Ja de opdrachtgever is zich hiervan bewust.

63	Contract	Bestek deel 2.2. bpn 513300, 513310, 514300, 514310	'Hier wordt gevraagd om een AC8 surf in een laagdikte van 25 -35 mm. Echter bij een laagdikte van 35 mm wordt geadviseerd om een AC11 surf toe te passen. Zou dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen?	de posten betreffen een bandbreedte tot 35mm, voor de dikte vanaf 35mm zijn andere posten aanwezig met AC11 surf. Posten blijven ongewijzigd
64	Contract	deel 3 paragraaf 01 21 12	'Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is sprake van extreme prijsstijgingen van materialen (o.a. staal), doen leverancier hun offertes niet of niet lang gestand en is levering van materialen onzeker. Een indexeringsregeling in het contract (indien van toepassing) is onvoldoende geschikt om de extreme prijsstijgingen te compenseren. Omdat er nog geen zicht is op verbetering van de situatie en de exacte gevolgen nog ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om de standaard crisisbepaling Oost Europa van Koninklijk Bouwend Nederland toe te passen (link: https://www.bouwendnederland.nl/media/13393/bouwend-nederland-crisisbepaling-adu-v02032022.docx)	Het voorstel wordt niet gehonoreerd, we hanteren UAV paragraaf 47 lid 2.
65	Contract	MKI	'Werkzaamheden m.b.t. MKI staan niet in het bestek vermeld. Bijv. LCA, MKI tijdens uitvoering, MKI-asbuilt. Zie "Bijlage 12 Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde" Kunt u aangeven waar we deze kosten dienen op te nemen in deel 2.2. Zou u een bestekspost willen toevoegen in deel 2.2. van het bestek waar we deze kosten kunnen neerzetten.	De MKI-berekening is alleen voor inschrijving van toepassing.
66	Contract	Concept raamovereenkomst, Artikel 4.2, pagina 2	'U factureert de kosten voor (deel)opdrachten, binnen één maand na afronding van de werkzaamheden'. Aanbesteder wordt verzocht om een 4-wekelijkse facturatie, ten einde eventuele voorfinanciering van de aannemer weg te nemen, te meer ook het door OG gehanteerde betalingstermijn van 30 dagen wat hier nog bovenop komt.	Indien werken langer dan 4 weken duren, mag een tussentijdse termijnstaat opgesteld worden in overleg met de directie.
67	Inhoud	Concept raamovereenkomst, Artikel 4, pagina 2	Duiding en titel van Artikel 4 is abusievelijk weggefallen. Aanbesteder wordt verzocht om voor de volledigheid duiding en titel alsnog te corrigeren.	De titel van artikel 4 is Facturatie. Er is een herziene versie van de concept raamovereenkomst toegevoegd aan de nota.
68	Contract	Concept raamovereenkomst, Artikel 3, pagina 2	'De aangeboden prijzen staan vast tot 1 januari 2024'. Aanbesteder wordt verzocht akkoord te gaan om voor kosten die veel aan schommelingen onderhevig zijn (zoals brandstoffen, wegenbouwbitumen, staal, etc.) te verrekenen op basis van werkelijke prijsontwikkelingen. Mocht Aanbesteder het gevraagde niet in overweging willen nemen, dan verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten wat uw beweegredenen zijn om het verzoek af te wijzen.	Zie vraag 64.

69	Contract	Wachtkamerovereenkomst, Artikel 2-lid 3, pagina 2	'Deze Wachtkamerovereenkomst heeft een looptijd van 24 maanden. Opdrachtnemer 2 houdt zijn inschrijving gedurende de looptijd van deze Wachtkamerovereenkomst gestand'. Aanbesteder wordt verzocht om verduidelijking hoe zal worden omgegaan met de twee jaar eerder ingeschreven eenheidsprijzen. Te meer daar de 1e aannemer haar eenheidsprijzen reeds per 01/01/2024 voor het eerst mag indexeren, en de aannemer in de wachtkamer uiterlijk tot 03/11/2024 haar eenheidsprijzen gestand moet doen.	Zie vraag 14
70	Inhoud	Beschrijvend document, paragraaf 4.3.1, pagina 15, Algemene inkoopvoorwaarden	'...het niet uitsluiten van de van toepassing zijnde voorwaarden (in ieder geval: Overeenkomst met daarbij de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Gooise Meren 2017)'. Aanbesteder wordt verzocht de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Gooise Meren 2017 te verstrekken.	De tekst van het beschrijvend document wordt gewijzigd naar: '...het niet uitsluiten van de van toepassing zijnde voorwaarden (in ieder geval: overeenkomst met daarbij de UAV-2012)'.
71	Contract	Beschrijvend document, paragraaf 3.2, pagina 11, gestanddoeningstermijn	De ingediende inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van 3 maanden. Wij kunnen onze kwalitatieve aanbieding niet zo lang gestand doen, gezien de huidige volatiele markt. Aanbesteder wordt verzocht de gestanddoeningstermijn te verkorten tot 60 dagen. Mocht Aanbesteder het gevraagde niet in overweging willen nemen, dan verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten wat uw beweegredenen zijn om het verzoek af te wijzen.	Dit is akkoord.
72	Proces	Beschrijvend document, inschrijfvergoeding	Gezien de scope en omvang van het werk, benodigde inzet en inspanning voor de tender willen wij u verzoeken om de inschrijvers naar redelijkheid en billijkheid tegemoet te komen middels een inschrijfvergoeding van €7500,-	Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.
73	Contract	bestek deel 2.2. bpn 151310	Wij missen in de bestekomschrijving een laagdikte, zou u een laagdikte op kunnen geven.	dikte sintels is ca. 0,20m (berekenen)
74	Contract	bestek deel 2.2. bpn 172030	De opgeven breedte in de bestekomschrijving klopt volgens ons niet dient dit niet breder dan 3,00 m> te zijn i.p.v. breedte 1,50-3,00 m.	Deficode wordt aangepast
75	Contract	bestek deel 2.2. bpn 172130	De opgeven breedte in de bestekomschrijving klopt volgens ons niet dient dit niet breder dan 3,00 m> te zijn i.p.v. breedte 1,50-3,00 m.	Deficode wordt aangepast
76	Contract	bestek deel 2.2. bpn 172230	De opgeven breedte in de bestekomschrijving klopt volgens ons niet dient dit niet breder dan 3,00 m> te zijn i.p.v. breedte 1,50-3,00 m.	Deficode wordt aangepast
77	Contract	bestek deel 2.2. bpn 172320	De genoemde afstand is <10 km daarin zit een behoorlijke bandbreedte in qua km's ons verzoek deze bestekspost verder uitstaffelen qua km's.	Van de post wordt de eenheid gewijzigd, de afstand blijft ongewijzigd
78	Contract	bestek deel 2.2. bpn 242010 t/m 242040	'Omdat de ontgravingsdiepte variabel is graag voor de acceptatiekosten een aparte bestekspost opnemen in deel 2.2. van het bestek.	242020 en 40 is dikte groter dan 0,10m. Maximaal 0,20 diepte
79	Contract	bestek deel 2.2. bpn 242010 t/m 242040	Klopt het dat de acceptatiekosten van de vrijkomende grond voor rekening van de aannemer zijn? Met welke milieukundige kwaliteit dienen we uit te gaan van de vrijkomende grond bij inschrijving? Of mogen we ervan uitgaan dat de acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnummer 821040	Uitgangspunt is achtergrondwaarde, afwijkingen mogen verrekend worden op post 821040. Post 821040 wordt gewijzigd.

80	Contract	bestek deel 2.2. bpn 591340	In de bestekomschrijving wordt een bisschopmuts / keiformaat kleur wit gevraagd , alleen deze zijn niet leverbaar bij de verschillende leveranciers, Zou u dit willen nakijken en eventueel willen aanpassen.	De post vervalt.
81	Contract	bestek deel 2.2. bpn 339160	Volgens de leverancier is dit type putrand deksel niet leverbaar in 240 mm hoog is alleen leverbaar in 170 mm hoog. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen,	Post 323120 wijzigt en post 3313 en verder vervalt.
82	Contract	bestek deel 2.2.bpn 410020	Genoemde kunststof inlage type Mesh Track wordt niet gebruikt als kunststof inlage op het zandbed . Stalen Mesh track wordt toegepast als zijnde asfaltwapening voor tussen asfaltlagen. De bestekomschrijving klopt niet met type / soort wapening,zou u dit willen nakijken en willen aanpassen.	Zie vraag 30.
83	Inhoud	Beschrijvend document, paragraaf 5.4.1, pagina 21	Gegadigde merkt op dat, ondanks het een voorbeeldberekening betreft, er een onjuist bedrag wordt gehanteerd bij de 'korting casus' van partij D. Bij een score 'voldoet deels' dient de score €160.000 te zijn in plaats van €120.000.	Dit is correct.
84	Contract	bestek deel 2.2. bpn 713010, 713020, 713030, 713040, 713050 en 713060.	In deze bestekspost zitten ook de vooraankondigingsborden verwerkt, dit is altijd een losse actie ons verzoek zou u de vooraankondigingsborden uit de genoemde bestekposten willen halen en een aparte verrekenbare bestekspost willen opnemen in deel 2.2.	Zie vraag 3.
85	Contract	bestek deel 2.2.581130, 581230, 581330, 581430, 581530,581630, 581730, 581830, 581930	In de bestekomschrijving wordt gesproken over standaard dikformaat, volgens ons dient dit keiformaat te zijn. In het RSX bestand is de omschrijving wel juist alleen in het bestek niet. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen.	De posten worden aangepast, dit moet zijn keiformaat.
86	Contract	Beschrijvende document, 5.6.2 MKI-aanbod	Als de ON kiest om een EPD in te dienen, kan ON de informatie "% secundair materiaal inclusief korte onderbouwing specificatie" vermelden op een apart A4'tje?	Ja, het is toegestaan om deze informatie in een apart document toe vermelden wanneer men kiest om een EPD in te dienen.
87	Contract	bestek deel 2.2. bpn 691010, 691020,691030	Klopt het dat het zand geleverd dient te worden in deze besteksposten wordt dit niet verrekend volgens bestekspostnummer 230010	Het leveren van zand wordt verrekend op post 230010, posten 691010 691020 en 691030 worden gewijzigd.
88	Contract	bestek deel 2.2. bpn 691010, 691020,691030	Klopt het dat de acceptatiekosten dienen te worden opgenomen in deze besteksposten, de hoeveelheid is in calculatie fase niet in te schatten. Zou het mogelijk zijn de acceptatiekosten te verrekenen volgens bestekspostnummer. 824090?	Afvoeren wortels op post "afvoeren groen" verrekenen, posten worden gewijzigd.
89	Contract	bestek deel 2.2. bpn 713010 , 713020, 713030	klopt de eenheid er staat eenheid week dient dit niet eenheid keer te zijn, zou u dit willen nakijken en eventueel willen aanpassen.	Zie vraag 2.
90	Contract	bestek deel 2.2.bpn 713040,713050, 713060	In de bestekomschrijving wordt gesproken over "1 week" dient dit geen "1 dag" te zijn zou u dit willen nakijken en eventueel willen aanpassen.	Zie vraag 1.
91	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, post 515020, pagina 97	Kan Opdrachtgever verduidelijking verschaffen betreffende bestekpost 515020, als eenheid staat aangegeven 'keer' en in de omschrijving staat aangegeven meerprijs per ton? Dienen wij uit te gaan van een meerprijs per ton of per keer c.q. wat is de juiste eenheid?	Zie vraag 33.

92	Inhoud	Bestek 2022-06-24_ROVK asfalt 2022, post 515010, pagina 97	Kan Opdrachtgever verduidelijking verschaffen betreffende bestekpost 515010, als eenheid staat aangegeven 'keer' en in de omschrijving staat aangegeven meerprijs per ton? Dienen wij uit te gaan van een meerprijs per ton of per keer c.q. wat is de juiste eenheid?	Zie vraag 32 en 33.
93	Contract	verzoek uitstel aan besteding	In verband met het aantal vragen/onduidelijkheden in bestek en de einde van de vakantie periode zouden wij u willen vragen om de aanbesteding ca 3 weken uit te stellen	De planning wordt als volgt gewijzigd: Vragenronde 2 - tot 30 september, 10 uur. Versturen Nota 2 - 7 oktober Inschrijven - tot 20 oktober, 10 u Voorlopige gunning 7 november 2022 Def. Gunning 29 november 2022 Ondertekening 1 december 2022 Start ovk 5 december 2022
94	Contract	bestek	In hoofdstuk 81 24 01 lid 01 verwijst Aanbesteder naar artikel 31.24.01 lid 02 van de Standaard. Dit artikel bestaat niet in de, van toepassing verklaarde, Standaard RAW Bepalingen 2020. Kan Aanbesteder de verwijzing naar het juiste artikel aanleveren?	31.24.01 lid 02 - 81.24.06 lid 02 Goedkeuring
95	Contract	bestek	: In hoofdstuk 81 24 01 lid 02 verwijst Aanbesteder naar artikel 31.22.04, 31.22.05, 31.22.06, 31.22.07, 31.24.04, 31.24.08 en 31.24.09 van de Standaard. Dit artikel bestaat niet in de, van toepassing verklaarde, Standaard RAW Bepalingen 2020. Kan Aanbesteder de verwijzing naar het juiste artikel aanleveren?	31.22.04 = 81.22.13 eisen laagdikte 31.22.05 = 81.22.14 eisen verdichtingsgraad 31.22.06 = 81.22.15 eisen bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen 31.22.07 = 81.22.16 eisen korrelverdeling 31.24.04 = 81.24.02 beoordeling asfalt 31.24.09 = 81.24.07 korting
96	Contract	bestek	In hoofdstuk 81 24 01 lid 02 verwijst Aanbesteder naar 'bijlage afwijkende bepalingen asfalt'. Kan Aanbesteder dit document aanleveren?	31.24.04 lid 02 = 81.54.03 lid 02 beoordeling kwaliteit wegoppervlak
97	Contract	bestek	In hoofdstuk 81 24 04 lid 01 verwijst Aanbesteder naar artikel 31.24.04 lid 02 van de Standaard. Kan Aanbesteder de verwijzing naar het juiste artikel aanleveren?	Er werd verwezen naar 31.24.01 lid 02, zie antwoord bij vraag 94
98	Contract	bestek	In hoofdstuk 81 26 01 geeft Aanbesteder aan dat qua rode steenslag 'Tilrood' moet worden toegepast. Is een gelijkwaardig alternatief (b.v. Cloburn Red) toegestaan?	Dit is akkoord.
99	Contract	bijlage 12	Kan Aanbesteder een adres aanleveren voor 'gemeentegrens Gooise Meren'? Dit om een gelijk speelveld tussen de Gegadigden te krijgen	Gezien de grillige vorm van de gemeentegrens van Gooise Meren is er juist voor gekozen om deze aan te houden, in plaats van één locatie binnen de gemeente.

100	Contract	bijlage 12	Mag Gegadigde rekenen met de daadwerkelijke soortelijke gewichten van de eigen mengsels? En is Aanbesteder akkoord dat daarmee afgeweken kan worden van de in de MKI-inschrijfberekening genoemde hoeveelheden?	Gegadigde wordt verzocht om het soortelijk gewicht van eigen mengsels in te voeren in het tabblad "Inschrijf LCA's" mocht bij inschrijving gebruik worden gemaakt van eigen EPD's. Echter, het ingevoerde soortelijke gewicht heeft geen invloed op de uiteindelijke hoogte van de MKI-berekening. De MKI-berekening is gebaseerd op de in het bestek vastgestelde tonnen, waarvan niet van mag worden afgeweken. Bij de tweede nota wordt de aangepaste excel voor MKI-berekening met de aangepaste hoeveelheid tonnage verstrekt.
101	Contract	Beschrijvend Document Onderhoud asfaltverharding, 4.7	Er wordt gevraagd om een holdingverklaring te laten ondertekenen. In dit stadium is het niet gebruikelijk om dit te doen. Kunt u daarom aangeven of het afgeven van een 403-verklaring ook volstaat?	Nee, een 403 verklaring volstaat niet.
102	Proces	Invulformulier verklaring onderaanneming	In deze fase hebben wij nog geen definitieve zekerheid over de keuze voor bepaalde onderaannemers. Is het toegestaan om op het invulformulier verklaring onderaanneming 'nader te bepalen' aan te geven en de informatie betreffende de in te zetten onderaannemers later aan te leveren?	De onderaannemer dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie, binnen 2 weken na gunning. Indien de inschrijver een onderaannemer nodig heeft om aan de geschiktheidseisen te voldoen dan dienen deze bij inschrijving bekend te zijn.
103	Inhoud	beschrijvend document, blz 22-24	U vraagt voor het plan van aanpak een uitwerking van de onderwerpen 'fasering en bereikbaarheid' en 'communicatie met omgeving'. Bij het onderdeel 'communicatie met omgeving' vraagt u nogmaals specifiek naar 'fasering en bereikbaarheid'. Hoe moeten we deze 'fasering en bereikbaarheid' in relatie zien tot het eerste onderdeel 'fasering en bereikbaarheid'?	Bij het onderdeel communicatie met omgeving dient u aan te geven op welke manier en met welke middelen u communiceert over de fasering en bereikbaarheid.
104	Inhoud	BD onderhoud asfalt, par 5.6.1, pag 24	Onder communicatie met omgeving staat ook een bullet met realistisch beeld van overlast en hinder, ook met betrekking tot parkeren. Bedoeld OG hier de communicatie richting omgeving m.b.t. overlast en hinder, ook met betrekking tot parkeren? Of bedoeld OG hoe wij maatregelen treffen om overlast en hinder, ook met betrekking tot parkeren te beperken?	Ja beide, zie ook vraag 103.
105	Inhoud	Bestek deel 2, post 518020	in bestekpost 518020 beschrijft u het afgieten van naden met een blanke bitumenemulsie. Kunt u een leverancier benoemen die deze emulsie levert? De bij ons bekende leveranciers kunnen dit niet leveren in dermate lage hoeveelheden, omdat het speciaal geproduceerd moet gaan worden.	Deze post vervalt.
106	Inhoud	Bestek deel 2	In bestekposten 331230 en 331330 worden geen fundatieplaten en ronde stelringen voorgeschreven, terwijl dit wel noodzakelijk is. Hierbij het verzoek om dit in de post te omschrijven, en het leveren van de genoemde materialen in een separate post op te nemen.	de posten worden aangepast, fundatieplaat wordt niet vervangen. Stelringen worden apart geleverd conform posten 3392

107	Inhoud	Bestek deel 2	In bestekposten 512460, 513460, 514460 wordt gevraagd om een Dunne Geluidreducerende Deklaag (DGD). De tekst in de genoemde besteksposten zijn tegenstrijdig aan elkaar. Er wordt aangegeven dat de laagdikte ter keuze aannemer is, maar niet meer mag zijn dan 35-45 millimeter. Een Dunne Geluidreducerende Deklaag kent een maximale laagdikte van 30 millimeter en maximale korreldiameter tot 5 millimeter. Wilt de opdrachtgever een Dunne Geluidreducerende Deklaag met een maximale korreldiameter van 5 millimeter en maximale laagdikte tot 30 millimeter en een geluidreductie van minimaal 3 dB(A)? Of wilt de opdrachtgever een geluidreducerende deklaag met een laagdikte tot maximaal 45 millimeter en een minimale geluidreductie van 3 dB(A)?	De dikte is maximaal 30mm, de posten worden aangepast
108	Inhoud	BD onderhoud asfalt, par 5.6.1, pag 21	In de tekst staat het volgende: "Voor deze casus kunt u ervan uit gaan dat de tussen ook vervangen moet worden". Om een gelijk speelveld te creëren voor het uitwerken van de casus en de bijbehorende planning, zouden wij graag willen weten of opdrachtgever hier alle tussenlagen van de rijbaan binnen het projectgebied bedoeld?	De tussenlaag dient verwijderd te worden.
109	Inhoud	BD onderhoud asfalt, par 5.6.1, pag 22	Om een gelijk speelveld te creëren voor het uitwerken van de casus en de bijbehorende planning, zouden wij graag willen weten van welke hoeveelheden open verhardingen we uit kunnen gaan: moet het in zijn geheel worden vervangen, alle banden, gehele parkeervak incl. banden, of alleen waarvan wij tijdens schouw denken dat nodig is?	De elementenverharding dient alleen aangeheeld te worden, en indien nodig bijlevern aanhalen en indien nodig (breuk) bijleveren. Bestaande materialen dienen hergebruikt te worden.
110	Inhoud	BD onderhoud asfalt, par 5.6.1, pag 24	Mogen wij een anoniem voorblad en inhoudsopgave toevoegen aan het plan van aanpak?	Ja, dat mag.
111	Inhoud	Beste, algemeen	Kunt u aangeven op welke posten wij de EMVI-maatregelen uit het plan van aanpak weg kunnen schrijven?	Zie vraag 15.
112	Inhoud	Bestek deel 2, post 410020	De post beschrijft het aanbrengen van kunststofwapening. Mesh track is een stalen wapening. Kunt u verduidelijken welke wapening u bedoeld?	Zie vraag 30.
113	Inhoud	Bestek deel 3, hfd 01, par 21, art 01, lid 04	U stelt dat de indexering in elk contractjaar plaats vindt, de eerste indexering is dan in de 1e maand van het 2e jaar van het 2-jarig contract. Daaronder stelt u dat dit het 1e optiejaar is. Volgens ons is dit tegenstrijdig. Hierbij het verzoek om het deel (=1e optiejaar) te laten vervallen.	Indexering vindt plaats vanaf het 1ste optiejaar, dus bij verlenging van het contract. bepaling 01 21 12 wordt gewijzigd, reeks 2015 = 100
114	Inhoud	Beschrijvend document, 5,4,1	Bij de voorbeeldberekening van de inschrijfsom geeft u aan dat partij B voor gunning in aanmerking komt, bedoeld u niet partij A?	Dat is correct.

115	Inhoud	bijlage 11_MKI inschrijfberekening	Ons is opgevallen dat er wat kleine foutjes in de Excel lijst zitten. A1-A2-A3 verdwijnen (in de tabellen) als er "eigen" mengsels / producten worden toegevoegd. Kan de opdrachtgever een nieuwe excel-lijst sturen waar deze fout zich niet voordoet.	Het aangepaste document wordt bij de tweede nota verstrekt.
116	Inhoud	Gunningcriterium Casus Cort van der Lindenlaan	Wij concluderen uit de casusbeschrijving dat de vrijliggende fietspaden in de casus niet geasfalteerd worden. Is deze conclusie juist?	Dat is correct.
117	Inhoud	Indicatie aantal deelopdrachten per jaar	Hoeveel grote deelopdrachten en kleine(re) deelopdrachten verwacht u per jaar uit te geven?	Zie vraag 18
118	Contract	Hoofdstuk 59	Kan de opdrachtnemer ten aanzien van de te leveren materialen er van uitgaan dat er met volle vrachten geleverd gaat worden. Zo niet, wilt u dan een bestekspost opnemen voor het verreken van de deelvrachtkosten die de opdrachtnemer ongetwijfeld dient te gaan betalen en die op voorhand niet in te schatten zijn.	Ja, daar kunt u vanuit gaan.
119	Contract	Hoofdstuk 53 en alle straatwerken	U geeft bij het straatwerk aan dat het vooraf palleteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, impliceert u hiermee dat alle posten inclusief deze posten moeten zijn ? dit zal in de praktijk zeker niet het geval zijn en op voorhand ook niet door de opdrachtnemer in te schatten, wij verzoeken u daarom om hiervoor aparte hoeveelheden resultaatsverplichting op te nemen in het bestek, voor zowel palleteren als het vooraf in verband leggen van vrijgekomen straatwerk.	Zie vraag 59
120	Contract	Post 515010 en 515020	Wij verzoeken u om de toeslagen per nacht / keer af te laten prijzen. Dit is op geen enkele wijze per ton af te prijzen c.q. te verrekenen, daar men niet weet welke werkzaamheden en hoeveelheden er in een nacht verwerkt gaan worden en er dus ook geen gemene deler is vast te stellen om per ton een toeslag toe te kennen. Anders verzoeken wij u om duidelijk te maken hoe deze kosten verrekend gaan worden en omgeslagen naar de prijs per eenheid in tonnen ?	Zie vraag 32 en 33
121	Contract	Bestekspost 514460	De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting.	de post wordt gewijzigd
122	Contract	Bestekspost 512460 en 513460	Aangezien de minimum charge bij een asfaltcentrale 5 ton bedraagt, zou de hoeveelheid resultaatsverplichting minimaal 60 m2 moeten zijn om het mengsel effectief in te zetten, daar er anders zeer vreemde eenheidsprijzen naar voren komen, daarnaast komt de hoeveelheid ter inlichting niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting.	De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast.
123	Contract	Hoofdstuk 310	Dient het benodigde grond werk in deze besteksposten te zijn inbegrepen ?	Ja.

124	Contract	Hoofdstuk 242	Wilt u de milieukundige hoedanigheid van de vrijkomende grond aangeven om de herbruikbaarheid en eventuele acceptatiekosten vast te kunnen stellen.	Zie vraag 79.
125	Contract	Post 151320	Wij verzoeken u het vrijkomende materiaal nader te omschrijven, conform de huidige richtlijnen zal het materiaal gestort moeten worden, echter zal er dan om de acceptatiekosten te kunnen bepalen wel een eenduidigere omschrijving van het materiaal en milieuklassificatie gegeven moeten worden.	zie vraag 27
126	Contract	Post 100130 en 100230	Wilt u bij deze twee besteksposten en maximale diepte aangeven ?	Het betreft 250mm maximaal.
127	Contract	Inschrijfstaat	In de bij het bestek gevoegde inschrijfstaat staan achter alle posten eenheidsprijzen vermeld, kunt u ons aangeven wat de status van deze prijzen is. Wij gaan er van uit dat deze per abuis zijn vermeld en buiten beschouwing moeten worden gelaten. Graag uw reactie hierop.	Deze dienen buiten beschouwing te worden gelaten.
128	Contract	Beschrijvend Document par. 4.4.1	"De Inschrijver verplicht zich daarbij om bij gunning 5% van de gefactureerde Opdrachtsom aan te wenden voor zogenoemde social return-activiteiten." 5% voor social return-activiteiten is bij dit project erg hoog en niet in verhouding tot de werkzaamheden. Wij verzoeken u om dit aan te passen naar 5% van de loonsom.	Zie vraag 10.
130	Proces	Tijdstip aanbesteden	Gezien de hoeveelheid vragen die er gesteld zijn en de daarop te geven antwoorden welke weer verwerkt moeten worden en mogelijkerwijze ook weer vragen oproepen, verzoeken wij u om een tweede vragenronde in te lassen en daarmee de aanbesteding met minimaal twee weken uit te stellen, zodat alle gegadigden in staat worden gesteld om een correcte en eenduidige aanbieding te doen bij aanbesteding.	Zie vraag 93.