

OPGESTELD VOOR: GEMEENTE GOOISE MEREN

// OPGESTELD DOOR: STANTEC BV

Nota van inlichtingen Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding

20210376-005

07-10-2022





Nota van inlichtingen

Raamovereenkomst onderhoud

asfaltverharding

In opdracht van:

Gemeente Gooise meren

Opgesteld door:

D. Pollaert-Veltman

Projectnummer:

20210376-005

Documentnaam:

Bestek 2022-06-24_ROVK Asfalt 2022 - D01 –
Nvi02 d.d. 2022-10-07

Datum:

7 oktober 2022

Versie	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
Nvi02	M. Pollaert		7 oktober 2022
Nvi01	M. Pollaert		16 september 2022

Bezoekadres

Hoeverstein 20b

4903 SC OOSTERHOUT

www.stantec.com/nl

KVK Haaglanden 27 18 43 23

BNP Paribas 022 77 40 432

IBAN NL11BNPA0227740432 BIC BNPANL2A

Stantec BV is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en VCA** gecertificeerd

Het is niet toegestaan de inhoud en/of vorm van door Stantec opgestelde rapportages aan te passen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2022-06-24_ROVK Asfalt 2022 - D01

d.d. 24 juni 2022

Inclusief Nota van Inlichtingen 01 d.d. 16 september 2022

Onderhoud asfaltverharding

Gemeente Gooise Meren

Nota van Inlichtingen 02:

Tot 10.00 uur op vrijdag 30 september 2022 konden vragen worden gesteld. Er zijn door de uitgenodigde inschrijvers een aantal vragen gesteld. Vanuit de opdrachtgever zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd in het bestek, deze treft u aan in deze nota van inlichtingen.

Conform de standaard wordt bij deze nota van inlichtingen alleen een NSX-bestand ter beschikking gesteld.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Bestek op elektronisch medium	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
3. Bepalingen	17
61 Werk van algemene aard	19
61 0 Deelhoofdstuk 61.0	19
61 03 Revisie	19

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen.
- 07 Bestek op elektronisch medium**
Geen wijzigingen.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen.

- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen.

- 03 Bijlagen**
Geen wijzigingen.

2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
172230			Deficode(s) wijzigen - Deficode positie 1 gewijzigd van 2 naar 3			
172230	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid >500 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer 9. Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	500,00 F	
172310			Omschrijving wijzigen - Omschrijving gewijzigd van 'Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer', naar 'Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever'			
172310	800499		Afvoeren menggranulaat Betreft: het afvoeren van vrijgekomen menggranulaat Ongebonden funderingsmateriaal: menggranulaat Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Het betreft een niet-vormgegeven bouwstof zonder Isolatie-, beheers- en controle (IBC-)maatregelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m3	5,00 F	
173040			Omschrijving wijzigen - Omschrijving gewijzigd van 'Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer', naar 'Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever'			
173040	800499		Afvoeren hoogovenslakken Betreft: het afvoeren vrijgekomen hoogovenslakken Gebonden funderingsmateriaal: hoogovenslakken Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Het betreft een niet-vormgegeven bouwstof met isolatie- beheers- en controle (IBC-)maatregelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever	m3	5,00 F	
221010			Wijziging leverantie - Leverantie teelgrond wordt ter inlichtingen			
221010	220301		Grond verwerken in bermen Betreft: het verwerken van grond in bermen Grondsoort: teelgrond geleverd volgens bestekspostnr(s). 230050 6. Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte 3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 1. Verdichten volgens bestekspostnr. 221020 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	23,00 F	
339130			Kopregel en omschrijving wijzigen - Kopregel gewijzigd van '295 VR, h=170 mm', naar '3223RM VEPROM. CG, h=170 mm' - Omschrijving gewijzigd van '295 VR Verpo-recht', naar '3223 RM-170 VEPROMAX CROSS GRIP'			23,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
339130	252799		Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=170 mm	st	1,00 F	
			Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer			
			putafdekking			
			Type: 3223 RM-170 VEPROMAX CROSS GRIP	st		1,00 L
			In de rand: RW, VW of IR			
			Kleur: zwart			
			Hoogte: 170 mm			
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
			Leveren op plaats van verwerking			
339140			Kopregel en omschrijving wijzigen			
			- Kopregel gewijzigd van '295 VR, h=240 mm', naar '			
			3223RM VEPROM. CG, h=240 mm'			
			- Omschrijving gewijzigd van '295 VR Verpo-recht', naar			
			'3223 RM-240 VEPROMAX CROSS GRIP'			
339140	252799		Leveren putafdekking 3223RM VEPROM. CG, h=240 mm	st	1,00 F	
			Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer			
			putafdekking			
			Type: 3223 RM-240 VEPROMAX CROSS GRIP	st		1,00 L
			In de rand: RW, VW of IR			
			Kleur: zwart			
			Hoogte: 240 mm			
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
			Leveren op plaats van verwerking			
515010			Kopregel en omschrijving wijzigen			
			- Tekst kopregel toegevoegd 't/m 100 ton'			
			- Tekst omschrijving toegevoegd 'Met een totale hoeveelheid			
			t/m 100 ton			
515010	812199		Toeslag avond/nacht werk t/m 100 ton	ton	1,00 F	
			Betreft meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op			
			eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511, 512, 513 en/of			
			514, voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden.			
			Met een totale hoeveelheid t/m 100 ton			
			Nachtwerk: werktijden 19.00-6.00 uur			
515020			Kopregel en omschrijving wijzigen			
			- Tekst kopregel toegevoegd 't/m 100 ton'			
			- Tekst omschrijving toegevoegd 'Met een totale hoeveelheid			
			t/m 100 ton			
515020	812199		Toeslag weekeind werk t/m 100 ton	ton	1,00 F	
			Betreft meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op			
			eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511, 512, 513 en/of			
			514, voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden.			
			Met een totale hoeveelheid t/m 100 ton			
			Weekenddienst: van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur			
515050			Nieuwe bestekspost toevoegen			
515050	812199		Toeslag avond/nacht werk 100 t/m 500 ton	ton	1,00 F	
			Betreft meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op			
			eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511, 512, 513 en/of			
			514, voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden.			
			Met een totale hoeveelheid vanaf 100 t/m 500 ton			
			Nachtwerk: werktijden 19.00-6.00 uur			
515060			Nieuwe bestekspost toevoegen			
515060	812199		Toeslag avond/nacht werk 500 t/m 1000 ton	ton	1,00 F	
			Betreft meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op			
			eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511, 512, 513 en/of			
			514, voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden.			
			Met een totale hoeveelheid vanaf 500 t/m 1000 ton			
			Nachtwerk: werktijden 19.00-6.00 uur			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
515070			Nieuwe bestekspost toevoegen			
515070	812199		Toeslag avond/nacht werk vanaf 1000 ton Betreft meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511, 512, 513 en/of 514, voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid vanaf 1000 ton Nachtwerk: werktijden 19.00-6.00 uur	ton	1,00	F
515080			Nieuwe bestekspost toevoegen			
515080	812199		Toeslag weekeind werk 100 t/m 500 ton Betreft meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511, 512, 513 en/of 514, voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid 100 t/m 500 ton Weekenddienst: van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur	ton	1,00	F
515090			Nieuwe bestekspost toevoegen			
515090	812199		Toeslag weekeind werk 500 t/m 1000 ton Betreft meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511, 512, 513 en/of 514, voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid 500 t/m 1000 ton Weekenddienst: van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur	ton	1,00	F
515100			Nieuwe bestekspost toevoegen			
515100	812199		Toeslag weekeind werk vanaf 1000 ton Betreft meerprijs per aangebrachte ton asfalt aanvullend op eenheidsprijs uit besteksparagrafen 511, 512, 513 en/of 514, voor asfaltwerkzaamheden buiten reguliere werktijden. Met een totale hoeveelheid vanaf 1000 ton Weekenddienst: van vrijdag 19.00 uur tot maandag 6.00 uur	ton	1,00	F
840040			Eenheid en resultaatsverplichting toevoegen - Eenheid in 'keer' is toegevoegd - Resultaatsverplichting '1' is toegevoegd			
840040	172199		Uitvoeren bemonstering sintels Betreft: het uitvoeren van een monsterneming voorafgaand aan afvoer sintels overeenkomstig NVN 5860 (1999 nl Afvalstoffen - Bemonstering van afval) Rapportage analoog in tweevoud en digitaal als pdf-bestand	keer	1,00	F
860100			Omschrijving wijzigen Tekst toegevoegd ' - het opstellen van een MKI-berekening volgens bepaling 61.03.02 in deel 3 van dit bestek'			
860100	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft het uitwerken van concept-deelopdracht naar het definitieve deelopdracht 9. Zie tevens tijdsbepaling 1.05 van dit bestek. De werkzaamheden omvatten: - het opstellen van een MKI-berekening volgens bepaling 61.03.02 in deel 3 van dit bestek Gezamenlijk zullen de wegbeheerder en uitvoerder de: - exacte werkzaamheden markeren en hoeveelheden opnemen; De aannemer dient deze gegevens te verwerken in het definitieve deelopdracht.	keer	2,00	F
860130			Nieuwe bestekspost toevoegen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
860130	100124	. 9.	Mobiliseren van materieel. Betreft: het mobiliseren van materieel Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van deelopdracht tot €75.000,-	keer	2,00	F
870030			Nieuwe bestekspost toevoegen			
870030	012199	. .	Verwerken en aantonen MKI-waarden Betreft: het verwerken en aantonen MKI-waarden volgens eisen bepaling bepaling 61.03.02 in deel 3 van dit bestek	keer	2,00	F

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

61 Werk van algemene aard**61 0 Deelhoofdstuk 61.0****61 03 Revisie****61 03 02 Aantonen MKI-waarden**

- 01 Bij oplevering van het werk toont de opdrachtnemer de gerealiseerde MKI-waarde aan. De opdrachtnemer dient per deelproject binnen de raamovereenkomst een aparte MKI-berekening te maken, overeenkomstig de ambities van de casus bij de aanbesteding en in overleg met de opdrachtgever. Dit geschiedt met behulp van het As-Built toetsingsformat genaamd "As-Built MKI-controle", dat na opdrachtverstrekking wordt verstrekt.
- 02 Bij de oplevering per deelproject dienen daartoe de volgende bewijslasten ingediend te worden:
1. Excel document "MKI-As-builtberekening", waarbij het document is aangevuld met "As-Built" gegevens zoals:
 - Toegepaste producten
 - Toegepaste mengsels
 - Geleverde hoeveelheden
 - Transportafstand
 - Ingezette transportstukken
 - Ingezette materieelstukken
 - Bijbehorende MKI-waardenAanvullende MKI-waarden voor module D dienen, op aanvraag van opdrachtgever, beschikbaar te zijn voor de monitoring.
 2. Een mappenstructuur met bijbehorende bewijslasten behorende bij het Excel document "MKI-As-builtberekening", waarmee navolgbaar en verifieerbaar de werkelijk gerealiseerde MKI-waarde kan worden getoetst. Bijvoorbeeld aanvoerregistratie, pak-/weegbonnen, dag-/ weekrapportage & tankbonnen.

