



- ALGEMEEN**
- gebouw
  - projectgrens
  - aanlegpeilen t.o.v. gebouw
  - hellingbanen
  - taluds
- OPSLUITINGEN**
- opsluitband 60x200x1000mm, kleur grijs leverancier Struyk Verwo
  - opsluitband 100x200x1000 mm, kleur grijs leverancier Struyk Verwo
  - opsluitband 120x250x1000 mm, kleur grijs, inclusief hoek leverancier Struyk Verwo
- VERHARDINGEN**
- rijweg, betonstraatsteen, keifmaat (210x105x80mm) kleur mangaan keperverband met één enkele strekkenlaag
  - plein, betonstraatsteen, keifmaat (210x105x80mm) kleur mangaan elleboogverband met één enkele strekkenlaag
  - plein stippenpatroon, betonstraatsteen, dubbelklinker (211x211x60mm) kleur rood, leverancier Struyk Verwo
  - betonstraatsteen, 6x waalform (210x50x80mm) en 1x dikformaat (210x70x80mm), kleur mangaan, moolgoot breedte 370mm, 7 strekken (Struyk Verwo)
  - parkeren, giberbo graskeiblok, (450x450x100mm) kleur antraciet blokverband, ingeveegd met bronsplit, bestrating NIET trillen
  - rollaag tussen parkeren, betonstraatsteen, dubbelklinker (211x211x80mm) kleur rood, rollaag, 1 steen, leverancier Struyk Verwo
  - parkeren, giberbo graskeiblok, (450x450x100mm) kleur antraciet blokverband, inzaaien, bestrating NIET trillen
  - entree strook, dubbelklinker, (211x211x80mm) kleur rood blokverband, leverancier Struyk Verwo
  - fietsenstalling, betontegels 300x300x50mm kleur grijs halfsteensverband leverancier: Struyk Verwo
  - grootformaat betontegels, 1000x1000x70mm, kleur antraciet, blokverband, leverancier Schellevis beton
  - grootformaat betontegels, 2000x2000x140mm, kleur grijs met staalvezel, blokverband, leverancier Metoor beton
  - gras in stabilisatie, ritterplaten afm. 500x390x45mm f.b.v. bereikbaarheid brandweerwagens
  - halfverharding split, bronsplit laagdikte 10cm op nidaplast leverancier: Joosten bouwstoffen
- TEREINONTWATERING**
- straatgoot type straatgoot, type: Save Waaierkop, afm. 370x370mm, klasse Y leverancier Wavin
  - straatgoot type klasse Y, type tegelpadgoot afm. 300x300mm leverancier Wavin
  - pvc aansluitingen t.b.v. kolken inclusief de benodigde hulpstukken
  - drainage diameter 80 mm
  - droge busleiding
  - oeverbeschoeiing aangelegd door derden
- DIVERSEN**
- fietsenstalling, Enkelzijdig rijwielrek model A-11, 6/8 plaatsen Dubbelzijdig rijwielrek model A-11B, 6/8/12 plaatsen (deel hergebruikt)
  - gashekwerk, ronde buis 60 mm, staander h.o.h afstand 2,50 m maaswijdte 200x50, type rg gecoat RAL 9005, leverancier Iisse hekwerken
  - hekwerken entree
  - houten zitelement, 1 element bestaand uit houten balk afm. 4000x300x300mm meerdere elementen achter elkaar, zie detailtekening nr. 085303
  - afvalbak, type Capitale versterkte uitvoering, kleur zwart voorzien van staander met betonvoet (lev. Bammens)
  - houten podium, constructie bestaande uit hout en staal, zie detailtekening
  - rvs markeringsstip type Inox Clou gepolijst, diameter 70 mm, bevestiging d.m.v. bevestigingspen, leverancier Velopa
- VERLICHTING**
- mast type paaltop, paallengte 4,8 m, conisch, kleur Ral 9006 armatuur type BOBEK 2150, kleur Ral 9006 leverancier industria
  - kabel t.b.v. verlichting
- BEPLANTINGEN**
- te planten bomen
  - plantvakken
  - gras