



Technische beoordeling

Pak:

NEN-EN 469:2020 Level 2 (broek-jascombinatie)

Inschrijver:

	Parameter	Opgave Inschrijver	Puntenverdeling
Duurzaamheid Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel	Treksterkte Bepaald door waarde van langs- + dwarsrichting stof te delen door 2 (gemiddelde waarde). Volgens EN-ISO 13934-1:2013	_____ N	< 1750 N 0 punten ≥ 1750 < 2000 N 20 punten ≥ 2000 < 2250 N 40 punten > 2250 N 0 punten Maximaal aantal punten: 40
Duurzaamheid Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel	Scheursterkte Bepaald door waarde van langs- + dwarsrichting stof te delen door 2 (gemiddelde waarde). Volgens EN-ISO 13937-2:2013	_____ N	< 250 N 0 punten ≥ 250 < 300 N 20 punten ≥ 300 < 350 N 40 punten > 350 N 0 punten Maximaal aantal punten: 40
Duurzaamheid Alleen van toepassing voor buitendoek/weefsel	Kleurvastheid Aantal wasbeurten vs degeneratie kleur	_____ W	60 0 punten > 60 < 80 25 punten ≥ 80 45 punten Maximaal aantal punten: 45
Bescherming Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.	HTI 24 (vlam) (NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.3) Volgens EN ISO 9151:2016	_____ S	= 16 s 20 punten > 16 < 25 s 50 punten ≥ 25 s 15 punten Maximaal aantal punten: 50
Bescherming Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.	HTI 24 – 12 (vlam) (NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.3)	_____ S	= 6 s 20 punten ≥ 6 ≤ 9 s 50 punten ≥ 10 s 75 punten Maximaal aantal punten 75
Bescherming Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.	RHTI 24 (straling) (NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.2.1.4) Volgens EN ISO 6942:2002	_____ S	= 21 s 20 punten > 21 < 26 s 50 punten ≥ 26 s 15 punten Maximaal aantal punten: 50
Bescherming Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.	RHTI 24 – 12 (straling) (NEN-EN 469:2020) paragraaf 6.2.1.4)	_____ S	= 6 s 20 punten > 6 ≤ 9 s 50 punten ≥ 10 s 75 punten Maximaal aantal punten 75
Comfort Van toepassing voor het totale 3 lagensysteem.	RET (maximaal 13) van het complex (NEN-EN 469:2020, paragraaf 6.3.1) Volgens ISO 11092:2014	_____ m ² Pa/W	= 13 0 punten < 13 ≤ 11 35 punten 10 45 punten ≤ 9 75 punten Maximaal aantal punten: 75
Totaal aantal punten			Max 450 punten

Opmerkingen: