



AFKOPPELPLAN ACHTER DE HOVEN MAASBREE

3E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Peel en Maas
Projectnr:	PMA070
Besteknr:	2022-PMA070-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	9 maart 2023

AFKOPPELPLAN ACHTER DE HOVEN MAASBREE

3E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Peel en Maas
Projectnr:	PMA070
Besteknr:	2022-PMA070-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	9 maart 2023

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
MK

Verificatie:
RCOR

Validatie:
MR

kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

omschrijving: Afkoppelplan Achter de Hoven Maasbree

en 1e nota van inlichtingen d.d. 31-01-2023

en 2e nota van inlichtingen d.d. 24-02-2023

In deze 3e nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd: 03 en 04

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd: 243060, 371110, 371120, 837110, 837220, 837240, 837250, 891170, 891180, 891190, 891210 en 891220

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd: 331300, 365140, 365150, 371140, 837260, 837230, 837270, 837310, 837320, 837330, 837340

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen: 331360, 365110, 365120

Aanvullende vragen met antwoorden:

Vraag 93:

Bij Ad. 1A CO₂-uitstoot doen wij een voorstel voor alternatieve materialen tov bestek. Er wordt hier gekeken naar de productie van deze materialen (levensfase A1 t/m A3). De alternatieve materialen worden afgeprijsd bij de meekoppelkansen. Is deze aanname correct?

Antwoord 93:

Dat is correct

Vraag 94:

Bij Ad. 1A CO₂ productie gedurende de realisatie kijken we naar de inzet van machines die zo weinig mogelijk CO₂ uitstoten. De aanvullende kosten voor deze inzet wordt afgeprijsd bij de meekoppelkansen. Is deze aanname correct?

Antwoord 94:

Dat is correct

Vraag 95:

NB. Indien een meekoppelkans dezelfde maatregelen betreft als onder 1A (CO₂), dan mag deze niet ingezet worden voor 1A én voor meekoppelkansen. Er moet dan een keuze gemaakt worden waar deze landt. Is deze aanname correct?

Antwoord 95:

Dat is correct

Vraag 96:

Vraag over vraag/antwoord nvi 15. U stelt hier dat 'Woon- werkverkeer personeel en onderaannemers' een impact heeft op de Mobiliteit. Volgens ons maakt het niet uit waar je vandaan komt. Of je nu in Peel en Maas woont of 10km verderop, iedereen moet de wijk in en uit. De mensen in de wijk hebben evenveel last van de werkzaamheden, of ze nu in het dorp wonen of enkele dorpen verderop. Het binden van lokale onderaannemers in de deze fase van de aanbesteding zou de prijs opdrijven en raden we ook af. En hiervoor geldt hetzelfde: onderaannemers in de gemeente of van buitenaf geven evenveel overlast voor de directe omgeving. Wij verzoeken u dit onderdeel te laten vervallen en ons vooral uit te dagen om slim te kijken naar hoe wij het werk zouden faseren en hoe we met aan/afvoer omgaan.

Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord 96:

Nee, hier gaan we niet mee akkoord. U beperkt zich nu tot alleen de wijk, daar zal de overlast inderdaad hetzelfde zijn. Het gaat om de totale logistieke omvang en impact.

Vraag 97:

Vraag over vraag/antwoord nvi 16. U stelt hier dat 'Inzet directe omgeving' impact heeft op de Mobiliteit. Je scoort hoog als je veel lokale middelen en diensten inzet. Daarnaast scoor je goed als je de verkeersbewegingen van omwonenden kunt beperken. Kunt u toelichten hoe de inzet van de directe omgeving (=lokale middelen en diensten) de mobiliteitsbehoefte, om delen van de werkzaamheden uit te voeren, kan worden beperkt? Volgens ons maakt het niet uit waar je vandaan komt. Of je nu in Peel en Maas woont of 10km verderop, iedereen moet de wijk in en uit. De mensen in de wijk hebben evenveel last van de werkzaamheden, of ze nu in het dorp wonen of enkele dorpen verderop. Wij verzoeken u dit onderdeel te laten vervallen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, kunt u dan een voorbeeld geven, zodat de vraagstelling duidelijker wordt en de inschrijvers weten hoe ze hier maximaal op kunnen scoren?

Antwoord 97:

Nee, hier gaan we niet mee akkoord. Er wordt geen voorbeeld aangereikt.

Bijlage:

- Gewijzigde inschrijvingsstaat.
- Toegevoegde bijlage 5 "Briefrapportage BB21-255-BR-01- MAA-01 vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten"

03 Uitvoeringsbegeleiding

De werkzaamheden met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten dienen onder begeleiding en assistentie door een CS-OOO gecertificeerde bedrijf te worden uitgevoerd.

Kraanmachinisten die werkzaam zijn in verdacht gebied dienen in het bezit te zijn van Certificaat Basiskennis OOO (Basiskennis Explosieven).

Voor start graafwerkzaamheden dient het uitvoerend personeel te worden geïnformereerd omtrent omgang aantreffen NGE.

De machinist van de graafmachine die ondersteuning biedt bij opsporingswerkzaamheden dient eveneens te beschikken over een registratie in het Register Veilig Werken Met Explosieven Stoffen. Het register wordt beheerd door de VOMES.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1
Milieuonderzoek 20245501A d.d. 2 juni 2020 van HMB BV en aanvullende onderzoeken
- Bijlage 2
V&G-plan
- Bijlage 3
CROW 500 Maatregelenplan
- Bijlage 4
Foto te verwijderen en opnieuw aan te brengen ontluchtungsklep/deksel.
- Bijlage 5
Briefrapportage BB21-255-BR-01- MAA-01 vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243060	220299		Zand vervoeren op het werk, hergebruik.	m3	7.200,00	F	
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond				
			Zand hergebruiken in rioolsleuf				
			Vervoeren naar de plaats van verwerking vanuit depot				
331300	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	100,00	F	
			Betreft: aanbrengen hulpstuk				
			Situering: DWA huisaansluiting				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			100,00 L
			Type: T-stuk m/m 125/125/110 mm met speciekap				
			Standpijp PVC ø 110 mm (afwerken tot 0,20 m onder maaiveld)	st			100,00 L
			Gietijzeren inspectie potje met opschrift "DWA"	st			100,00 L
			Leverancier: AVK o.g.				
			Type: Pera HD-GG, serie 80/40-000				
			Hulpstukken leveren met KOMO-keur conform NEN 1401				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
331360	252299		Vervallen.				
365110	252799		Vervallen.				
365120	252799		Vervallen.				
365140	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F	
			Betreft: putrand HWA-putten				
			Situering: t.p.v. nieuwe putten				
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			100,00 L
			klasse D400 volgens NEN-EN 124				
			Opschrift putdeksel en putrand "R-W"				
			Putafdekkingleveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
			Leverancier: Nering Bogel o.g.				
			Type: N 352 NB-R Centerfix - 240				
			Dagmaat ø 520 mm, hoogte 240 mm				
			Dekseluitvoering:				
			- dichte deksel				
			- zonder vergrendeling				
		. . 2. . . .	Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton	st			200,00 L
		9. .	Incl. leveren en toepassen stelmortel Poltec 700				
			Putranden dienen voorzien te zijn van het opschrift "R-W" (ingegoten)				
365150	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	35,00	F	
			Betreft: putrand DWA-putten				
			Situering: t.p.v. nieuwe putten				
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			35,00 L
			klasse D400 volgens NEN-EN 124				
			Opschrift putdeksel en putrand "V-W"				
			Putafdekkingleveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
			Leverancier: Nering Bogel o.g.				
			Type: N 352 NB-R Centerfix - 240				
			Dagmaat ø 520 mm, hoogte 240 mm				
			Dekseluitvoering:				
			- dichte deksel				
			- zonder vergrendeling				
		. . 2. . . .	Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton	st			70,00 L
		9. .	Incl. leveren en toepassen stelmortel Poltec 700				
			Putranden dienen voorzien te zijn van het opschrift "V-W" (ingegoten)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
371110	252613	 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Straatkolk, klasse B125 overeenkomstig model Nering Bogel type D 1300 DR (WADI) afm 450 x 300 mm, holling 7 mm, van nering Bögel met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø 125 mm Rooster met waaierdeksel voorzien van rvs bladvanger, zonder stankscherm1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1 Constructie: eendelig	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: zie tekeningen T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse B125 overeenkomstig model Nering Bogel type D 1300 DR (WADI) afm 450 x 300 mm, holling 7 mm, van nering Bögel met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø 125 mm Rooster met waaierdeksel voorzien van rvs bladvanger, zonder stankscherm Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st 		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
837220	100513	.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine met gladde bak t.b.v. ondersteuning opsporingsteam realtime detectie met gelijktijdige benadering Onder benaderen wordt verstaan: het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven, ten einde de aanwezigheid van een vermoedelijk explosief veilig en doelmatig te kunnen vaststellen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Bakinhoud: ten minste 1 m3 2. Rupsgraafmachine 8-16 ton 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Machinist dient te beschikken over vigerende certificering basiskennis OOO. Gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te worden aan de directie. Uren dienen aantoonbaar te zijn.	uur	80,00	F
837230	100513	.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine met gladde bak t.b.v. ondersteuning opsporingsteam realtime detectie met gelijktijdige benadering Onder benaderen wordt verstaan: het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven, ten einde de aanwezigheid van een vermoedelijk explosief veilig en doelmatig te kunnen vaststellen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Bakinhoud: ten minste 1 m3 2. Rupsgraafmachine 16 ton of groter 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Machinist dient te beschikken over vigerende certificering basiskennis OOO. Gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te worden aan de directie. Uren dienen aantoonbaar te zijn.	uur	40,00	F
837240	109999	.	Stagnatiekosten als gevolg van begeleiding ontplofbare oorlogsresten. Betreft: de kosten voor het stagneren van het werk als gevolg van een vondst ontplofbare oorlogsresten. In deze post dienen de kosten voor arbeid en materieel te zijn begrepen. Gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te worden aan de directie. Uren dienen aantoonbaar te zijn.	uur	60,00	F
837250	100501	.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Opsporingsteam ontplofbare oorlogsresten: - senior OOO-deskundige - assistent OOO-deskundige inclusief detectieapparatuur, gps en overige gereedschap	uur	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
837260	160105	. 9.1.6.1.1. Uitvoeren non-realtime dieptedetectie Betreft: Non-realtime oppervlakedetectie zal gefaseerd worden uitgevoerd. Onder non-realtime detectie wordt verstaan: detectie, interpretatie data, opstellen objectenlijsten, weergave detectieresultaten op tekening en bespreken detectieresultaten met de adviseur OOO van de opdrachtgever. De locaties die verdacht zijn op achtergelaten ontplofbare oorlogsresten vallen buiten het non-realtime oppervlakedetectie onderzoek. Grootte per perceel: tot 5000 m2 Gebiedstype: bebouwd Terreinverharding: bestrating (is al verwijderd voordat detectie plaatsvindt) Dieptedetectie tot 6,0 m Positiebepaling van vermoede ontplofbare oorlogsresten met een nauwkeurigheid van 0,10 m	st	15,00	F	
837270	160105	. 9.1.6.1.1. Uitvoeren non-realtime dieptedetectie Betreft: Non-realtime oppervlakedetectie zal gefaseerd worden uitgevoerd. Onder non-realtime detectie wordt verstaan: detectie, interpretatie data, opstellen objectenlijsten, weergave detectieresultaten op tekening en bespreken detectieresultaten met de adviseur OOO van de opdrachtgever. De locaties die verdacht zijn op achtergelaten ontplofbare oorlogsresten vallen buiten het non-realtime oppervlakedetectie onderzoek. Grootte per perceel: van 5000 tot 10000 m2 Gebiedstype: bebouwd Terreinverharding: bestrating (is al verwijderd voordat detectie plaatsvindt) Dieptedetectie tot 6,0 m Positiebepaling van vermoede ontplofbare oorlogsresten met een nauwkeurigheid van 0,10 m	st	2,00	F	
837310	160304	. .1. .1. Opstellen proces verbaal van deeloplevering Betreft: het gedurende het werk opstellen van een proces-verbaal van oplevering voor een deel van het totale opsporingsgebied Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: USB-stick Na afronding van door een directie aangewezen fase dient een tussentijdse vrijgavetekening te worden opgesteld Na afronding van de opsporingswerkzaamheden dient een proces-verbaal van oplevering te worden opgesteld.	st	10,00	F	
837320	160302	. Overdracht ontplofbare oorlogsresten Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en strategisch schroot aan de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD)	keer	1,00	F	
837330	160299	. Tijdelijk veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten. Betreft: inzet VTVS enkel na akkoord opdrachtgever. Inzet veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten	dag	5,00	F	
837340	160299	. Het plaatsen en verwijderen, inclusief aan- afvoer, van de VTVS.	dag	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
891170	620499	. .	Toepassen verkeersbord J10 "werk in uitvoering". Betreft: het plaatsen instandhouden en verwijderen van verkeersborden J10 t.b.v. verkeersafzetting opgesteld volgens bestekspostnr. 891010 Incl. benodigd bevestigingsmateriaal Met materiaal van de aannemer. Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze periode de borden instandhouden. Na het beëindigen van de plaatselijke werkzaamheden de borden incl. bevestigingsmateriaal verwijderen.	st	100,00	F
891180	620499	. .	Toepassen verkeersbord C1 "afgesloten". Betreft: het plaatsen instandhouden en verwijderen van verkeersborden C1 t.b.v. verkeersafzetting opgesteld volgens bestekspostnr. 891010 Incl. benodigd bevestigingsmateriaal Met materiaal van de aannemer. Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze periode de borden instandhouden. Na het beëindigen van de plaatselijke werkzaamheden de borden incl. bevestigingsmateriaal verwijderen.	st	100,00	F
891190	620499	. .	Toepassen verkeersbord A1 "maximumsnelheid". Betreft: het plaatsen instandhouden en verwijderen van verkeersborden A1 t.b.v. verkeersafzetting opgesteld volgens bestekspostnr. 891010 Incl. benodigd bevestigingsmateriaal Met materiaal van de aannemer. Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze periode de borden instandhouden. Na het beëindigen van de plaatselijke werkzaamheden de borden incl. bevestigingsmateriaal verwijderen.	st	100,00	F
891210	620499	. .	Toepassen verkeersbord D2 "passeerpijl". Betreft: het plaatsen instandhouden en verwijderen van verkeersborden D2 t.b.v. verkeersafzetting opgesteld volgens bestekspostnr. 891010 Incl. benodigd bevestigingsmateriaal Met materiaal van de aannemer. Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze periode de borden instandhouden. Na het beëindigen van de plaatselijke werkzaamheden de borden incl. bevestigingsmateriaal verwijderen.	st	100,00	F
891220	620499	. .	Toepassen verkeersbord F8 "einde verboden". Betreft: het plaatsen instandhouden en verwijderen van verkeersborden F8 t.b.v. verkeersafzetting opgesteld volgens bestekspostnr. 891010 Incl. benodigd bevestigingsmateriaal Met materiaal van de aannemer. Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze periode de borden instandhouden. Na het beëindigen van de plaatselijke werkzaamheden de borden incl. bevestigingsmateriaal verwijderen.	st	100,00	F

Behoort bij: 2022-PMA070-RO-01

Afkoppelplan Achter de Hoven Maasbree

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2022-PMA070-RO-01

voor Afkoppelplan Achter de Hoven Maasbree

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2022-PMA070-RO-01

Afkoppelplan Achter de Hoven Maasbree

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKEN.				
10	VERWIJDEREN BEPLANTINGEN.				
101	VERWIJDEREN SIER- EN BOSPLANTSOEN, HAKHOU ETC.				
101110	Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m.	are	2,00F		
101120	Verwijderen begroeiing, tot 1,00 m.	are	3,00F		
101130	Verwijderen begroeiing, tot 2,00 m.	are	1,50F		
104	VERWIJDEREN OVERIGE BEPLANTINGEN.				
104310	Verwijderen stobben, ø tot ca. 0,25 m.	st	10,00F		
104320	Verwijderen stobben, ø 0,25 - 0,50 m.	st	10,00F		
104330	Verwijderen stobben, ø 0,50 - 0,75 m.	st	10,00F		
104340	Verwijderen stobben, ø 0,75 - 1,00 m.	st	5,00F		
105	DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.				
105110	Toepassen stamommanteling, tot 2,00 m hoog.	st	15,00F		
105120	Toepassen stamommanteling, tot 3,00 m hoog.	st	10,00F		
105130	Toepassen stamommanteling, tot 5,00 m hoog.	st	5,00F		
106	MAAIEN GEWAS.				
106110	Maaien grasmat/gewas horizontaal.	are	15,00F		
106120	Maaien grasmat/gewas, t.p.v. talud.	are	10,00F		
107	FREZEN BESTAANDE GRASMAT.				
107110	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	15,00F		
107120	Frezen grasmat/bermen, talud.	are	10,00F		
12	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN.				
121	VERWIJDEREN BETONBANDEN.				
1211	<u>Verwijderen trottoirbanden.</u>				
121120	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, afvoeren.	m	100,00F		
121140	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, afvoeren.	m	1.950,00F		
1212	<u>Verwijderen inritbanden, inritelementen etc.</u>				
121260	Opbreken inritelementen 450 x 200 x 750 mm, afvoeren.	m	18,00F		
1214	<u>Verwijderen opsluitbanden in specie.</u>				
121420	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoeren.	m	3.000,00F		
121440	Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm, afvoeren.	m	250,00F		
121460	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm, afvoeren.	m	4.250,00F		
122	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN.				
1222	<u>Verwijderen kantopsluitingen van betonstraatstenen</u>				
122210	Opbreken kantopsluiting 1 bss kf, afvoeren.	m	50,00F		
122220	Opbreken kantopsluiting 2 bss kf, afvoeren.	m	250,00F		
123	VERWIJDEREN MOLGOTEN.				
1232	<u>Verwijderen molgoten van betonstraatstenen.</u>				
123210	Opbreken molgoot 3 bss kf, afvoeren.	m	5.700,00F		
124	VERWIJDEREN BESTRATINGEN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1242	<u>Verwijderen bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
124210	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, tot 1,50 m.	m2	50,00F		
124220	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, 1,50-3,00 m.	m2	610,00F		
124230	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, 3,00 m en verder.	m2	23.500,00F		
124250	Opbreken 5 streks inrit betonstraatstenen kf, afvoeren.	m2	270,00F		
125	VERWIJDEREN BETEGELINGEN.				
125110	Opbreken betontegels dik 45 mm, afvoeren, < 1,50 m.	m2	100,00F		
125120	Opbreken betontegels dik 45 mm, afvoeren, 1,50 - 3,00 m.	m2	2.800,00F		
125130	Opbreken betontegels dik 45 mm, afvoeren, > 3,00 m.	m2	240,00F		
125150	Opbreken betontegels dik 60 mm, afvoeren, 1,50 - 3,00 m.	m2	225,00F		
125190	Afvoeren betonmaterialen naar erkende inrichting.	ton	250,00F		
14	VERWIJDEREN FUNDERINGEN EN HALFVERHARDIN				
141	VERWIJDEREN FUNDERINGEN.				
141160	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=250 mm, afvoeren.	m2	200,00F		
2	GRONDWERKEN.				
20	BIJKOMEND WERK GRONDWERKEN.				
201	STEMPELEN SLEUVEN.				
201110	Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, stempelen.	m	3.000,00F		
202	BEMALING.				
202110	Aanbrengen open bemaling.	m	500,00F		
202120	Instandhouden open bemaling.	m*d	1.000,00F		
202130	Verwijderen open bemaling.	m	500,00F		
204	PROEFSLEUVEN.				
204110	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	50,00F		
204120	Graven proefsleuf, diepte 1,00 m en meer.	st	25,00F		
204510	Toepassen tijdelijke hulpconstructie k&l.	m	100,00F		
21	GROND ONTGRAVEN.				
211	GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOLERING.				
2111	<u>Ontgraven sleuf riool ongestempeld.</u>				
211110	Ontgraven sleuf ongestempeld, grond deponeren, t.b.v. DWA-riool.	m3	50,00F		
211120	Ontgraven sleuf ongestempeld, grond deponeren, t.b.v. RWA-riool.	m3	200,00F		
211130	Ontgraven sleuf ongestempeld dubbel riool, grond deponeren.	m3	250,00F		
2112	<u>Ontgraven sleuf riool gestempeld.</u>				
211210	Ontgraven sleuf gestempeld, grond deponeren, t.b.v. enkel DWA-riool.	m3	200,00F		
211220	Ontgraven sleuf gestempeld, grond deponeren, t.b.v. enkel RWA-riool.	m3	7.500,00F		
211230	Ontgraven sleuf gestempeld dubbel riool, grond deponeren, t.b.v. dubbel-riool.	m3	4.000,00F		
2113	<u>Ontgraven sleuf rioolaansluitingen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf rioolaansluitingen, grond deponeren.	m	6.500,00F		
2114	<u>Ontgraven gaten t.b.v. kolken.</u>				
211420	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.	st	370,00F		
211440	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	300,00F		
212	GROND ONTGRAVEN T.B.V. WEGAANLEG.				
212110	Grond ontgraven uit cunet, 0,10-0,30 m.	m3	500,00F		
212120	Grond ontgraven uit cunet, 0,30-0,50 m.	m3	3.000,00F		
212130	Grond ontgraven uit cunet, 0,50-1,00 m.	m3	1.750,00F		
213	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAAANLEG.				
213110	Grond ontgraven uit groenstroken, 0,10-0,30 m.	m3	200,00F		
213120	Grond ontgraven uit groenstroken, 0,30-0,50 m.	m3	500,00F		
213130	Grond ontgraven uit groenstroken, 0,50-1,00 m.	m3	500,00F		
214	GROND ONTGRAVEN T.B.V. DIVERSEN.				
214210	Grond ontgraven uit buffer/wadi (nieuwe buffer).	m3	1.980,00F		
214220	Grond ontgraven uit buffer/wadi (bestaande buffer).	m3	100,00F		
22	GROND VERVOEREN.				
221	GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING.				
221110	Grond vervoeren op het werk.	m3	7.200,00F		
222	GROND VERVOEREN NAAR ELDERS.				
222110	Grond vervoeren naar een inrichting "niet toepasbaar".	m3	100,00F		
223	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT.				
223110	Grond vervoeren naar depot.	m3	12.500,00F		
223120	Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.	m3	50,00F		
23	GROND VERWERKEN.				
231	GROND VERWERKEN T.B.V. RIOLERING.				
2311	<u>Grondverbetering t.b.v. riolering.</u>				
231110	Aanbrengen grondverbetering, zand, t.p.v. kunststof leidingen.	m3	400,00F		
231120	Aanbrengen grondverbetering, zand, t.p.v. betonnen leidingen.	m3	600,00F		
2313	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
231310	Aanvullen sleuf riolering, met uitgekomen grond, enkel DWA-riool.	m3	250,00F		
231320	Aanvullen sleuf riolering, met uitgekomen grond, enkel RWA-riool.	m3	6.150,00F		
231330	Aanvullen sleuf riolering, met uitgekomen grond, dubbel-riool.	m3	3.300,00F		
2314	<u>Grond verwerken t.b.v. rioolaansluitingen.</u>				
231410	Aanvullen sleuf, met uitgekomen grond.	m	6.500,00F		
232	GROND VERWERKEN T.B.V. WEGAANLEG.				
232230	Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233	GROND VERWERKEN T.B.V. GROENAANLEG.				
233220	Grond verwerken in groenstroken 0,10-0,30 m.	m3	500,00F		
233230	Grond verwerken in groenstroken 0,25-0,50 m.	m3	500,00F		
233240	Grond verwerken in groenstroken 0,50-1,00 m.	m3	1.000,00F		
234110	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	2.500,00F		
235	LEVEREN GROND.				
235110	Leveren teelgrond.	m3	750,00F		
235120	Leveren zand in aanvulling.	m3	3.000,00F		
235130	Leveren zand in zandbed.	m3	1.000,00F		
235140	Leveren bomengranulaat.	m3	500,00F		
235150	Leveren drainzand.	m3	3.000,00F		
24	WERKZAAMHEDEN DEPOTS.				
240	INRICHTEN DEPOT(S).				
240010	Aanbrengen en verwijderen gronddepot.	st	1,00F		
240020	Instandhouden gronddepot.	week	104,00F		
240050	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	5,00F		
240060	Uitv. partij-keur. , niet vormgeg.bouwstof.	st	1,00F		
240090	Uitvoeren van een in-situ partij-keuring.	st	5,00F		
241	GROND VERWERKEN IN DEPOT.				
241010	Grond verwerken in depot(s).	m3	12.500,00F		
241030	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	50,00F		
242	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT.				
242010	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	12.500,00F		
242030	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot(s).	m3	50,00F		
243	GROND VERVOEREN VANUIT DEPOT.				
243010	Grond vervoeren naar elders, achtergrondwaarde.	m3	2.300,00F		
243020	Grond vervoeren naar elders, wonen.	m3	1.500,00F		
243030	Grond vervoeren naar elders, industrie.	m3	1.000,00F		
243040	Vervallen.		F		
243060	Zand vervoeren op het werk, hergebruik.	m3	7.200,00F		
243070	Funderingsmateriaal vervoeren naar elders.	m3	50,00F		
3	RIOLERINGSWERKEN.				
30	BIJKOMEND WERK RIOLERINGSWERKEN.				
301	WAARBORGEN AFVOER				
301110	Het maken van een plan van aanpak t.b.v. tijdelijk afsluiten van riolen.	st	10,00F		
301120	Het toepassen van een afsluiter 250 - 400 mm.	dag	50,00F		
301130	Het toepassen van een afsluiter 400 - 600 mm.	dag	50,00F		
301140	Het toepassen van een afsluiter 600 - 800 mm.	dag	50,00F		
301150	Het toepassen van een afsluiter 800 - 1000 mm.	dag	50,00F		
301160	Het inzetten van een pomp (250 m3/uur).	uur	100,00F		
302	RIOOL REINIGEN.				
3021	<u>Te vullen riool reinigen.</u>				
302140	Te vullen rioolleiding 700-1000 mm reinigen.	m	15,00F		
3022	<u>Te verwijderen riool reinigen.</u>				
302210	Te verwijderen kunststof rioolleiding tot 300 mm reinigen.	m	55,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302220	Te verwijderen betonnen rioolleiding 300-500 mm reinigen.	m	365,00F		
302230	Te verwijderen betonnen rioolleiding 500-700 mm reinigen.	m	205,00F		
302240	Te verwijderen betonnen rioolleiding 700-1000 mm reinigen.	m	100,00F		
302310	Reinigen kolken.	st	370,00F		
302320	Rioolput reinigen.	st	20,00F		
3029	<u>Afvoeren vrijgekomen materialen.</u>				
302910	Rioolslib vervoeren.	ton	100,00F		
303	VERVALLEN RIOOL VULLEN.				
303160	Vullen leiding ø 800 mm met schuimbeton 1200 kg/m³	m	15,00F		
304	AANBRENGEN SCHILDMUREN.				
304160	Aanbrengen schildmuur ø 800 mm van metselwerk.	st	1,00F		
31	VERWIJDEREN RIOLERINGSGEDEELTEN.				
311	VERWIJDEREN BUIZEN.				
3111	<u>Verwijderen betonbuizen.</u>				
311130	Verwijderen betonbuis ø 300 mm.	m	310,00F		
311140	Verwijderen betonbuis ø 400 mm.	m	55,00F		
311150	Verwijderen betonbuis ø 500 mm.	m	205,00F		
311180	Verwijderen betonbuis ø 800 mm.	m	100,00F		
3113	<u>Verwijderen kunststofbuizen.</u>				
311320	Verwijderen kunststofbuis ø 125 mm, PVC.	m	3.100,00F		
311330	Verwijderen kunststofbuis ø 160 mm, PVC.	m	500,00F		
311340	Verwijderen kunststofbuis ø 200 mm, PVC.	m	55,00F		
3117	<u>Verwijderen keramische buizen.</u>				
311710	Verwijderen keramische buis ø 150 mm.	m	50,00F		
311720	Verwijderen keramische buis ø 200 mm.	m	50,00F		
312	VERWIJDEREN PUTRANDEN, PUTTEN EN KOLKEN.				
3121	<u>Verwijderen putranden.</u>				
312110	Verwijderen putrand met deksel, t.b.v. gemeentdepot.	st	25,00F		
312120	Verwijderen putrand met deksel, afvoeren.	st	45,00F		
3122	<u>Verwijderen putten.</u>				
312220	Verwijderen gehele put: opp. 0,50 - 1,00 m².	st	1,00F		
312230	Verwijderen gehele put: opp. 1,00 - 1,50 m².	st	15,00F		
312240	Verwijderen gehele put: opp. 1,50 - 2,00 m².	st	2,00F		
312250	Verwijderen gehele put: opp. 2,00 - 4,00 m².	st	2,00F		
3123	<u>Verwijderen kolken.</u>				
312320	Verwijderen straatkolk, afvoeren.	st	250,00F		
312330	Verwijderen trottoirkolk, afvoeren.	st	120,00F		
32	AANBRENGEN HOOFDRIOOL.				
320	AANBRENGEN IT RWA BUIZEN EN TOEBEHOREN.				
3201	<u>Infiltratieriool RWA ø 400 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320110	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 400 mm.	m	135,00F		
320120	Aanbrengen betonbuis RWA IT ø 400 mm inlaat ø 125 mm.	m	150,00F		
320130	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	10,00F		
320140	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	10,00F		
320160	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 400 mm.	m	285,00F		
320170	Maken inlaat, ø 400 mm.	st	60,00F		
320190	Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm.	st	18,00F		
3202	<u>Infiltratieriool RWA ø 500 mm.</u>				
320210	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 500 mm.	m	115,00F		
320220	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 500 mm inlaat ø 125 mm.	m	120,00F		
320230	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	7,00F		
320240	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	7,00F		
320260	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 500 mm.	m	235,00F		
320270	Maken inlaat, ø 500 mm.	st	50,00F		
320290	Maken passtuk uit betonbuis ø 500 mm.	st	7,00F		
3203	<u>Infiltratieriool RWA ø 600 mm.</u>				
320310	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 600 mm.	m	40,00F		
320320	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 600 mm inlaat ø 125 mm.	m	40,00F		
320330	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 600 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	3,00F		
320340	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 600 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	3,00F		
320360	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 600 mm.	m	80,00F		
320370	Maken inlaat, ø 600 mm.	st	15,00F		
320390	Maken passtuk uit betonbuis ø600 mm.	st	3,00F		
3204	<u>Infiltratieriool RWA ø 700 mm.</u>				
320410	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 700 mm.	m	22,50F		
320420	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 700 mm inlaat ø 125 mm.	m	25,00F		
320430	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 700 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	1,00F		
320440	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 700 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	1,00F		
320460	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 700 mm.	m	45,00F		
320470	Maken inlaat, ø 700 mm.	st	10,00F		
320490	Maken passtuk uit betonbuis ø700 mm.	st	1,00F		
3205	<u>Infiltratieriool RWA ø 800 mm.</u>				
320510	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 800 mm.	m	17,50F		
320520	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 800 mm inlaat ø 125 mm.	m	17,50F		
320530	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 800 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	1,00F		
320540	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 800 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	1,00F		
320550	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 800 mm, sterkteklasse 135.	m	30,00F		
320560	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 800 mm inlaat ø 125 mm, sterkteklasse 135.	m	30,00F		
320570	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 800 mm passtuk 1,00 m (vlak), sterkteklasse 135.	m	2,00F		
320580	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 800 mm passtuk 1,00 m (spie), sterkteklasse 135.	m	2,00F		
320590	Maken passtuk uit betonbuis ø800 mm.	st	4,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320610	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 800 mm.	m	30,00F		
320620	Maken inlaat, ø 800 mm.	st	7,00F		
3207	<u>Infiltratieriool RWA ø 900 mm.</u>				
320710	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 900 mm.	m	88,80F		
320720	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 900 mm inlaat ø 125 mm.	m	96,00F		
320730	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 900 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	4,00F		
320740	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 900 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	4,00F		
320790	Maken passtuk uit betonbuis ø 900 mm.	st	4,00F		
3208	<u>Infiltratiebuis RWA ø 1000 mm.</u>				
320810	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 1000 mm.	m	88,80F		
320820	Aanbrengen RWA IT betonbuis ø 1000 mm inlaat ø 125 mm.	m	96,00F		
320830	Aanbrengen RWA betonbuis ø 1000 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	4,00F		
320840	Aanbrengen RWA vlakke voet betonbuis ø 1000 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	4,00F		
320890	Maken passtuk uit betonbuis ø 1000 mm.	st	4,00F		
321	AANBRENGEN DWA BETONBUIZEN EN TOEBEHORE				
3212	<u>Betonbuis DWA ø 500 mm.</u>				
321210	Aanbrengen DWA betonbuis ø 500 mm.	m	98,40F		
321220	Aanbrengen DWA betonbuis ø 500 mm inlaat ø 125 mm.	m	103,20F		
321230	Aanbrengen DWA betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	6,00F		
321240	Aanbrengen DWA betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	6,00F		
321290	Maken passtuk uit betonbuis ø 500 mm.	st	6,00F		
3215	<u>Betonbuis DWA ø 800 mm.</u>				
321510	Aanbrengen DWA betonbuis ø 800 mm.	m	40,80F		
321520	Aanbrengen DWA betonbuis ø 800 mm inlaat ø 125 mm.	m	38,40F		
321530	Aanbrengen DWA betonbuis ø 800 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	2,00F		
321540	Aanbrengen DWA betonbuis ø 800 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	2,00F		
321550	Aanbrengen DWA vlakke voet betonbuis ø 800 mm.	m	2,40F		
321570	Aanbrengen DWA vlakke voet betonbuis ø 800 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	1,00F		
321580	Aanbrengen DWA vlakke voet betonbuis ø 800 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	1,00F		
321590	Maken passtuk uit betonbuis ø 800 mm.	st	3,00F		
322	AANBRENGEN PVC HOOFDRIOOL EN TOEBEHOREN				
3223	<u>Aanbrengen drie-lagen PVC-buizen, DWA-hoofdriool.</u>				
322330	Aanbrengen DWA riool PVC-buis 3-lagen ø 250 mm, grijs.	m	50,00F		
322340	Aanbrengen DWA riool PVC-buis 3-lagen ø 315 mm, grijs.	m	370,00F		
3229	<u>Maken inlaten in PVC leidingen.</u>				
322920	Maken inlaat met knevelinlaat 250 x 125 mm.	st	20,00F		
322930	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm.	st	30,00F		
323	AANBRENGEN PE HOOFDRIOOL EN TOEBEHOREN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323110	Aanbrengen PE- infiltratie buis, ø 900 mm.	m	50,00F		
323120	Maken passtuk uit PE-buis, ø 900 mm.	st	2,00F		
323140	Aanbrengen instortmoffen in PE 900 mm.	st	6,00F		
326	AANBRENGEN INFILTRATIERIOOL.				
326030	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 300 mm.	m	1.000,00F		
326110	Maken inlaat, ø 300 mm.	st	150,00F		
326310	Aanbrengen PVC-buis RWA infiltratieriool ø 315 mm.	m	900,00F		
33	AANBRENGEN RIOOLAANSLUITINGEN.				
331	AANBRENGEN PVC RIOOLAANSLUITINGEN.				
3311	<u>Aanbrengen PVC rioolaansluitingen 125 mm</u>				
331120	Aanbrengen DWA rioolaansl. PVC buis ø 125 mm, grijs.	m	2.300,00F		
331130	Aanbrengen RWA rioolaansl. PVC buis ø 125 mm, bruin.	m	4.200,00F		
331150	Aanbrengen DWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, grijs.	m	50,00F		
331160	Aanbrengen RWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, bruin.	m	50,00F		
3312	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, grijs rioolaansl. 125 mm.</u>				
331200	Aanbrengen ontstoppingspunt, PVC 110 mm met AVK straatpot.	st	460,00F		
331210	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 90°, grijs.	st	750,00F		
331220	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 45°, grijs.	st	1.500,00F		
331230	Aanbrengen PVC T-stuk ø 125 mm 90°, grijs.	st	300,00F		
331240	Aanbrengen PVC T-stuk 125 x 160 x 125 mm 90°, grijs.	st	50,00F		
331260	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø 125 mm, grijs.	st	460,00F		
331270	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 125 mm, grijs.	st	750,00F		
331280	Aanbrengen overgangsstuk PVC-gres 125 x 150 mm.	st	100,00F		
331290	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	100,00F		
3313	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, grijs rioolaansl. 125 mm.</u>				
331300	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsst incl potje.	st	100,00F		
331310	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 90°, grijs.	st	460,00F		
331320	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 45°, grijs.	st	920,00F		
331330	Aanbrengen PVC T-stuk ø 125 mm 90°, grijs.	st	200,00F		
331340	Aanbrengen PVC T-stuk 125 x 160 x 125 mm 90°, grijs.	st	10,00F		
331360	Vervallen.		F		
331370	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 125 mm, grijs.	st	460,00F		
331380	Aanbrengen overgangsstuk PVC-gres 125 x 180 mm.	st	50,00F		
331390	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	50,00F		
3314	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, grijs rioolaansl. 160 mm.</u>				
331410	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	50,00F		
331420	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	50,00F		
331430	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
3315	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, grijs rioolaansl. 160 mm.</u>				
331510	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	50,00F		
331520	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	50,00F		
331530	Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90°, grijs.	st	20,00F		
36	AANBRENGEN PUTTEN EN TOEBEHOREN.				
361	AANSLUITINGEN OP BESTAANDE PUTTEN.				
3611	<u>Aansluitingen d.m.v. hakken, betonbuis.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361130	Maken aansl. op rioolput betonbs ø 500 mm, hakken.	st	1,00F		
361250	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 315 mm, hakken	st	1,00F		
361750	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 315 mm, boren.	st	1,00F		
362	PREFAB PUTTEN EN TOEBEHOREN.				
3620	<u>Prefab RWA putten.</u>				
362010	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 0,80 x 0,80 m, RWA putten.	st	72,00F		
362020	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, RWA putten.	st	6,00F		
362030	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,25 x 1,25 m, RWA putten.	st	6,00F		
362040	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,25 x 1,25 m, RWA kruisput 50168.	st	1,00F		
362050	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 3,00 x 2,00 m, RWA kruisput 50133.	st	1,00F		
362060	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 3,25 x 1,25 m, RWA kruisput 50138.	st	1,00F		
362070	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 3,75 x 1,25 m, RWA kruisput 50139.	st	1,00F		
362080	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 3,75 x 1,25 m, RWA kruisput 50139.	st	1,00F		
362090	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 3,00 x 1,25 m, RWA kruisput 50150.	st	1,00F		
362110	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 3,00 x 1,25 m, RWA kruisput 50150.	st	1,00F		
362120	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 2,25 x 1,25 m, RWA kruisput 50169.	st	1,00F		
362130	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 3,75 m, RWA kruisput 50210.	st	1,00F		
362140	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,25 x 3,50 m, RWA kruisput 50189.	st	1,00F		
362150	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 2,50 m, RWA kruisput 50154.	st	1,00F		
362160	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,25 x 1,25 m, RWA kruisput 50168.	st	1,00F		
362190	Aanbrengen beton vloer.	m3	25,00F		
3622	<u>Prefab DWA putten.</u>				
362210	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, DWA putten, gemiddeld 1,70	st	20,00F		
362220	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 0,80 x 0,80 m, DWA putten, gemiddeld 2,50m	st	4,00F		
362240	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,25 m, DWA putten.	st	1,00F		
362250	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,25 x 1,25 m, DWA putten.	st	6,00F		
3623	<u>Instort- en inmetselfoffen.</u>				
362340	Aanbrengen PVC instortmof ø 250 mm in prefab put.	st	1,00F		
362350	Aanbrengen PVC instortmof ø 315 mm in prefab put.	st	60,00F		
362380	Aanbrengen PVC inmetselfmof ø 250 mm in prefab put.	st	1,00F		
362390	Aanbrengen PVC inmetselfmof ø 315 mm in prefab put.	st	40,00F		
3625	<u>Stroomprofielen in prefab putten.</u>				
362510	Aanbrengen stroomprofiel van beton in prefab put.	m3	10,00F		
3627	<u>Dichtzetten prefab sparingen met beton.</u>				
362710	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø300 mm.	st	20,00F		
362720	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø315 mm.	st	50,00F		
362730	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø400 mm.	st	30,00F		
362740	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø500 mm.	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362750	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø600 mm.	st	10,00F		
362760	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø700 mm.	st	5,00F		
362770	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø800 mm.	st	15,00F		
362780	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø900 mm.	st	15,00F		
363	METSELWERKPUTTEN EN TOEBEHOREN.				
3631	<u>Metselwerkputten.</u>				
363110	Metselwerk put , inw. 1,00 x 1,00 m, steens.	st	5,00F		
3632	<u>Inmetselmoffen.</u>				
363210	Aanbrengen PVC inmetselmof ø 250 mm in metselwerkput.	st	10,00F		
363220	Aanbrengen PVC inmetselmof ø 315 mm in metselwerkput.	st	25,00F		
3633	<u>Stroomprofielen in metselwerkputten.</u>				
363310	Aanbrengen stroomprofiel van beton in metselwerkput.	m3	1,50F		
365	PUTRANDEN				
3651	<u>Aanbrengen putranden.</u>				
365110	Vervallen.			F	
365120	Vervallen.			F	
365130	Leveren en aanbrengen OAK ontluichtingsklep.	st	30,00F		
365140	Aanbrengen HWA putrand met deksel.	st	100,00F		
365150	Aanbrengen DWA putrand met deksel.	st	35,00F		
366	UITSTROOMBAK				
366110	Aanbrengen uitstroombak.	st	1,00F		
367	ONTLUCHTINGSKLEP				
367110	Herplaatsen ontluichtingsklep.	st	2,00F		
37	AANBRENGEN KOLKEN				
371	KOLKEN.				
371110	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	250,00F		
371120	Aanbrengen trottoirkolk, leveren.	st	30,00F		
371130	Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, leveren.	st	5,00F		
371140	Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, leveren.	st	10,00F		
371150	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	100,00F		
375	DIVERSEN.				
375110	Aanbrengen laag schraal beton als taludbescherming.	m3	10,00F		
375220	Aanbrengen bestorting.	ton	45,00F		
375310	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	50,00F		
38	INMETEN EN CONTROLE RIOOLLEIDINGEN.				
380	REINIGEN NIEUWE RIOLEN				
3801	<u>VOOR INSPECTIE</u>				
380110	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 300-500 mm.	m	285,00F		
380120	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 500-700 mm.	m	520,00F		
380130	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 700-1000 mm.	m	405,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380150	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 200-300 mm.	m	50,00F		
380160	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 300-500 mm.	m	1.780,00F		
380170	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 500-700 mm.	m	520,00F		
380180	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 700-1000 mm.	m	405,00F		
381	VIDEO-OPNAMEN				
381210	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, betonriool, 300-500 mm.	m	285,00F		
381220	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, betonriool, 500-700 mm.	m	520,00F		
381230	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, betonriool, 700-1000 mm.	m	405,00F		
381250	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, kunststof riool, 200-300 mm.	m	50,00F		
381260	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, kunststof riool, 300-500 mm.	m	1.780,00F		
381270	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, kunststof riool, 500-700 mm.	m	520,00F		
381280	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, kunststof riool, 700-1000 mm.	m	405,00F		
4	VERHARDINGEN.				
40	FUNDERINGEN.				
404	AANBRENGEN FUNDERINGEN.				
4040	<u>Boomgranulaat aanbrengen</u>				
404010	Urbangranulaat 70-45 fundering dik 0,25 m, leveren.	m2	1.500,00F		
404020	Urbansand 60-40 fundering dik 0,05 m, leveren.	m2	1.500,00F		
4043	<u>Menggranulaat funderingen aanbrengen.</u>				
404310	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, ter beschikking gesteld.	m2	3.000,00F		
404330	Menggranulaat fundering dik 0,20 m, leveren.	m2	3.000,00F		
404340	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, leveren, tot 2,00 m breed.	m2	650,00F		
404350	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	20.000,00F		
41	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN.				
411	TROTTOIRBANDEN E.D.				
4112	<u>130/150 x 250 mm trottoirbanden aanbrengen.</u>				
411210	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	1.825,00F		
411230	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	1.525,00F		
411240	Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm van beton.	st	50,00F		
411250	Leveren hoekblok trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	110,00F		
411260	Leveren inritverloopband trottoirband 130/150 x 250 m.	st	150,00F		
411270	Leveren verloopband trottoirband 130/150 x 250 m naar 150x250 mm.	st	55,00F		
411280	Leveren verloopband trottoirband 130/150 x 250 m naar 100 x 200 mm.	st	5,00F		
411290	Pasmaken trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	150,00F		
4115	<u>50/200 x 250 mm geleidebanden aanbrengen.</u>				
411510	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm.	m	620,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411530	Leveren rechte geleideband 50/200 x 250 mm.	st	500,00F		
411540	Leveren bochtband - geleideband 50/200 x 250 mm van beton.	st	21,00F		
411550	Leveren hoekstuk geleideband 50/200 x 250 mm.	st	65,00F		
411560	Leveren eindverloopband trottoirband 50/200 x 250 m.	st	50,00F		
411590	Pasmaken geleideband 50/200 x 250 mm.	st	50,00F		
4116	<u>Instroombanden aanbrengen.</u>				
411610	Aanbrengen instroomband.	m	100,00F		
412	OPSLUITBANDEN E.D.				
4122	<u>100 x 200 mm opsluitband aanbrengen.</u>				
412210	Opsluitband 100 x 200 mm op straatlaag.	m	1.935,00F		
412220	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	4.655,00F		
412230	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	6.000,00F		
412240	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	755,00F		
412290	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	500,00F		
4123	<u>150 x 250 mm opsluitband aanbrengen.</u>				
412320	Opsluitband 150 x 250 mm in betonspecie.	m	545,00F		
412330	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.	st	350,00F		
412340	Leveren gebogen opsluitband 150 x 250 mm.	st	250,00F		
412390	Pasmaken opsluitband 150 x 250 mm.	st	50,00F		
4124	<u>200 x 250 mm opsluitband aanbrengen.</u>				
412420	Opsluitband 200 x 250 mm in betonspecie.	m	15,00F		
412430	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	15,00F		
412490	Pasmaken opsluitband 200 x 250 mm.	st	5,00F		
415	MOLGOTEN.				
415350	Aanbrengen molgoot 3 bss kf, leveren, kleur Baleno Paars.	m	7.300,00F		
415360	Aanbrengen molgoot 3 bss kf, leveren, kleur Baleno Bruin.	m	1.000,00F		
42	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
421	STRAATLAGEN.				
421110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	24.000,00F		
421120	Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm.	m2	155,00F		
423	BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN.				
4231	<u>Kf betonstraatstenen.</u>				
423110	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband, <1,50 m, leveren.	m2	5.350,00F		
423120	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband, 1,50-3,00 m, leveren.	m2	60,00F		
423130	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband, 3,00 m en breder, leveren.	m2	85,00F		
423140	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, <1,50 m, leveren.	m2	50,00F		
423150	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, 1,50-3,00 m, leveren.	m2	750,00F		
423160	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, 3,00 m en breder, leveren.	m2	13.800,00F		
423170	Aanbrengen betonstraatstenen kf halfsteensverband, tot 1,50 m, leveren.	m2	860,00F		
423180	Aanbrengen betonstraatstenen kf gecombineerd verband wit/bruine taluds drempels.	m2	285,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423190	Bss df/kf halfsteensverband, grijs, in betonspecie.	m2	160,00F		
425	BETEGELINGEN.				
425010	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, leveren, grijs, tot 1,50 m breed.	m2	660,00F		
425020	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, leveren, grijs, 1,50-3,00 m breed.	m2	1.225,00F		
425030	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, leveren, grijs, 3,00 m en breder.	m2	50,00F		
425040	Aanbrengen betontegels dik 80 mm, leveren, grijs, tot 1,50 m breed.	m2	500,00F		
425050	Aanbrengen betontegels dik 80 mm, leveren, grijs, 1,50-3,00 m breed.	m2	485,00F		
425060	Aanbrengen betontegels dik 80 mm, leveren, grijs, 3,00 m en breder.	m2	140,00F		
425070	Aanbrengen halve betontegels dik 60 mm, leveren, grijs, tot 1,50 m breed.	m2	30,00F		
425080	Aanbrengen halve betontegels dik 80 mm, leveren, grijs, tot 1,50 m breed.	m2	110,00F		
4253	<u>Grasbetontegels</u>				
425310	Aanbrengen graskeiblokken.	m2	690,00F		
426	HERSTRATEN.				
426010	Herstraten elementenverharding, betonstraatstenen..	m2	500,00F		
426020	Herstraten elementenverharding, betontegels.	m2	250,00F		
426030	Herstraten elementenverharding, straatbakstenen..	m2	250,00F		
426040	Herstraten elementenverharding, natuurstenen.	m2	100,00F		
5	GROENVOORZIENINGEN.				
51	GRONDBEWERKING				
511	SPITTEN, FREZEN.				
511110	Spitten.	are	10,00F		
511120	Diepspitten.	are	10,00F		
511140	Frezen.	are	10,00F		
512	EGALISEREN T.B.V. INZAAIEN BERMEN, TERREINEN				
512110	Egaliseren.	are	25,00F		
515050	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.	m3	100,00F		
56	INZAAIEN GAZON, BERMEN				
561	INZAAIEN GAZON				
561110	Inzaaien gazon.	are	5,00F		
562	INZAAIEN BERMEN.				
562110	Zaaien, berm.	are	10,00F		
562120	Zaaien, taluds.	are	5,00F		
562130	Zaaien, terreinen.	are	3,00F		
8	INZETTEN , DIRECTIEBEHOEFTE, DIVERSEN.				
80	RAW RAAMOVEREENKOMST.				
801100	Opstellen van een deelopdracht, tot € 250.000,-.	keer	4,00F		
801110	Opstellen van een deelopdracht, groter dan € 250.000,-	keer	6,00F		
801120	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	10,00F		
81	INZETTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811110	Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.	uur	40,00F		
811120	Inzetten werknemer, groep B, metselaar II.	uur	40,00F		
811130	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.	uur	40,00F		
811210	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	40,00F		
812110	Vervallen.		F		
812210	Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m³.	uur	60,00F		
812220	Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 2,5 m³, rups.	uur	60,00F		
812230	Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.	uur	40,00F		
812310	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	40,00F		
812330	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	40,00F		
812410	Inzetten wiellader, ten minste 1 m³.	uur	40,00F		
813110	Inzetten tractor met grondkar.	uur	16,00F		
813150	Inzetten grondzuiger.	uur	40,00F		
813210	Inzetten trilwals 6,5 tons gladde rol, excl. bediening	uur	16,00F		
813220	Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.	uur	16,00F		
816610	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	150,00F		
82	DIRECTIEBEHOEFEN.				
821010	Gebruik keet.	week	52,00F		
822010	Inrichten werkterrein.	keer	1,00F		
822020	Opruimen werkterrein.	keer	1,00F		
83	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN.				
8371	<u>Projectplan.</u>				
837110	Opstellen projectplan opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	keer	1,00F		
8372	<u>Opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten.</u>				
837220	Inzetten hydraulische graafmachine t.b.v. NGE, 8-16 ton.	uur	80,00F		
837230	Inzetten hydraulische graafmachine t.b.v. NGE, >16 ton.	uur	40,00F		
837240	Stagnatiekosten als gevolg van begeleiding ontplofbare oorlogsresten.	uur	60,00F		
837250	Inzetten opsporingsteam ontplofbare oorlogsresten.	uur	60,00F		
837260	Uitvoeren non-realtime dieptedetectie, tot 5000 m2.	st	15,00F		
837270	Uitvoeren non-realtime dieptedetectie, 5000-10000 m2.	st	2,00F		
837310	Opstellen proces verbaal van deeloplevering.	st	10,00F		
837320	Overdracht ontplofbare oorlogsresten.	keer	1,00F		
837330	Tijdelijk veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten.	dag	5,00F		
837340	Het plaatsen en verwijderen, inclusief aan- afvoer, van de VTVS.	dag	5,00F		
84	INFOBORD.				
841140	Leveren en aanbrengen projectbord.	st	1,00F		
841210	Verwijderen infobord.	st	1,00F		
85	REVISIE				
850010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riool.	m	3.000,00F		
850030	Inmeten en verwerken revisiegegevens kolk.	st	400,00F		
850050	Inmeten gerealiseerde infra, wegen.	m	3.000,00F		
86	PROJECTPLAN				
860010	Uitvoeren "ambitie duurzaamheid".	keer	1,00F		
860020	Uitvoeren "Meekoppelkansen".	keer	1,00F		
860030	Uitvoeren "Kwaliteitsborging".	keer	1,00F		
860040	Uitvoeren "Tonen expertise".	keer	1,00F		
861010	Houden van een Project Start-Up (PSU).	keer	1,00F		
88	DIVERSEN IVM COÖRDINATIE E.D.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
881010	Kosten coördinatie e.d. mbt kwaliteitsmanagement.	keer	10,00F		
881020	Kosten coördinatie e.d. mbt nutsbedrijven.	keer	10,00F		
881030	Kosten communicatie derden.	keer	10,00F		
881040	Verzamelen afvalstromen.	keer	10,00F		
881050	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	keer	10,00F		
881060	Zorgvuldig ontgraven t.b.v. boomwortels.	keer	10,00F		
881070	Zorgvuldig ontgraven t.b.v. kabels en leidingen.	keer	10,00F		
881080	Klachtenregistratie.	week	52,00F		
881090	Communicatie m.b.t. aansluiten rioolaansluitingen.	keer	10,00F		
881120	Kosten coördinatie OVL.	keer	10,00F		
881130	Kosten coördinatie verplaatsen laadpaal.	keer	1,00F		
881210	Maatregelen i.v.m. toegang percelen.	keer	10,00F		
881310	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00F		
881320	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	2.500,00F		
881330	Toepassen tijdelijke afrastering (bouwhekken).	m	1.000,00F		
881340	In stand houden tijdelijke afrastering.	m*d	1.000,00F		
881350	Verplaatsen van schotten.	m	500,00F		
881360	Verplaatsen van rijplaten.	m	500,00F		
881410	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00F		
881420	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00F		
89	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
891010	Opstellen verkeersplan.	keer	10,00F		
891020	Vervallen.		F		
891030	Vervallen.		F		
891060	Het onderhouden van de tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	10,00F		
891110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	50,00F		
891120	Instandhouden vooraankondiging.	dag	104,00F		
891130	Toepassen verkeerskegel.	st	50,00F		
891140	Toepassen geleidebaken.	st	50,00F		
891150	Toepassen waarschuwingshek.	st	50,00F		
891160	Toepassen tekstbord.	st	50,00F		
891170	Toepassen verkeersbord J10 "werk in uitvoering".	st	100,00F		
891180	Toepassen verkeersbord C1 "afgesloten".	st	100,00F		
891190	Toepassen verkeersbord A1 "maximumsnelheid".	st	100,00F		
891210	Toepassen verkeersbord D2 "passeerpijl".	st	100,00F		
891220	Toepassen verkeersbord F8 "einde verboden".	st	100,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				