

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Percelen
36	Inschrijffase	Inhoud	Type radiator	Welk fabricaat / type radiator dienen wij aan te houden? Bestek art 62.3 blz 28	Stelrad standaard/ Compact 4 of gelijkwaardig	22-9-2022	Perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties
37	Inschrijffase	Inhoud	Reservercapaciteit	Is de reservecapaciteit van de luchtbehandelingskast al opgenomen in de opgegeven luchthoeveelheden? Bestek art 61.1 blz 21	Nee, de reservercapaciteit dient aanvullend te zijn op het totaal debiet van alle te ventileren ruimten.	22-9-2022	Perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties
38	Inschrijffase	Inhoud	Luchtverdeelslangen	Op welke hoogte moeten de luchtverdeelslangen worden gemonteerd? Dienen ze aan de kopse kant te worden aangesloten op het luchttoevoerkanaal of aan de bovenkant? Tekeningen / 21063-B-L-01, 21063-B-L-02 & 21063-B-L-03 4 Welk plafondtype is er in de vide toegepast? Tekeningen / 21063-B-L-01, 21063-B-L-02	uitgangsprincipe is strak tegen het plafond (systeem plafond) met een montagerail. Of tegen de ballustrade/wand. De instalatie moet zo min mogelijk hinder geven voor overige zaken zoals de verlichting. Zie ook P-01	22-9-2022	Perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties
39	Inschrijffase	Inhoud	Demarcatietekeningen	Het document met de naam 21063-B-d-004 Demarcatie bouwkundige voorzieningen betreft een tekeningenlijst. Graag de demarcatiellijst verstrekken. Bijlagen perceel 3	Dit moet de lijst met bouwkundige voorzieningen zijn. 21063-B-d-004 Demarcatie bouwkundige voorzieningen. Dit document wordt opnieuw verstrekt bij deze nota.	22-9-2022	Perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties
40	Inschrijffase	Inhoud	Installatiewerkzaamheden	Kunt u bevestigen dat de op deze tekening aangegeven installatiewerkzaamheden onderdeel vormen van de verschillende stelposten zoals genoemd onder hoofdstuk 10? Tekening 21063-B-S-01 en bestek art 10 blz 14	Ja.	22-9-2022	Perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties
41	Inschrijffase	Inhoud	Planning werkzaamheden	Verwijzing planning, de planning is niet aangetroffen in de omschreven map, graag toevoegen. Bestek art 11.6 blz 15 Planning	Zie bouwkundig bestek hoofdstuk planning.	22-9-2022	Perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties
42	Inschrijffase	Inhoud	Split Units	In het bestek staat er omschreven dat er 7 nieuwe split units moeten komen echter staan er 15stuks op de dak tekening. Welke zijn nieuw en welke zijn hergebruikt? Bestek art 62.1.2 blz 27	Op de tekening staan de nieuwe Splitunit's en de te herplaatsen split unit's aangegeven. Aantallen conform het bestek zijn bepalend.	22-9-2022	Perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties