

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Percelen
1	Inschrijffase	Uitvoering	Revisietekeningen	Een deel van de bestaande installatie moet gehandhaafd blijven, nalopen worden en waar nodig hersteld. De nieuw aan te brengen installatie moet worden aangesloten op de bestaande. Wij hebben echter geen revisietekeningen en/of schema's ontvangen. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen.	Van de huidige installaties zijn geen revisietekeningen en/of schema's beschikbaar.	21-9-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties
2	Inschrijffase	Proces	NEN3140 Keuring (herstelt)	Bestek Elektrotechnische installaties Rapport dossier 20102241_015 Inspectie vaste installatie De hieruit voortvloeiende herstelpunten dienen te worden hersteld. Vanuit dit rapport is het echter niet mogelijk de werkzaamheden af te prijzen omdat de omvang niet is genoemd en er niet omschreven is hoe de gebreken hersteld dienen te worden. We moeten daarvoor opname ter plaatse gaan doen. Graag hier een stelpost voor opgeven zodat we dit tijdens de uitvoeringsfase kunnen opnemen, afprijzen en herstellen.	ROCMN organiseert op maandag 3 oktober om 14.30 uur een 2e schouw. Aanmeldingen uiterlijk maandag 12.00 uur indienen via de berichtenmodule in TenderNed.	21-9-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties
3	Inschrijffase	Contract	Certificaat ISO27001 of gel	Aanbestedingsdocument 3.2.2 Technische- en beroepsbekwaamheid Wij zijn niet in het bezit van het Certificaat ISO27001 en/of gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Wij vragen dan ook of u deze eis wilt laten vallen.	Wij verstaan onder een gelijkwaardig kwaliteitssysteem ook een vorm van kwaliteitsbewaking op structuur van interne werkprocessen.	21-9-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties
1	Inschrijffase	Uitvoering	Revisietekeningen	Een deel van de bestaande installatie moet gehandhaafd blijven, nalopen worden en waar nodig hersteld. De nieuw aan te brengen installatie moet worden aangesloten op de bestaande. Wij hebben echter geen revisietekeningen en/of schema's ontvangen. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen.	Van de huidige installaties zijn geen revisietekeningen en/of schema's beschikbaar.	21-9-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties
2	Inschrijffase	Proces	NEN3140 Keuring (herstelt)	Bestek Elektrotechnische installaties Rapport dossier 20102241_015 Inspectie vaste installatie De hieruit voortvloeiende herstelpunten dienen te worden hersteld. Vanuit dit rapport is het echter niet mogelijk de werkzaamheden af te prijzen omdat de omvang niet is genoemd en er niet omschreven is hoe de gebreken hersteld dienen te worden. We moeten daarvoor opname ter plaatse gaan doen. Graag hier een stelpost voor opgeven zodat we dit tijdens de uitvoeringsfase kunnen opnemen, afprijzen en herstellen.	ROCMN organiseert op maandag 3 oktober om 14.30 uur een 2e schouw. Aanmeldingen uiterlijk maandag 12.00 uur indienen via de berichtenmodule in TenderNed.	21-9-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties
3	Inschrijffase	Contract	Certificaat ISO27001 of gel	Aanbestedingsdocument 3.2.2 Technische- en beroepsbekwaamheid Wij zijn niet in het bezit van het Certificaat ISO27001 en/of gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Wij vragen dan ook of u deze eis wilt laten vallen.	Wij verstaan onder een gelijkwaardig kwaliteitssysteem ook een vorm van kwaliteitsbewaking op structuur van interne werkprocessen.	21-9-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties
25	inschrijffase	Uitvoering	Constructief	Is er een tekening beschikbaar waarop de bestaande kabelgoten staan aangegeven?	Van de huidige installaties zijn geen revisietekeningen en/of schema's beschikbaar.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
26	Inschrijffase	Inhoud	NEN3140 Keuring (herstelpunten)	Het bestand "Rapport dossier 20102241_015 Inspectie vaste installatie NEN3140" kan niet worden geopend. Kan deze opnieuw worden verstuurd?	Nogmaals downloaden anders bij aanhoudende problemen melden via de berichtenmodule.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
27	Inschrijffase	Inhoud	DWG bestanden	Zijn er in deze fase al .dwg bestanden beschikbaar? Zo ja, graag verstrekken	dwg bestanden worden na gunning ter informatie beschikbaar gesteld (betreft geen revisie)	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
28	Inschrijffase	Inhoud	Alarm- en ontruimingssysteem	Wie beheert op dit moment het alarm- en ontruimingssysteem?	Hollander techniek.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties

29	Inschrijffase	Proces	Schouw	We willen graag nog een keer een schouw om met name de ontruimings- en alarminstallatie verder uit te kunnen werken.	ROCMN organiseert op maandag 3 oktober om 14.30 uur een 2e schouw. Aanmeldingen uiterlijk maandag 12.00 uur indienen via de berichtenmodule in TenderNed.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
30	Inschrijffase	Inhoud	Slow Whoops	Op de tekening van de inbraak staan niet de slow whoops aangegeven, is er een tekening beschikbaar waar de slow whoops op staan?	Nee, deze is niet beschikbaar.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
31	Inschrijffase	Inhoud	Ontruimingsinstallatie	Welk merk ontruimingsinstallatie is er op dit moment geïnstalleerd?	Brandmeld-ontruimingsinstallatie is voorzien van een Hertek centrale.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
32	Inschrijffase	Inhoud	Aanbestedingsdocument	Er worden diverse wanden gesloopt, is er een tekening beschikbaar waar de bestaande installatie op is te zien, zodat wij het veiligstellen in kaart kunnen brengen? Bestek blz 9	Nee, deze is niet beschikbaar. Invulling stelpost.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
33	Inschrijffase	Uitvoering	Serverruimte	De huidige serverruimte ziet er niet robuust uit. Moet er desondanks op worden aangesloten?	Bestek aanhouden.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
34	Inschrijffase	Uitvoering	Zwakstroomleidingen	Mogen de zwakstroomleidingen wel door bestaande kabelgoten worden aangelegd? Bestek blz 13	Ja.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
35	Inschrijffase	Uitvoering	Demonderen en aftappen koudemiddel	Demonderen en aftappen koudemiddel, betreft dit geen werkzaamheden voor perceel 3? H4 Blz 9	Correct. Dit komt te vervallen in perceel 2.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
43	Inschrijffase	Inhoud	Verlichting	Moeten we verplicht de verlichtings armaturen van het fabrikaat Fagerhult, conform de lichtberekeningen, aanbieden of mogen we gebruik maken van een alternatief fabrikaat.	Bestek aanhouden.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
44	Inschrijffase	Inhoud	Voedingen werktuigkundige installaties	Op pagina 3 van het E-bestek staat aangegeven dat de nieuwe voedingen voor de W-installaties naar de hoofdverdeelkast gelegd moeten worden. Dat zijn veel aansluitingen en veel bekabeling. Mogen de voedingen ook naar de onderverdelers in de afzonderlijke bouwdelen gemaakt worden.	Dit is toegestaan, mits de voedingskabels van de onderverdeelkast toereikend zijn.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
45	Inschrijffase	Inhoud	Verdeelinrichtingen	Blijven alle bestaande verdeelinrichtingen in het gebouw gehandhaafd. Of dienen er ook nog verdelers vervangen te worden.	Verdeelinrichting blijven gehandhaafd.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
46	Inschrijffase	Inhoud	Beveiligings installatie	Is het de bedoeling dat de levering en afmontage van de beveiligings installatie door Hollander Techniek meegenomen wordt in onze prijsopgaaf? Of worden de werkzaamheden en leveringen door Hollander Techniek een directielevering?	Dit dient meegenomen te worden in de aanbidding.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties
47	Inschrijffase	Inhoud	Brandmeld installatie	Voor alle duidelijkheid. Het is dus de bedoeling om een compleet nieuwe brandmeld-, en ontruimingsinstallatie in het gebouw aan te brengen. Is dit een juiste aanname?	Dit is correct.	22-9-2022	Perceel 2: Elektrotechnische installaties