

Ref. nr.	Fase	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Percelen		
32	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Tekening BG nieuw	Tekening begane grond nieuw staat tussen ruimte B0.50 en B0.51 een wand getekend maar bestaand zit hier geen wand. Moet hier een nieuwe wand komen ?	Nee, dat is niet de bedoeling.	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
33	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Tekening BG nieuw	Tekening begane grond nieuw ruimte A0.55 wordt aangegeven bestaand plafond verwijderen en een nieuw systeemplafond. Een gedeelte bestaand is verlaagd met zwarte plafond platen. Wat moet hiermee gebeuren ?	Zwarte plafond handhaven	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
34	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Tekening BG nieuw	Tekening begane grond nieuw staat tussen ruimte A0.62 en A0.63 een wand getekend maar bestaand zit hier geen wand. Moet hier een nieuwe wand komen ?	Nee, dat is niet de bedoeling.	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
35	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Tekening BG nieuw	Tekening begane grond nieuw staat tussen ruimte A0.48N en A0.63 een deurkozijn getekend maar bestaand zit hier geen kozijn. Moet hier een nieuwe kozijn komen want er staat geen merk bij?	Ja, hier wel een deurkozijn aanbrengen, hiervoor Merk T aanhouden	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
36	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Tekening doorsnede nieuw	Tekening doorsnedes nieuw doorsnede II staat een nieuw kozijn aan gegeven. Maar geen merk erbij en staat ook niet op de kozijntekening. Moet hier een nieuw kozijn komen ? Tevens staat hier een hekwerk getekend is dit ook nieuw ?	Nee, deze mag komen te vervallen...dit geldt ook voor de hekwerken	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
37	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Bestek	Bestek bladzijde 16, 10.14 het openen en opslaan plafonds tbv hergebruik (ivm nieuwe installaties). Dit is niet te bepalen zonder aanvullende gegevens. Gaarne deze opgeven of een stelpost.	We nemen hiervoor geen stelpost op, alle te openen plafonds voor installaties zijn al op tekening verwerkt	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
38	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Bestek	Bestek bladzijde 16 werkzaamheden voor de lift. Dit is niet te bepalen zonder aanvullende gegevens. Gaarne deze opgeven of een stelpost.	Deze post mag komen te vervallen	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
39	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Bestek	Bestek bladzijde 43 punt 45.5 nwe plinten. Wij maken hier uit op dat door het gehele gebouw nieuwe plinten geplaatst dienen te worden. Of is het de bedoeling alleen nieuwe plinten toe te passen bij nieuw gemaakte wanden en/of aanhelingen?	Als aanvulling op deze tekst zou moeten komen te staan. Alleen plinten aanbrengen in de ruimtes welke verbouwd worden, en waarvan men logischer wijs mag worden aangenomen dat nieuwe plinten aangebracht dienen te worden.	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		

40	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Bestek	Bestek hoofdstuk 46 geen schilderwerk bestaande kozijnen / koven etc. Wij rekenen alleen schilderwerk bij nieuw gemaakt werk, niet bij bestaande kozijnen e.d.. Is dat juist?	Als aanvulling op deze tekst zou moeten komen te staan. Alle ruimtes welke verbouwd worden dienen compleet geschilderd te worden. Hierbij horen dus ook de bestaande kozijnen.	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
41	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Bestek	Bestek bladzijde 46.32.71-a staat brandwerende schilderen nieuwe staalconstructie. Wij stellen voor deze constructie brandwerend af te timmeren. Is dat akkoord?	Dit is akkoord	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
42	Inschrijffase	Nee	Uitvoering	Bestek	Bij de nieuwe tussenvloeren / vides staan hekwerken getekend, echter deze staan niet omschreven in het bestek. De uitvoering hiervan, mogen we deze aanhouden als bestaande hekwerken	Op blz 35 staan deze wel omschreven, maar misschien niet helemaal duidelijk. Het is de bedoeling dat alle trappen en balustrade welke op de nieuwe tekeningen staan vermeld, worden geleverd en aangebracht conform omschrijving blz 35	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking		
43	Inschrijffase	Nee	Contract	Nvl andere percelen	Mogen wij er vanuit gaan dat de gestelde en beantwoorde vragen t.b.v. de andere percelen (1 en 3) ook van toepassing zijn op perceel 2	De inhoudelijke antwoorden gerelateerd aan een specifiek perceel geldt enkel voor desbetreffende perceel. Overige en algemene antwoorden kunnen van toepassing zijn op de overige percelen.	5-10-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties		
44	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Ruimtestaat	Is er een ruimtestaat (of lijst met benaming) van de ruimten beschikbaar. Deze is nodig voor het ontwerp van diverse installaties.	Nee, de ruimtebenaming dient conform de tekeningen te worden aangehouden	5-10-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties		
45	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Demarcatie bestaand/nieuw	Mogen wij er vanuit gaan dat alle dikgedrukte/zwarte symbolen (b.v. nieuwe armaturen) binnen de scoop vallen en alle dingedrukte/grijze symbolen (b.v. noodverlichting) buiten de scoop vallen. Zo nee, kunt u dan aangeven waar wij vanuit moeten gaan en/of waar de demarcatie ligt.	Nee, de afwijkende kleuren hebben geen speciale betekenis mbt de scope. Het bestek dient te worden aangehouden. Te weten het leveren en monteren van verlichting en de nood- en vluchtwegaanduidingen	5-10-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties		
46	Inschrijffase	Nee	Proces	Planning tendered	Planning tendered komt niet overeen met jullie planning (in selectieleidraad). Hierdoor komen meldingen ook te laat. Wenselijk is één planning welke overeenkomen met elkaar (leidraad en tendered). Tevens door deze afwijking tweede schouw gemist. Wenselijk om een aanvullende schouw in te planning	Planning TenderNed en planning selectieleidraad is correct. ROCMN heeft naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen een 2e schouw georganiseerd en is dit niet te zien in de planning. Informatie en aanmelding over de 2e schouw was voor een ieder toegankelijk.	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking, Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties, Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
47	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bestaande installatie dak	13.7.2. en 13.7.3, de hierin genoemde “degelijk opstellingsframes”, worden deze door de bouwkundig aannemer aangebracht / vervaardigd.	Ja. E.e.a. conform 21063-B-d-004 Demarcatie bouwkundige voorzieningen.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		

48	Inschrijffase	Nee	Inhoud	De en hermontage airco's	13.7.1. Airco's, "Her-montage buitendeel conform de nieuwe de nieuwe afwerkstandaard (degelijk opstellingsframe + geïsoleerde leidingen en afwerking met stucco)" oOpstellingsframe, kan dit worden toegelicht (de bestaande kunststof balken, bigfoot of)? oDienen er, voor het doorvoeren van de koelleidingen, nieuwe doorvoeren / plakplaten te worden aangeleverd of wordt dit door derden verzorgd? oDoor de nieuwe isolatiedikte op het dak en een hoger opstellingsframe bestaat ook de kans dat de bestaande elektra voedingskabels naar de buitendelen te kort zijn, wordt deze door derden aangepast? oDienen de koudemiddelleidingen op het dak met stucco te worden afgewerkt?	Opstellingsframe, zoals stalen constructies gelijksoortig als de LBKS of Bigfoot. Doorvoeren conform 21063-B-d-004 Demarcatie bouwkundige voorzieningen. Uitgangspunt van de voedingskabels is dat er voldoende lengte beschikbaar is. Ja, conform beschrijving 13.7.3 in het Bestek.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
49	Inschrijffase	Nee	Inhoud	brandkleppen aansluiten op rookmelders?	61.2 Brandkleppen, dienen de nieuwe brandkleppen te worden aangestuurd door rookmelders.	De nieuw te plaatsen brandkleppen moeten voor aansturing geschikt zijn.	5-10-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties, Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
50	Inschrijffase	Nee	Inhoud	reserve capaciteit LKB	61.1. Reserve capaciteit, voor alle duidelijkheid... LKB 01 dient dus 5.500 m3/h te verplaatsen...LKB 02 – 4.500 m3/h ... enzovoort.	Conform 1e Nota van Inlichtingen.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
51	Inschrijffase	Nee	Inhoud	alternatief lbk	61.3. Alternatief op toe te passen fabricaten, in de huidige situatie zijn de meeste nieuwe lbk's van het fabr. Ned Air. Mag dit fabricaat ook voor de nieuwe lbk's worden toegepast (compleet met een frame met WP erop)	Zie hoofdstuk 2.1 uit het Bestek voor de gelijkwaardigheids procedure.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
52	Inschrijffase	Nee	Inhoud	verrekening bij afwijking	Bouwkundige voorzieningen t.b.v. werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties – Verrekening bij afwijking – punt 3, kan hier geen stelpost voor worden aangehouden?	Nee, dit dient bij de aanbidding te zijn inbegrepen conform de bij deze nota bijgevoegde bouwkundige lijst	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking, Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties, Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		

53	Inschrijffase	Nee	Inhoud	brandwerend aanhelen	Bestek 3.1.10. vs Bouwkundige voorzieningen t.b.v. werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties; Algemeen punt 7 Door de installateur van technisch bestek..... punt 6 Werkzaamheden door de bouwkundig aannemer punt 3 en verderop punt 5 het brandwerend afwerken voor de bouwkundig aannemer of de installateur ?	Het brandwerend afwerken is voor de bouwkundige aannemer van het werk.	5-10-2022	Voor perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden inclusief vloerafwerking, Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties, Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
54	Inschrijffase	Nee	Inhoud	verwijzing naar foutief hoofdstuk?	Bestek 61.1 (zie ook hoofdstuk 18.1) wordt hier (zie ook hoofdstuk 62.1.2.) bedoeld?	Voor hoofdstuk 18.1 worden de werkzaamheden onder 18.1.1 kleine modificaties bedoeld.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
55	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Stelposten wtb	Bestek 13.1 t/m 13.4, vallen de hiergenoemde werkzaamheden onder de stelposten 01 t/m 04?	13.1.1 omschrijft de werkzaamheden van de stelpost. 13.1.2 omschrijft de werkzaamheden bij het nieuwe plan. 13.2 en 13.3 zijn de voorwaarden en algemene uitgangspunten voor alle werkzaamheden met betrekking op de rioleringinstallatie.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
56	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Afwerken sparingen	•Bestek 3.1.11, het afwerken van sparingen en dakdoorvoeren zoals hier opschreven wordt dit door de bouwkundig aannemer uitgevoerd?	Ja. E.e.a. conform 21063-B-d-004 Demarcatie bouwkundige voorzieningen.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
57	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Tekening 21063-B-V-D02	Klopt het dat wij tekening 21063-B-V-D02 (Documentenlijst Strakks) niet hebben ontvangen?	Klopt, alle voorzieningen voor het dakdeel 5, zijn wel te zien op tekening: 21063-B-V-E02 en 21063-B-L-D02.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
58	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsdocument blz 17	Kunt u bevestigen dat een hotel of openbaar veilinggebouw voldoet aan het gestelde volgens uw definitie van een Publiek Gebouw? Waarbij de gerealiseerde installaties overeenkomen met de voorliggende opdracht.	Ja, dit kunnen wij bevestigen.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
59	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsdocument blz 18	In alinea 4 perceel 3, staat onderaan vermeld ...het bouwkundige deel.... Is dit juist?	Nee dit dient werktuigbouwkundige deel te zijn. Dit geldt ook voor perceel 2, dit moet zijn elektrotechnische installaties.	5-10-2022	Voor perceel 3: Werktuigbouwkundige installaties		
60	Inschrijffase	Nee	Inhoud	21063-B-d-003 Bestek Elektrotechnische installaties V1.0 blz. 17	Moet de inbraakinstallatie worden gecertificeerd?	Deze eis komt te vervallen. De installatie hoeft niet te worden gecertificeerd.	5-10-2022	Voor perceel 2: Elektrotechnische installaties		