

Nota van Inlichtingen

Onderhoud sportvelden Gemeente Elburg

Opdrachtgever
Besteknummer
Datum

Gemeente Elburg
2023Elburg-01
17-03-2023

Laat maar komen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek	: Onderhoud sportvelden gemeente Elburg.
Opdrachtgever	: Gemeente Elburg
Besteknummer	: 2023ELBURG-01

Directie	: Gemeente Elburg
Projectleider	: Dhr. P. de Groot
Wijzigingsdatum	: 17-03-2023
Status	: Nota van Inlichtingen

Gemeente Elburg
Afdeling Beheer
Zuiderzeestraatweg Oost 19
Postbus 70
8080 AB ELBURG

Telefoon: 0525 688688
www.elburg.nl

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1E
Postbus 765
6710 BT Ede

Telefoon: 0318 - 654 124
www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230120			Bestekspost gewijzigd.			
230120	222112	. 3.1.8	Cultiveren. Betreft het cultiveren van de doelgebieden die bewerkt zijn met de fieldtopmaker volgens bestekspost 230110. Oppervlakte doel- en middengebieden: ca. 50,0 m2 per veld Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	1,00	V
230130			Bestekspost gewijzigd.			
230130	221131	. 1.9.	Egaliseren. Situering: 4 doelgebieden Grond voorafgaand aan egalisatie aanrijden en/of aandrukken. Bij egalisatie rekening houden met bestaande tonrondte van de velden en aansluiten op de bestaande grasmatten rondom de doelgebieden. Grondruigen rondom de doelgebieden zijn niet toegestaan en dienen verwijderd te worden. Oppervlakte doel- en middengebieden: ca. 50,0 m2 per veld Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie	are	1,00	V
230140			Bestekspost gewijzigd.			
230140	513499	. .	Aanbrengen blokszoden Situering: 4 doelgebieden Oppervlakte doel- en middengebieden: ca. 50,0 m2 per veld Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Betreft: grassportveld voetbal Direct voorafgaande aan het leggen van de blokszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokszoden zonder netting Dikte: minimaal 4,00 cm Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Zoden dienen ingezaaid te zijn met een grasmengsel, type SV 7 De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	100,00	V
				m2		100,00 L

3. Bepalingen

