
Nota van inlichtingen Levering Vrachtwagens

Aanbesteding: Levering Vrachtwagens
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn
Referentie: 1968647

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
67 NVI vraag 44

Vraag:

Voor zover wij weten bestaat een in hoogte verstelbare DIN plaat niet, de plaat zelf heeft vaste bevestigingspunten aan het chassis. Wij vermoeden dat u bedoelt dat de sneeuwplough zelf in hoogte verstelbaar is dmv een hydraulische aangedreven mechanisme. Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Op de vrachtwagen moet een vaste DIN plaat komen, de precieze hoogte moet na levering worden bepaald.

Beantwoord op: 17-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
68 NVI vraag 62

Vraag:

Wij zijn verbaasd over uw antwoord op de vraag over het type versnellingsbak. Voor het gebruik als haakarmvoertuig zien wij namelijk geen voordeel in een volautomaat met koppelomvormer, deze worden alleen toegepast in brandweerwagens en huisvuilvoertuigen. Naast een hogere aanschafprijs zijn ook het brandstofverbruik en de onderhoudskosten hoger. De huidige automatische versnellingsbakken met plaatkoppeling zijn zo goed, werken qua bediening en rijden hetzelfde, hebben meer voordelen en zijn de algemene standaard in 99% van de verkochte trucks waardoor we u dringend adviseren hiervoor te kiezen. Wij verzoeken u dan ook de eis te wijzigen naareen automatische versnellingsbak met plaatkoppeling.

Antwoord:

Onze voorkeur blijft bij een zo efficiënt mogelijk automatische versnellingsbak.

Beantwoord op: 17-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
69 NVI vraag 63

Vraag:

Hetgeen u vraagt is technisch niet mogelijk waardoor u waarschijnlijk alle partijen uitsluit. Een motor pto is namelijk bij alle truck merken continue aangedreven en dus niet uitschakelbaar. Hiervoor wordt dan ook altijd een uitschakelbaar hydraulisch systeem geleverd waardoor bij een lekkage toch verder gereden kan worden. Dit is een algemeen toegepaste techniek in alle aanbestedingen van gemeentes. Wij verzoeken u daarom ook vriendelijk u antwoord te herzien en een uitschakelbaar hydraulisch systeem toe te staan in plaats van een uitschakelbare motor pto.

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 17-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
70 Antwoord vraag 60

Vraag:

In vraag 60 van de NVI benoemd u een druk van 350 bar. Dit is erg hoog en compleet anders dan de in het pve genoemde 25 bar. Voor onkruidbestrijding is juist lage druk nodig ipv hoge druk. Graag uw toelichting of deze 350 bar nu wel echt nodig is aangezien dit om een heel ander type installatie vraagt. De hoge druk vraagt ook veel meer vermogen voor de pomp.

Antwoord:

350 bar is nodig, waarbij de druk regelbaar moet zijn.

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
71 Antwoord vraag 58

Vraag:

U benoemt hier dat de pomp elektrisch aangedreven moet zijn maar niet hoe de electromotor wordt gevoed. Dient dit door middel van een batterijpakket gevoed te worden?

Antwoord:

Op de unit moet een hydromotor komen aangesloten op de PTO.
Daarmee kan de motor voor de heetwatertank aangedreven worden.

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud