

BIJLAGE 7B

Bouwbegeleiding, het productieproces en de afname

1. Algemeen bouwproces en ondersteuning

De voortgangsgesprekken, controles en de toets momenten tijdens het bouwproces, de verificatietesten en de afname van iedere voertuig dat wordt geproduceerd, worden bijgewoond door een medewerker(s) van Veiligheidsregio Zeeland. Tijdens de totale duur van de Overeenkomst is Opdrachtgever gemachtigd om al dan niet aangekondigd een bezoek te brengen aan de locatie(s) waar het bouwproces plaatsvindt.

2. Praktische bouw- en controle begeleiding

Afname-, toets-, bouwcontroles en besprekingen vinden minimaal plaats op de volgende momenten en locatie:

1. Ruwbouwbespreking en indeling voertuig vaststellen¹.
2. Chassisafname: d.m.v. fysieke controle aan het geleverde voertuigchassis (chassis-afnameformulier)¹.
3. Ruwbouwafname: controle op de montage en de aandrijflijn(en) van het blussysteem voordat de achter-opbouw is geplaatst¹.
4. Verificatietesten (FAT), deze zoals omschreven in bijlage 7C¹.
5. Eerste voorlopige afname.
6. Eindafname, controle op de uitvoering van alle onvolledigheden, werkzaamheden en afspraken uit de eerste voorlopige afname. Bij positieve afronding en -resultaat wordt de prestatieverklaring opgesteld en ondertekend door Opdrachtnemer en de acceptatieverklaring door de Opdrachtgever (VRZ).
7. Levering van het voertuig door Opdrachtnemer op de aangegeven locatie bij de VRZ.
8. Na de afronding van alle benodigde instructiemomenten t.b.v. de implementatie en de operationele ingebruikname bij VRZ, wordt er een zgn. ingebruikname beurt aan het gehele voertuig uitgevoerd. Hierbij wordt behoudens een inspectie en controle fysiek een preventieve onderhoudsbeurt aan het chassis en de opbouw uitgevoerd. Dit volgens de geldende adviezen en voorschriften van de chassis- en opbouwleverancier. Daarnaast worden alle eventueel opgetreden storingen tijdens de instructiemomenten, alle benodigde modificaties en uitgelezen storingsmeldingen door de opdrachtnemer adequaat opgelost en uitgevoerd, deze inspectie en werkzaamheden zijn onderdeel van de leveringsomvang.

3. Projectplanning

1. Na het plaatsen van de opdracht tot levering wordt er door Opdrachtnemer een bouwprojectplanning opgesteld en uiterlijk binnen 4 weken verstrekt aan de Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer nodigt de begeleider(s) van VRZ minimaal 3 weken voor genoemde afname-, toets-, bouwcontroles en besprekingen uit.

4. Aanleveren bepakking

Indien Opdrachtnemer bepakking of inventaris nodig heeft van de opdrachtgever voor de inbouw, wordt dit minimaal 4 weken vooraf kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever (VRZ). Bij het niet tijdig aankondigen (min. 4 weken vooraf) kan Opdrachtgever (VRZ) niet aansprakelijk worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte vertragingen.

¹ Indien de opdrachtnemer niet de fabrikant is, vinden deze plaats op de bouw- en productie locatie bij fabrikant.

5. Besprekingsverslagen

Na afloop van ieder afname-, toets en bezoek moment wordt er door Opdrachtnemer een besprekingsverslag opgesteld. In het besprekingsverslag wordt minimaal aangegeven aan welke eisen niet is voldaan en bestaat ruimte om aantekeningen te maken ten aanzien van verbeterpunten en de gemaakte afspraken hierover (bijv. op welke wijze wat wordt verbeterd en wanneer wordt dit gecontroleerd etc.). Indien bepaalde afspraken vanuit het laatste besprekingsverslag nog niet zijn afgerond, worden deze overgenomen in het laatste besprekingsverslag.

Verbeterpunten worden tijdens de volgende afnamecontrole opnieuw gecontroleerd. De Opdrachtnemer dient dan aan te tonen dat de aanpassingen op de juiste wijze zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat eerder geconstateerde gebreken bij de eerstvolgende afnamecontrole zijn hersteld. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtgever in de gelegenheid om tijdig een hercontrole uit te voeren als controle tijdens de volgende afnamefase niet meer mogelijk is.

De kosten voor deze hercontrole (uren, verblijf- en reiskosten) komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

Wanneer een visuele inspectie niet meer mogelijk is dient de Opdrachtnemer een verklaring te ondertekenen waarin hij getuigt het verbeterpunt adequaat te hebben afgehandeld.

Wijzigingen van eerdere afspraken en de hieruit voortvloeiende gevolgen ten aanzien van financiën en levertijden, worden in het besprekingsverslag vastgelegd. Het besprekingsverslag wordt door zowel een bevoegd persoon van de Opdrachtgever als door de Opdrachtnemer ondertekend.

Voordat de levering plaatsvindt dienen alle bevindingen uit de besprekingsverslagen, de verificatietesten, de voor- en eindafname met positief resultaat te zijn uitgevoerd en afgerond.

6. Voortgangrapportages

Om de tussentijdse voortgang en het bouwproces te kunnen monitoren en te bewaken wordt er door de Opdrachtnemer minimaal iedere 4 weken een rapportage opgesteld. Deze rapportage bestaat uit tekst en/of afbeeldingen om een zo reëel mogelijk beeld te kunnen geven van de voortgang in het leverings- en bouwproces.

7. Aflevering

Wanneer alle zaken die bij punt 6 paragraaf 2 zijn genoemd positief zijn afgerond kan het voertuig worden afgeleverd bij VRZ.

De Opdrachtnemer verklaart door het ondertekenen van de prestatieverklaring dat het voertuig conform het PVE en de nadere Overeenkomst is geleverd en Opdrachtgever accepteert door het ondertekenen van de acceptatieverklaring het voertuig, op deze dag gaat de garantietermijn in.