

Minimale wanddikte / aantal glaslagen Lokale reparaties

Materiaal: glasvezel

Oppervlaktegewicht: minimaal 1300 g/m²

Diameter	Minimale wanddikte
DN 200	2 glaslagen
DN 250	2 glaslagen
DN 300	3 glaslagen
DN 400	3 glaslagen
DN 500	4 glaslagen
DN 600	4 glaslagen
DN 700	5 glaslagen
DN 800	5 glaslagen
DN 900	5 glaslagen
DN 1000	5 glaslagen

250/375	3 glaslagen
300/450	3 glaslagen
350/525	4 glaslagen
400/600	4 glaslagen
500/750	4 glaslagen
600/900	5 glaslagen