

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.KM.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel	materiaal	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
gevels				
metselwerk	baksteen	leverancier: Aberson type: n.t.b.	afwerking: kleur: rood	- liggend metselwerk; wildverband
metselwerk accentvlakken rond gevelopeningen	baksteen	leverancier: Aberson type: n.t.b.	afwerking: kleur: rood	- liggend metselwerk; wildverband - staand metselwerk; wildverband - accenten 20 mm buiten gevel
voeg	doorstrijkmortel	leverancier: Remix type: n.t.b.	afwerking: 10mm verdiept kleur: donkergrijs	-
voeg accentvlakken rond gevelopeningen	doorstrijkmortel	leverancier: Remix type: n.t.b.	afwerking: 10mm verdiept kleur: antraciet	-
lichte gevel	staal	leverancier: SAB type: Pyramid 37/460	afwerking: gepoedercoat kleur: wit/crème RAL n.t.b.	- vormplaat o.b.v. Pyramid v.z.v. uniek perforatiepatroon c.f. opgave architect t.b.v. ventilatiedoorvoer gevel
kaders rond gevelopeningen t.p.v. lichte gevel	staal	leverancier: type:	afwerking: kleur:	

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.KM.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel	materiaal	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
kozijnen	aluminium	leverancier: Kawneer type: RT72	afwerking: gepoedercoat kleur: bruin grijs RAL n.t.b.	- onzichtbare waterafvoer; - scharnieren in kleur kozijn; - glaslatten + aluminium profielen in kleur kozijn uitvoeren - kunststeen onderdorpel i.c.m. luchtdicht aluminium profiel
beglazing	glas	leverancier: Saint-Gobain Glass type: n.t.b.	kleur: transparant	-
raamdorpels/ Waterslagen	aluminium zetwerk		afwerking: gepoedercoat kleur: bruin grijs RAL n.t.b.	- v.z.v. antidreun folie/isolatie; - v.z.v. kopschotjes
gevel dragers/lateien	staal		afwerking: thermisch verzinken en poedercoaten kleur: kelur metselwerk RAL: n.t.b.	- daar waar geen screens worden toegepast gevel drager voorzien van aangelaste bodemplaat - kleur metselwerk
afdichting kozijn- metselwerk	aluminium zetwerk		afwerking: gepoedercoat kleur: c.f. kleur kozijnen	-
noodoverstorten	stalen zetwerk	leverancier: type:	afwerking: thermisch verzinkt + gepoedercoat kleur: bruin grijs RAL n.t.b.	- binnenzijde ook in kleur
gevelroosters t.b.v. LBK	aluminium	leverancier: Jazo type: lamellenroosters	afwerking: gepoedercoat kleur: bruin grijs	

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.KM.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel	materiaal	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
screens	aluminium	leverancier: Schellekens type: Proscreen Zip 95	RAL n.t.b. afwerking: omkasting/geleiders gepoedercoat kleur omkasting: c.f. kleur metselwerk kleur geleiders: c.f. kleur metselwerk kleur doek: n.t.b.	- zonwering (omkasting en geleiders) verdekt in metselwerk - zonwering met rits-systeem
accentvlakken entrees	aluminium	leverancier: n.t.b. type: n.t.b.	afwerking: kleur: n.t.b. (t.p.v. hoofdentree) n.t.b. (t.p.v. entree KDV)	- onzichtbaar bevestigd (verlijmd) op houten achterconstructie - kopse zijden in kleur - voorzien van postkast/intercom/belletableau
deuren dakterrassen/LBK	stalen lamellen	leverancier: n.t.b. type: verticaal 10 x 60 mm	afwerking: gepoedercoat kleur: RAL n.t.b.	- incl. draaiende delen t.b.v. serviceruimte LBK - op achterconstructie
nestkasten	houtbeton	leverancier: n.t.b. type: n.t.b.	afwerking: naturel	- broedkasten meegenomen in metselwerk
hemelwaterafvoer				- pluvia inpandig
kantplank		leverancier: Styrock o.g.	kleur: grijs	- geïsoleerd c.f. details
dak				
plat dak	bitumen/EPDM n.t.b.		kleur: donkergrijs	- isolatie PIR of gelijkwaardig
schuin dak	groen dak	leverancier: Optigrun o.g.	afwerking: vegetatie n.t.b.	- opbouw c.f. opgave adviseur

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.KM.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel	materiaal	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
		type: hellend dak max. 10 graden	kleur:	
dakrand/muurafdekkers	aluminium zetwerk		afwerking: gepoedercoat kleur: c.f. kleur metselwerk RAL n.t.b.	-
buitentrap bg→v1	prefab betontrap		afwerking: naturel kleur: grijs	- bordes voorzien van anti-slipprofiel op verzinkt stalen frames - hekwerk verdieping: stipstalen hekwerk + balustrades
buitenplafond t.p.v. overkragingen	stucplaat + stuc	leverancier: n.t.b.	afwerking: stuc en sauswerk kleur: grijswit RAL: n.t.b.	- cement gebonden buitenplaat
diversen				
schraaproosters	staal		afwerking: thermisch verzinkt kleur: naturel	- t.p.v. entrees school
buitenberging (warmtepompen)	staal en hardhouten latten	leverancier: Falco type: FalcoLok, type n.t.b.	afwerking staal: gepoedercoat kleur staal+hout: donkergrijs RAL n.t.b.	- positie n.t.b.
bestrating dakterras 1 ^e verdieping	betontegels	leverancier: n.t.b. type: 600x600mm	afwerking: naturel kleur: grijs	