

AFWERKSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.AFW.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type		afwerking/kleur	bijzonderheden	
vloer						
V01	Schoonloopmat	leverancier:	Forbo	kleur:	antraciet	- bovenzijde schoonloopmat gelijk met bovenzijde vloerafwerking naastgelegen ruimten
		type:	coral brush			
V02	Linoleum	leverancier:	Forbo	kleur:	n.t.b.	-
		type:	concrete			
V02a	Linoleum accenten	leverancier:	Forbo	kleur:	n.t.b.	- rekening te houden met ca. 20% vloerkleden van totaal linoleum vloeren
		type:	welton			
V03	Linoleum t.p.v. speellokaal	leverancier:	Forbo	kleur:	n.t.b.	- Bovenzijde vloerafwerking gelijk met bovenzijde vloerafwerking naastgelegen ruimten; - Vloer is naadloos, veerkrachtig, stroef, valdempend, vlak & multifunctioneel
		type:	sportvloer			
V04	Gietvloer	leverancier:	Bolidt	kleur:	n.t.b.	- Naadloze holplinten opnemen (10cm hoog); - Drainagegoot t.p.v. kleedruimten; - Vzv. anti-slip
		type:	Bolidtop			
V05	Sportvloer t.p.v. sporthal	leverancier:	Sika	kleur:	n.t.b.	- Bovenzijde vloerafwerking gelijk met bovenzijde vloerafwerking naastgelegen ruimten; - Voldoet aan NEN-EN 14904, belijning aan NOC*NSF klasse 2; - sportbelijning
		type:	Pulastic			
V06	Houten trapelementen	Leverancier:	n.t.b.	afwerking:	massief hout eiken	- Begin/einde treden vzv. markering; - Vzv. anti-slip; - Afwerkingshoogte laatste optrede cf. vloerafwerking 1 ^e verdieping
		type:	n.t.b.			

AFWERKSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.AFW.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
wand				
W01	scan & sauswerk + coating	leverancier: Systexx type: premium 060	afwerking: Sikkens, type n.t.b. kleur: RAL 9010	- verwerking volgens leveranciersvoorschriften; - vzw. afwasbare coating
W02	scan & sauswerk + coating (accentkleur)	leverancier: Systexx type: premium 060	afwerking: Sikkens, type n.t.b. kleur: RAL n.t.b.	- verwerking volgens leveranciersvoorschriften; - vzw. afwasbare coating; - één accentwand per groepsruimte
W03	HPL achterplaat	leverancier: Duropal o.g. type: n.t.b.	kleur: n.t.b.	-
W04	wandtegels	leverancier: Mosa type: Global	kleur: wit/blauw/groen afmeting: 150x150cm kleur voeg: n.t.b.	- aanbrengen tegelwerk tot onderzijde plafond - per ruimte 2 wanden; tegels in kleur
W05	wandtegels	leverancier: Mosa type: n.t.b.	kleur: n.t.b. afmeting: 150x150cm kleur voeg: n.t.b.	- aanbrengen tot 1500+ vloer
W06	akoestische wand sporthal	leverancier: TIG Akoestiek o.g. woodpanel type: woodpanel	afwerking: hout, blank gelakt kleur: naturel	- hoogte cf. rapportage bouwfysisch adviseur
W07	akoestische bekleding videranden	leverancier: Gyproc type: Rigitone 8/18	afwerking: sauswerk kleur: n.t.b.	- halve gaten dichtzetten; - toepassen in vlakken langs vides, positie n.t.b.
W08	houten fineer op multiplex	leverancier: n.t.b. type: n.t.b.	afwerking: eiken kleur: n.t.b.	- verlijmen, onzichtbare bevestiging
plafond				
P01	systeemplafond	leverancier: Rockfon type: Krios kantaafwerking: A24	kleur plaat: wit kleur profiel: mat wit kleur kantlat: mat wit	- geluidabsorptieklasse cf. rapportage bouwfysisch adviseur - vochtwerend t.p.v sanitaire ruimtes

AFWERKSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.AFW.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
		moduulmaat: 600x600x20 systeem: A		
P02	akoestisch plafond	leverancier: Gyproc type: Rigitone	afwerking: sauswerk kleur: wit, RAL 9010	- geluidabsorptieklasse cf. rapportage bouwfysisch adviseur - akoestisch absorberend materiaal, α_w = 0,87
P03	gipsplafond vzw. stuc- & sauswerk	leverancier: n.t.b. type: n.t.b.	afwerking: stuc- & sauswerk kleur: wit, RAL 9010	-
P04	HPL plafond	leverancier: n.t.b. type: n.t.b.	afwerking: formica kleur: n.t.b.	- verlijmen, onzichtbare bevestiging
P05	systeemplafond	leverancier: Rockfon type: Boxer moduulmaat: 600x600x25	kleur plaat: wit kleur profiel: mat wit kleur kantlat: mat wit	- balvast klasse 3a - t.p.v speellokaal
P06	bouwkundig plafond gymzaal	leverancier: SAB type: n.t.b.	afwerking: gepoedercoat kleur: wit, RAL 9010	- geluidabsorptieklasse cf. rapportage bouwfysisch adviseur - geen schroeven in zicht, d.m.v. protrek gepopnageld op staaldak
P07	akoestische randafwerking	leverancier: Gyproc type: Rigitone	afwerking: sauswerk kleur: wit, RAL 9010	- geluidabsorptieklasse cf. rapportage bouwfysisch adviseur - aanbrengen t.p.v. 1 ^e verdiepingsvloer - aantal m2 cf. opgave rapportage bouwfysisch adviseur
Diversen				
	trappen vluchttrappenhuis	leverancier: prefab beton type: trap zonder bomen	afwerking: naturel kleur: grijs	- leuning kokers 60x20 mm
	balustrades	leverancier: n.t.b.	afwerking: blank gelakt, houten latten	- tevens leuning t.p.v. podiumtrap

wijzigingen in blauw

AFWERKSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.AFW.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
		type: n.t.b.	kleur: naturel	- staal versterkt
	sanitaire wanden	leverancier: Kupan	afmeting: 50 x 80 mm afwerking: HPL	- vrijhangend, zonder poten
		type: Essence	kleur: n.t.b.	
	houten garderobekasten	leverancier: n.t.b.	afwerking: blank gelakt	- vzw. 2 rijen parapluhaakjes;
		type: hout, essen	kleur: naturel	- basisschool 30 parapluhaakjes/ groepsruimte;
				- KDV 20 parapluhaakjes/ groepsruimte;
				- KDV tussenafstand haken 150 mm
				- t.p.v. achter- en zijwanden accentkleur HPL formica
	brandslanghaspelkasten	leverancier: n.t.b.	afwerking: poedercoaten	- opnemen in wand
		type: n.t.b.	kleur: in kleur wand	
	houten plinten	type: 10x70mm	afwerking: geschilderd	- onzichtbaar bevestigd met montagekit;
			kleur: kleur wand	- toepassen bij alle vloer/wand waar geen holplint wordt toegepast
	betongevulde stalen kolommen (zichtwerk)		afwerking: poedercoaten	- positie c.f. tekeningen
			kleur: RAL 9010	
	stalen kolommen + liggers (zichtwerk)		afwerking: poedercoaten	- positie c.f. tekeningen
			kleur: RAL 9010	
	spiegels	afmeting: n.t.b.		- spiegels t.p.v. tegelwerk opnemen in het tegelwerk (In hele tegelmaat);
				- in alle voorruimten toiletten/miva opnemen.
	platformlift	leverancier: Aesy	kleur: RAL 9010	- deur v.z.v. glasvlak
				- volautomatische bediening

AFWERKSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.AFW.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
		type: A5000		
	afwerking negges binnenzijde buitenkozijnen	materiaal: multiplex	afwerking: cf. afwerking binnenwanden kleur: wit, RAL 9010	-
	keuken aula	leverancier: n.t.b. type:	kleur: n.t.b.	- vzw. verlaagd deel/opstap t.b.v. deelname leerlingen; - vzw. afzuiging in blad/kookplaat met vervangbaar koolstoffilter
	keuken personeelsruimte	leverancier: n.t.b. type:	kleur: n.t.b.	-
	pantry's groepsruimten	leverancier: n.t.b. type:	kleur: n.t.b.	-
	garderobehaken personeel	leverancier: n.t.b. type:	kleur: n.t.b.	-
	kleedkamerbanken	leverancier: n.t.b. type: n.t.b.	<i>Frame</i> afwerking: poedercoaten kleur: zwart <i>Zitting</i> afwerking: hout, gelakt kleur: naturel	- kleedkamerbanken met vaste kapstokrand, incl. kapstokhaken
binnendeuren/kozijnen				
	binnendeuren basis	materiaal: hout	afwerking: HPL kleur: n.t.b.	- kopzijde deur in kleur deur; - glaslatten in kleur deur uitvoeren; - positie c.f. tekening;

AFWERKSTAAT

datum 04-03-2022
project IKC Van Harte Houten
kenmerk 6727.AFW.001
fase Definitief Ontwerp

onderdeel/code	omschrijving	leverancier/type	afwerking/kleur	bijzonderheden
	kozijnen basis	materiaal: hout	afwerking: dekkend geschilderd kleur: c.f. wandafwerking	- overstroomvoorzieningen t.b.v. ventilatiecapaciteit in kleur cf. wandafwerking; - glaslatten in kleur kozijn uitvoeren
	schuifdeuren t.b.v. groepsruimtes	materiaal: aluminium	afwerking: poedercoaten kleur: n.t.b.	- openingskracht onder 70 Newton c.f. NEN-EN 179 norm
	panelenwand speellokaal	leverancier: Multiwal o.g. type: Select 100 K	afwerking: HPL kleur: n.t.b.	- c.f. geluidseisen
	binnenkozijnen & deuren staal	leverancier: ODS type: Economy 50	afwerking: gepoedercoat kleur: n.t.b.	-
	vingerbeschermingsprofielen	materiaal: kunststof	kleur: wit, RAL 9010	- t.p.v. deuren kinderopvang & onderbouw; - aanbrengen langs volledige deurhoogte