

Behoort bij: P2271.23-B1

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorzieningen				
11	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
110	Afzettingen CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b				
110010	Aanbr. afzetting(en) dubbelbaans(niet-autosnel)weg	keer	10,00V		
110020	Instandh. afzetting(en) dubbelb.(niet-autosnel)weg	week	10,00V		
110030	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00V		
110040	Aanbrengen vooraankondigingsborden	st	2,00V		
110050	Instandh. vooraankondigingsborden	week	12,00V		
110060	Verwijderen vooraankondigingsborden	st	2,00V		
111	Geleidebarrier				
111010	Aanbrengen geleidebarrier.	m	80,00V		
111020	Instandhouden geleidebarrier.	week	10,00V		
111030	Verplaatsen geleidebarrier.	keer	10,00V		
111040	Verwijderen geleidebarrier.	m	80,00V		
112	Verkeersregelinstallatie				
112010	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	2,00V		
112020	Verplaatsen tijdelijke verkeersregelinstallatie	keer	10,00V		
112030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelij aanstelling.	uur	200,00V		
112040	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	2,00V		
113	Overgang fietspad - rijweg				
113010	Aanbrengen overgang fietspad - rijweg	st	20,00V		
113020	In stand houden overgang fietspad - rijweg	week	10,00V		
113030	Verwijderen overgang fietspad - rijweg	st	20,00V		
114	Verkeersregelaar				
114010	Inzetten van twee beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	uur	80,00V		
12	(Bouw)verkeer				
120010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
120020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	9,00V		
120030	Stabiliteitsberekening werken vanaf het water	EUR	N		
121	Voetgangers				
121010	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR	N		
121020	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR	N		
121030	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR	N		
13	Afsluiten terreinen				
130010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	60,00V		
130020	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	120,00V		
130030	Verplaatsen tijdelijke afrastering	keer	8,00V		
130040	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
130050	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	180,00V		
14	Depot(s) en maatregelen CROW 400				
140010	Maatregelen CROW 400	EUR	N		
140020	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot(s) - afvoer	EUR	N		
140030	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot(s) - hergeb	EUR	N		
140040	Uitvoeren milieukundig onderzoek	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140050	Grond afvoeren	m3	190,00V		
15	Kabels en leidingen				
1510	<u>Coördinatie</u>				
151010	Coördinatie werkzaamheden	EUR		N	
1520	<u>Opsporen en proefsleuven</u>				
152010	Graven proefsleuf.	m	30,00V		
152020	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren.	keer	16,00V		
1530	<u>In stand houden Kabels en Leidingen</u>				
153010	Voorzieningen treffen t.b.v. Kabels en Leidingen	EUR		N	
153020	Toepassen ophangconstructie t.b.v. Kabels en Leidingen	EUR		N	
153030	Toepassen beschermende maatregelen boven K&L	EUR		N	
2	Kadevak 175-042-00013 - Groene kade				
21	Voorbereidende en opruimwerkzaamheden				
211	Verwijderen groen				
211010	Maaien gewas.	are	13,00V		
211020	Frezen.	are	5,00V		
214	Verwijderen verhardingen				
214010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	5,50V		
214020	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	35,00V		
214030	Afvoeren vrijgekomen asfaltverharding	ton	10,00V		
22	Grondwerkzaamheden				
221	Grond ontgraven				
221010	Grond ontgraven toplaag	m3	50,00V		
222	Grond vervoeren				
222010	Grond vervoeren naar depot	m3	50,00V		
222020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	50,00V		
223	Grond verwerken				
223010	Klei verwerken in kadverbetering	m3	100,00V		
223020	Grond verwerken in afwerking bermen en taluds	m3	50,00V		
224	Grond bewerken				
224010	Verdichten klei	m2	500,00V		
224020	Verdichten grond toplaag / leeflaag	m2	500,00V		
24	Verhardingen				
241	Voorbereidende werkzaamheden				
241010	Frezen teevrij asfalt aansluiting.	m2	11,00V		
242	Funderingsconstructie				
242010	Uitvullen ongebonden wegfundering.	m2	35,00V		
243	Asfaltverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	7,00V		
243020	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	35,00V		
243030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	3,50V		
244	Elementenverharding				
244010	Herstraten straatbakstenen.	m2	15,00V		
244020	Herplaatsen opsluitband van beton	m	7,00V		
26	Groenvoorzieningen				
261	Maatregelen BEA				
261010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	22,00V		
262	Inzaaien oppervlakken				
262010	Frezen.	are	5,00V		
262020	Zaaien.	are	5,00V		
3	Kadevak 175-042-00014 - Kade met fietspad				
31	Vorbereidende en opruimwerkzaamheden				
311	Verwijderen groen				
311010	Maaien gewas.	are	3,00V		
311020	Verwijderen haag.	m	470,00V		
311030	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	670,00V		
314	Verwijderen verhardingen				
3141	<u>Kantopsluiting en rijbaanscheiding</u>				
314110	Opbreken betonbanden. 100 x 200	m	415,00V		
314120	Opbreken betonbanden. 150 x 250	m	510,00V		
314130	Opbreken betonbanden. RWS-band	m	500,00V		
3142	<u>Elementenverharding</u>				
314210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.720,00V		
3143	<u>Betonverharding</u>				
314310	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	100,00V		
315	Verwijderen oeverconstructies				
315010	Verwijderen verankering.	st	36,00V		
315020	Verwijderen dubbele gording.	m	90,00V		
315030	Verwijderen damwand. oeverconstructie	m	90,00V		
315080	Verwijderen bovenzijde betonnen oeverbescherming	st	160,00V		
32	Grondwerkzaamheden				
321	Grond ontgraven				
321010	Grond ontgraven uit kleikist	m3	190,00V		
322	Grond vervoeren				
322010	Grond vervoeren.	m3	190,00V		
323	Grond verwerken				
323010	Klei verwerken in kleikist / buitenberm	m3	320,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323020	Teelaarde verwerken in buitenberm	m3	40,00V		
323030	Teelaarde verwerken in binnenberm	m3	15,00V		
324	Grond bewerken				
324010	Verdichten klei	m2	375,00V		
324020	Verdichten grond teelaarde	m2	515,00V		
34	Verhardingen				
341	Voorbereidende werkzaamheden				
341010	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	10,00V		
342	Funderingsconstructie				
342010	Uitvullen ongebonden wegfundering.	m2	1.600,00V		
342020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	975,00V		
342030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	400,00V		
343	Kantopsluiting				
343010	Aanbrengen RWS-trottoirbanden van beton.	m	495,00V		
343020	Leveren rechte RWS trottoirband van beton.	st	465,00V		
343030	Leveren RWS bochtband - trottoirband van beton.	st	4,00V		
343040	Leveren RWS hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	30,00V		
343050	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	10,00V		
343060	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	800,00V		
343070	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.310,00V		
344	Asfaltconstructies				
344010	Post vervallen			V	
344020	Post vervallen			V	
345	Elementenverhardingen				
345010	Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00V		
345020	Herplaatsen opsluitband van beton	m	20,00V		
345030	Herstraten grasbetontegels.	m2	36,00V		
3451	<u>Elementenverharding fietspad</u>				
345110	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.000,00V		
345120	Aanbrengen betontegels.	m2	1.915,00V		
345130	Leveren betontegels. 30x30x6	st	18.730,00V		
345140	Leveren betontegels. 30x15x6	st	2.550,00V		
345150	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	85,00V		
346	Betonverhardingen				
346010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	115,00V		
346020	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	6,00V		
35	Constructies				
351	Oeverconstructies				
3511	<u>Oeverconstructie</u>				
351110	Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen.	m	685,00V		
351120	Aanbrengen palen in sparing beschoeiingselement	st	1.715,00V		
351130	Aanbrengen stalen paal.	st	343,00V		
351140	Aanbrengen sparing stalen paal	st	343,00V		
351150	Aanbrengen verankering.	st	343,00V		
351160	Aanbrengen gordingen.	m	685,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351180	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	1.030,00V		
351190	Aanbrengen vulhout	st	18,00V		
3512	<u>Opsluiting bestaande landhoofden</u>				
351210	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	25,00V		
351220	Aanbrengen houten damwand	m	25,00V		
3513	<u>Overkluizingen K&L</u>				
351310	Opstellen uitvoeringsontwerp overkluizing	EUR	N		
351320	Realiseren overkluizing beschoeiingsconstructie	st	20,00V		
352	Staalconstructies				
352010	Fabriceren staalconstructies.	st	18,00V		
352020	Leveren staal t.b.v. staalconstructies.	set	18,00V		
352030	Transporteren en monteren staalconstructies.	st	18,00V		
36	Groenvoorzieningen				
361	Inzaaien oppervlakken				
361010	Frezen.	are	9,00V		
361020	Zaaien.	are	9,00V		
37	Terreininrichting				
371	Wegmarkering				
371010	Post vervallen		V		
371020	Post vervallen		V		
371030	Post vervallen		V		
371040	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch materiaal- in	m	1.350,00V		
371050	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch materiaal- in	m	180,00V		
371060	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch materiaal- in	m	765,00V		
372	Terreinafscheiding				
372010	Aanbrengen hek	m	500,00V		
8	Werken van algemene aard				
8001	<u>V&G dossier</u>				
800110	Opstellen V&G-dossier	EUR	N		
8002	<u>Opstellen / registratie / coördinatie Flora en Fauna</u>				
800210	Uitvoeren inventarisatie in het kader van de Flora en Fau	EUR	N		
800220	Opstellen en bijhouden logboek flora en fauna	EUR	N		
800240	Toepassen faunawerende maatregelen.	m	800,00V		
8003	<u>Opstellen plannen</u>				
800310	Opstellen gedetailleerde werkplannen	EUR	N		
800320	Opstellen BLVC-plan.	EUR	N		
81	Keuringen				
810010	Keuren klei, erosiebestendigheidsklasse 1	EUR	N		
810020	Toetsing verdichting, klei erosiebestendigheidsklasse 1	EUR	N		
82	Opname terrein en verhardingen				
8200	<u>Vooropname</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
820020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
8210	<u>Na-opname</u>				
821010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
821020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
83	Omgevingsmanagement, coördinatie en afstemming				
831010	Inzet Omgevingsmanager aannemer	EUR		N	
831020	Coördinatie en afstemming Stedin	EUR		N	
831030	Coördinatie en afstemming derden	EUR		N	
84	Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden				
840010	Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden	EUR		N	
85	Revisie				
850010	Aanleveren van revisiegegevens. oeverconstructies	keer	1,00V		
850020	Aanleveren van revisiegegevens. verhardingen	keer	1,00V		
850030	Aanleveren van revisiegegevens. grondwerk kade	keer	1,00V		
850040	Opstellen Overdrachtdossier HHR	EUR		N	
86	Inzet werknemers en materieel				
860010	Inzetten werknemer.	uur	20,00V		
860020	Inzetten werknemer.	uur	20,00V		
860030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00V		
860040	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00V		
87	Maatregelen werken in en met verontreinigde grond				
870010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
870020	Ter beschikking stellen personeel o.b.v. CROW 400.	EUR		N	
88	Bijkomende werkzaamheden				
880010	Aanbrengen, inst. houden en verwijderen projectbord.	st	2,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	7.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				