

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK nr. 253322

Uitbreiding Barge Terminal Venlo

Datum: 12-12-2022

3de Nota van Inlichtingen

GEMEENTE VENLO
team: Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Steller:	RB
Controle:	TH
Registratie bij CROW d.d.:	4-10-2022

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241040	220201		Grond vervoeren.	m3	2.060,00	V
			Betreft: de grond vrijgekomen volgens bestekpostnr.:			
			310010 2060 m3			
			Grondsoort: klei			
			Indicatieve kwaliteitsklasse: Niet toepasbaar			
			zie onderzoeksrapport voor detaillering (zie bijlage C)			
		.2.	Vervoeren naar: naar een inrichting.			
			Hoeveelheidsbepaling d.m.v. een weegbrug t.p.v. de			
			inrichting. Hoeveelheidsbepaling in ton:			
			zie deel 3 artikel 22.07.05 lid 01			
310010	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	10.300,00	V
			Situering: volgens tekeningnr(s): 253322 - 301			
			Betreft sleuven t.b.v. onderstaande strengen inclusief			
			putten/olieafsciders			
			* streng R01-R02-R03			
			* streng R04-R05-R06			
			* streng R07-R08-R09			
			* streng R09 naar bestaande put ECT			
			* streng R06-R09			
			* streng R06-R03-pompput incl. persriool			
			* streng Pompput - uitstroombak en			
			uitstroomvoorziening			
			* te verwijderen riool ø300mm en ø900mm van de			
			pompput tot put R09			
			Grondsoort: zand, klei, veen			
			Indicatieve kwaliteitsklasse:			
			* Zand, Altijd toepasbaar			
			* Klei, Niet toepasbaar			
			* Veen, Altijd toepasbaar			
			zie onderzoeksrapport voor detaillering (zie bijlage C)			
			Ontgraven volgens theoretisch profiel conform			
			tekeningnr(s): 253322 - 401, 253322 - 402			
			Taluds 1:1			
		.2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.4.	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de			
			onderkant van de buizen, funderingen en putten			
			rekening is gehouden met een grondverbetering van			
			0,20 m			
		.8.	Ontgravingshoogte gemiddeld van ca.1,80 tot ca. 4,20 m			
		.9.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem van ca.1,20 tot ca.			
			2,40 m			
		.3.	Vrijgekomen grond,7725 m3 (75%) waar mogelijk naast			
			de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 2575 m3 (25%)			
			241040, 2060 m3, gerekend met 20% klei, Niet			
			toepasbaar			
			241050, 515 m3, gerekend met 5% veen, Altijd			
			toepasbaar			
712050	181121		Vervoeren baggerspecie.	m3	23.665,00	V
			Betreft afvoeren ontgraving naar inrichting			
			Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie met			
			toepassingsmogelijkheden volgens milieukundige			
			onderzoeksrapporten (Bijlage C)			
			Vrijgekomen bij bestekspostnr. 712020			
			Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig bestekspostnr.			
			712020			
		.2.	Vervoeren naar een inrichting.			
		.3.	Baggerspecie vervoeren door middel van drijvend			
			materieel			
						
						