

3e Nota van Inlichtingen
Uitbreiding Bargeterminal Venlo
Referentie 1846999 / TenderNed-kenmerk 382744
13 december 2022

No.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
156	Wijziging OG	Indicatieve kwaliteitsklasse klei	Uit aanvullende milieukundige onderzoeken blijkt dat de kleilaag bij het ontgraven van de diepere rioolsleuven niet overal 'Altijd toepasbaar' is. De indicatieve milieuklasse van deze kleilaag wordt daarom aangepast naar 'Niet toepasbaar'.	De indicatieve kwaliteitsklasse is aangepast in post 241040 en 310010. Tevens de grondbalans hierop aangepast.
157	Wijziging OG	Wijze van vervoer baggerspecie	Om de stikstofemissie uit het werk te beperken, is de wijze van vervoer voor de baggerspecie gespecificeerd naar 'door middel van drijvend materieel'.	De vervoerswijze in post 712050 is aangepast.
158	Toelichting van OG op de aanpassing verdichtingsmethode in bestekspost 410010			Primaire reden om de verdichtingsmethode aan te passen, is dat significante delen van de ondergrond in een eerdere fase (t.g.v. het slopen van de gebouwfundering) wel zijn geroerd. De aangepaste verdichtingsmethode nivelleert de te verwachten zettingen en zettingsverschillen over het gehele terrein.