

Nota van Inlichtingen

Aanbesteding Herinrichting centrumgebied Uithoorn en Amstelhoek - Inkoop gebakken bestratingsmaterialen.

Projectnr.: 373287

Datum: 02-04-2021

Vraag nr.	Document *)	Blz. / tekeningnr. / bijlagenr.	Bestekspost / paragraaf / artikel	Vraag	Antwoord
1	IL	Blz 5	1.2	De productiedatum vermelden op de pallets is niet mogelijk voor ons. Wilt u deze eis laten vervallen?	<i>Deze eis komt uit de betonindustrie en komt hierbij te vervallen.</i>
2.	IL	Blz 10	3.4.6	Doelt opdrachtgever op 48 uur geteld in werkdagen?	<i>Uitgaande van dagen van 24 uur/dag, dus uiterlijk 2 werkdagen na afroep leveren. Voorbeeld: er wordt een afroep geplaatst op vrijdagmorgen, er dient dan uiterlijk dinsdag in de opvolgende werkweek vóór 17.00 uur geleverd te worden.</i>
3.	IL + BIJL	Blz 11+12+ bijlage 2	4.3.1	Kan opdrachtgever steeds een globaal leverschema opstellen per week (zoals in onze sector gebruikelijk is) voor bijv. het komende kwartaal? Per kwartaal zoals in bijlage 2 is voor ons te globaal om op te kunnen plannen, mede gelet op de afroeptermijn van max. 48 uur. Kan opdrachtgever het globale leverschema per week voor kwartaal 4 2021 uiterlijk in week 35 beschikbaar stellen? Kan opdrachtgever het globale leverschema per week voor kwartaal 1 2022 uiterlijk in week 49 beschikbaar stellen? Kan opdrachtgever het globale leverschema per week voor kwartaal 2 2022 uiterlijk in week 9 van 2022 beschikbaar stellen?	<i>Van de inschrijver wordt een 'plan van aanpak beschikbaarheid materialen' verlangd onder kwaliteitscriterium K1. Na gunning kan de leverantie van de materialen aan de hand van de omschreven werkwijze uit het plan van aanpak meer concreet gemaakt worden</i> <i>Na gunning kunnen er concretere afspraken worden gemaakt m.b.t. het leverschema aan de hand van het door de inschrijver opgestelde PvA. Indien de inschrijver het noodzakelijk acht dat het leverschema vóór week 35 beschikbaar moet zijn, moet dit worden opgenomen in het PvA</i> <i>Zie bovenstaande opmerking</i>

4.	IL + BIJL	Blz 11+12+ bijlage 2	4.3.1	Is opdrachtgever bereid om in alle redelijkheid en billijkheid samen met opdrachtnemer en uitvoerende aannemer een concreet maandelijks leverschema overeen te komen voorafgaand aan de start van een maand? Wij kunnen begrip opbrengen voor situaties waarbij de uitvoerende aannemer door omstandigheden minder zal afroepen dan overeengekomen is in het leverschema. Is opdrachtgever tevens bereid om begrip te tonen en af te zien van boete en korting als genoemd in 5.5 bij situaties waarbij opdrachtnemer niet tijdig kan leveren als gevolg van het niet volgen van het leverschema door de uitvoerende aannemer?	<i>Van de inschrijver wordt een 'plan van aanpak beschikbaarheid materialen' verlangd onder kwaliteitscriterium K1. Na gunning kan de leverantie van de materialen er aan de hand van de omschreven werkwijze uit het plan van aanpak meer concreet gemaakt worden</i> <i>De boeteclausule zoals is opgenomen in 5.5 is bedoeld voor wanneer de inschrijver afwijkt van zijn eigen ingediende plannen behorende bij de kwaliteitscriteria K1 t/m K3 waarbij hij een fictieve korting op het inschrijfbedrag heeft behaald. Indien er eenzijdig zonder goedkeuring van de opdrachtgever van deze plannen wordt afgeweken, treedt deze boeteclausule in werking. Hier kan dan niet vanaf worden geweken</i>
5.	IL	Blz. 5	1.2	Kwaliteitsaspect wateropname. Doelt u hier niet op <i>minimaal</i> klasse W2 als ondergrens of als minimale eis met <i>maximaal</i> 5% wateropname gemiddeld en <i>maximaal</i> 6% individueel? Zijn er binnen een partij straatbakstenen individuele stenen toegestaan met een wateropname hoger dan 6%? De weergegeven percentages zijn o.b.v. massaprocenten neem ik aan?	<i>Correct. Minimaal klasse W2 of hoger (max. 5% wateropname gemiddeld en max. 6% wateropname individueel).</i> <i>Nee, zoals in bovenstaande eis is opgenomen, max. 6% wateropname individueel.</i> <i>Correct.</i>
6.	IL	Blz. 12+13	4.3.3 & 4.3.4	Wat doet de opdrachtgever als een aangeleverd sample van 1m2 in de ogen van het beoordelingsteam te veel afwijkt t.o.v. het referentie proefvlak en daarom in feite niet eens voldoet aan de minimum eis v.w.b. de kleur?	<i>We gaan er inderdaad vanuit dat de aangeleverde samples tenminste aan de minimeis voldoen.</i> <i>Des te beter de kleur van het referentie proefvak wordt benaderd, des te hoger de</i>

				Zal opdrachtgever in dat geval de bijbehorende inschrijving ongeldig verklaren? In de huidige opzet lijkt u er van uit te gaan dat ieder aangeleverd sample tenminste zal voldoen aan uw minimum eis met een bijbehorend beoordelingscijfer van 0.	score van het beoordelingscijfer en dus ook een hogere fictieve korting. <i>Bij het bewust indienen van een sample welke volledig afwijkt van de opgegeven kleur(en) uit de inschrijvingsleidraad en het proefvak kan echter de inschrijving ongeldig worden verklaard</i>
7.	IL	algemeen		Mag 1 leverancier meerdere inschrijvingen doen als iedere inschrijving vergezeld gaat van een ander sample van 1m2?	<i>Nee, per leverancier mag slechts 1 aanbidding/inschrijving worden ingeleverd.</i>
8.	IL	Blz. 10	3.4.5 & bijlage 2	De prijs per steen dient opgegeven te worden. Hierbij is/zijn de leverancier(s) met de kleinste Waal- en dikformaat stenen in het voordeel terwijl er dan uiteindelijk meer stenen per m2 nodig zijn m.a.g. een hogere prijs voor u per m2. Aangezien het u waarschijnlijk o.a. zal gaan om de te betalen prijs per m2, wilt u de eenheid aanpassen naar m2?	<i>Uitgangspunt is 100 st. WF/m2 en 73 st. DF/m2.</i> <i>We zullen een kolom aan de hoeveelhedenstaat toevoegen waarin we de eenheid 'm2' toevoegen.</i>
9.	BIJL	2		Kunt u in bijlage 2 een extra kolom toevoegen met aantal m2 per sortering een aantal stuks p/m2? Van een grotere steen zijn er minder nodig en dat telt nu totaal niet mee.	<i>Zie vraag 8.</i>
10.	BIJL	2	hoeveelhedenstaat	U sluit stenen met afstandhouders uit, zijn stenen voorzien van een splintervrije kop toegestaan?	Zowel afstandhouders als splintervrije koppen zijn niet toegestaan, omdat men de ervaring heeft dat het split in de hierdoor gerealiseerde voeg vrij gemakkelijk wordt opgezogen door een veegzuigauto. Inzake de splintervrije kop past dit niet in beeldkwaliteit dat is bedacht.
11.	IL	Hele document	diverse	Wij zien dat u niet verwijst naar de BRL2360, wat is hier de reden voor?	<i>De BRL2360 is een richtlijn volgend uit het nederlandse KOMO-certificaat. Buitenlandse inschrijvers kunnen niet voldoen aan deze BRL en wij willen (gezien</i>

					<i>de Europese aanbesteding) eventuele buitenlandse inschrijvers niet op voorhand uitsluiten door deze BRL van toepassing te verklaren en verwijzen daarom naar Europese NEN-normeringen</i>
12.	IL	Blz. 5	1.2	Kunt u zoals in Nederlandse bestekken met straatbakstenen gewoonlijk is aangeven dat deze moeten voldoen aan de NEN-EN1344 en BRL2360?	<i>Zie inschrijvingsleidraad onder paragraaf 1.2. Er dient voldaan te worden aan NEN-EN 1344, echter BRL2360 is niet vereist.</i>
13.	IL	Blz. 5	1.2	U vraagt om een duidelijk af te lezen productiedatum op elk pakket. Dat is een eis die op betonmaterialen betrekking heeft. Wilt u deze eis laten vallen?	<i>Zie vraag 1.</i>
14.	IL	Blz. 5	1.2	U verwijst voor de toelaatbare maatafwijkingen naar NEN-EN771-1. Wilt u dit wijzingen naar conform NEN-EN 1344 en BRL2360?	<i>De NEN-EN 771-1 kan voor dit specifieke onderdeel vervallen, omdat deze norm betrekking heeft op metselbakstenen en niet op straatbakstenen. De NEN EN 1344 is al van toepassing verklaart voor toelaatbare maatafwijkingen (klasse R1) in de inschrijvingsleidraad onder paragraaf 1.2. Dit betreft artikel 4.1.1.3.2. en artikel 4.1.1.3.3. uit de NEN EN 1344. Voor de BRL2360 zie vraag 11.</i>
15.	IL	Blz. 8	3.2	Is P3 geen onderdeel van het UEA? Hoe ziet u deze verklaring? Wat verstaat u bij K2 onder een hogere materiaalkwaliteit?	<i>De verklaring onder P3 is een verplichting vanuit het ARW voor buitenlandse inschrijvers die deelnemen aan een Nederlandse Europese aanbesteding. Dit wordt niet ondervangen door het UAE (daar staat dat ze in het verleden altijd juiste betalingsverplichtingen zijn aangegaan maar niet dat ze bij deze inschrijving rekening hebben gehouden met de beschreven verplichtingen). Onder hogere materiaalkwaliteit wordt verstaan een hogere kwaliteit dan de minimum kwaliteitseisen zoals beschreven</i>

					onder paragraaf 1.2 van de inschrijvingsleidraad. Voor een toelichting zie ook paragraaf 4.3.2. van de inschrijvingsleidraad.
16.	IL	Blz. 10	3.4 punt 5	U geeft aan dat de leveranties tot juni 2022 lopen en dat de prijzen vast zijn tot de laatste levering. Mogen wij dan concluderen dat voor eventuele leveranties vanaf 1 juni 2022 een indexering van de prijzen mogelijk is? Conform welke indexregeling zal dit zijn?	<i>In afwijking van de inschrijvingsleidraad zijn prijzen vast voor leveringen tot 31 december 2022.</i> <i>Eventuele latere leveringen komen in aanmerking voor indexering conform het CBS indexcijfer</i>
17.	IL	Blz. 10	3.4 punt 6	Wilt u dit wijzigen in “binnen 72 uur na afroep” aangezien de ervaring leert dat er dan betere afspraken over van leverantie gemaakt kunnen worden?	Nee, zie vraag 2.
18.	IL	Blz. 10	3.4 punt 7	Is er tijdens de genoemde uren altijd een tekenbevoegd persoon op het werk om de digitale vrachtbrieven te tekenen?	<i>Indien er geleverd wordt op werkdagen binnen de in de inschrijvingsleidraad gestelde uren is er altijd iemand op het werk aanwezig die de digitale vrachtbrieven kan aftekenen.</i>
19.	IL	Blz. 10	3.4 punt 8	Kunt u specificeren voor het niet nakomen van welke voorwaarden er evt. een boete kan worden opgelegd?	<i>Voorwaarden gesteld in paragraaf 1.2 en 3.4 zoals gesteld in de inschrijvingsleidraad.</i>
20.	IL	Blz. 12	4.3.2	U lijkt onder een hogere kwaliteit een lagere wateropname te zien. Realiseert u zich dat bij een lagere wateropname de gepolijste glij-/slipweerstand niet meer voldoet op termijn en dat deze conform de BRL 2360 klasse U2 dient te zijn? In Nederland is de gangbare kwaliteit A 4-12 volgens BRL 2360 en er is geen verhoogde slijtage t.o.v. stenen die voor Nederlands gebruik te hard zijn. Nederland is ook het enige land in Europa dat de gepolijste glij-/slipweerstand test i.v.m. de ervaring van Rijkswaterstaat van het te glad worden van stenen. Wilt u dit	<i>De minimum materiaaleisen zoals gesteld in 1.2 betreffen inderdaad een lage wateropname en hoge glij-/slipweerstand. De eisen worden gesteld bij leverantie en niet na verloop van tijd.</i> <i>U geeft aan dat de glij-/slipweerstand naar verloop van tijd niet meer voldoet conform de BRL2360. Echter, de BRL2360 is voor deze aanbesteding niet van toepassing. Wij denken dat de verhoogde afname van de glij-/slipweerstand voor het beoogde gebruik in een 30km/h gebied door toepassing van een steen met lagere wateropname dermate klein is, dat dit geen</i>

				in de beoordeling meenemen en ook de apart meegezonden bijlage hierover lezen?	<i>extra risico oplevert voor het beoogde gebruik. Indien u dit anders ziet, kunt u dit opnemen en toelichten in uw in te dienen kwaliteitsplan onder K2</i>
21.	IL	Blz. 12	4.3.2	Dienen de producten kleurecht te zijn of is toepassing van een engobe ook toegestaan.	<i>Toepassing van engobe materialen is niet toegestaan. De opdrachtgever verlangt kleurechte gebakken materialen van natuurproducten en geen producten waar aan kleurstoffen zijn toegevoegd</i>
22.	IL	Blz. 12	4.3.2	Kunt u specificeren a.d.h.v. welke normen u de genoemde waardebeepaling op het gebied van kwaliteit gaat doen?	<i>Zoals omschreven in de inschrijvingsleidraad onder 4.3</i>
23.	IL	Blz. 13	4.3.3	U refereert aan het Uithoorns mengsel wat bestaat uit een 3 kleurenmix. Bekijkt u de genoemde spreiding van 0,6√d op de mix of per sortering?	<i>De spreiding wordt bekeken per mix, niet per sortering</i>
24.	IL	Blz. 14	4.3.4	Kunt u aangeven welke personen deel uit maken van het beoordelingsteam?	<i>De technisch projectleider(s), de ontwerpers en projectmanager.</i>
25.	IL	Blz. 15	4.5	Kunt u een duidelijk overzicht geven van alle bewijsmiddelen die ingediend moeten worden om fouten te voorkomen?	<i>Zie tabel in paragraaf 3.3 van de inschrijvingsleidraad</i>
26.	IL	Blz. 18	5.5	Kunt u aangeven hoe u de aangeboden kwaliteit bij uitvoering denkt te beoordelen t.o.v.de bij de beoordeling behaalde kwaliteitswaarde?	<i>De kwaliteitseisen K1 t/m K3 worden bij uitvoering als volgt beoordeeld:</i> <i>K1 wordt getoetst aan de hand van het door de leverancier opgestelde Plan van Aanpak zoals ingediend bij de inschrijving. De daadwerkelijke levering moet overeenkomen met de inhoud van het ingediende PvA</i> <i>K2 wordt getoetst aan de hand van het opgestelde kwaliteitsplan bij inschrijving. Tijdens de uitvoering dient de kwaliteit aangetoond te worden door meegeleverde certificaten.</i>

					K3 wordt bij uitvoering steekproefsgewijs gerefereerd aan het bij inschrijving ingediende sample.
27.	BIJL	1		Kunt u het inschrijvingsdocument als Word bestand uploaden t.b.v. het invullen?	<i>Bijlage 1 zal separaat als Word-bestand worden verstrekt.</i>
28.	BIJL	2	hoeveelhedenstaat	Hoe ziet u het maken van de mechanische pakketten? Middels robots? Hoe dienen de niet mechanische pakketten verpakt te zijn?	<i>Hoe de mechanische pakketten worden gemaakt is ter keuze van de leverancier, zolang de mechanische pakketten maar geschikt zijn om machinaal gelegd te kunnen worden.</i> <i>De niet-mechanische pakketten op pallets plaatsen, zodat vervoer op de bouwplaats vereenvoudigd wordt. Tevens het pakket zodanig verpakken, dat uiteenvallen van het pakket voorafgaand aan gebruik voorkomen wordt. Uiteraard dient er zo min mogelijk afval geproduceerd te worden.</i>
29.	IL	Blz. 5	1.2	Kunt u conform de BRL 2360 de kwaliteit en vorm en uiterlijk van de te leveren straatbakstenen toevoegen aan uw uitvraag?	Kwaliteit, vorm en uiterlijk zijn in paragraaf 1.2 beschreven conform de geldende NEN-normering. BRL2360 is niet vereist bij deze uitvraag.
30.	BIJL	2	hoeveelhedenstaat	Mag een inschrijver met 2 kleurmixen inschrijven? En daarmee dus 2 prijzenbladen/hoeveelheden staten inleveren?	<i>Zie vraag 7.</i>
31.	BIJL	2	hoeveelhedenstaat		De straatbakstenen onder de in bijlage 2 benoemde planning dienen aan het begin van het genoemde kwartaal beschikbaar te zijn voor afroep.

*)

AVO	= Aankondiging van opdracht
IL	= Inschrijvingsleidraad
BE	= Bestek
TEK	= Tekening
BIJL	= Bijlage bij bestek
NVI	= Nota van inlichtingen