

*Project Zeeweringen - Indicatie hoeveelheden dijktrajecten uitvoering 2015*

Zaaknr	Traject	Kreukelberm [m3]	Klei [m3]	Overlaging [m3]	Betonzuilen [m2]	Grond- verbetering [m3]	Gekantelde blokken [m2]	Basalt [m2]	Onderhouds- pad OSA [m2]	Onderhouds- pad DAB [m2]
31052573	Philipsdam Zuid	21.803	876	1.393	5.306	2.612			6.750	
31052575	Sint Pieterspolder/Emanuelpolder	9.143	97.197	1.131	60.271	45.706		832	17.696	456
31052574	Sint Annaland	8.385	1.129	2.838	21.602	15.149		4.777		9.060
31088102	Keermiddel Tholen									
31052571	Zuidhoek Zierikzee	10.009	36.980	7.395	21.419	4.522	2.211		7.494	
31052576	Roompot	16.858	45	7.290	40.197	20.946	9.488		13.266	12.859

Realisatie van de werken is afhankelijk van vergunningverlening en vervolgpcedures.

Hoeveelheden zijn ter indicatie en aan verandering onderhevig.

Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.